

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 紀の川慈尊院地区上流掘削工事
工事地名	(自) 和歌山県伊都郡九度山町慈尊院地先 (至) 和歌山県橋本市高野口町大野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	207日間	自 令和 8年 8月 4日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 紀の川慈尊院地区上流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	100,535,218	
河川土工	式	1	14,393,620	
掘削工 (ICT)	m3	13,900	14,393,620	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し (ルース) ;
土質改良工	式	1	76,173,198	
粒径処理工	式	1	33,076,040	粒径処理 13,880 m3 自走式スクリーン 礫質土 径100mmを超える ; バックホ 運転、自走式スクリーン、スクリーン網賃料含む
残土処理工	式	1	43,097,158	積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し (ルース) ;
仮設工	式	1	9,968,400	
交通管理工	式	1	9,968,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	100,535,218	
共通仮設費	式	1	8,791,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 紀の川慈尊院地区上流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,392,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	794,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,399,000	
純工事費	式	1	109,326,218	
現場管理費	式	1	27,397,000	
工事原価	式	1	136,723,218	
一般管理費等	式	1	24,156,782	
工事価格	式	1	160,880,000	