

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事
工事地名	和歌山県紀の川市池田新地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	200日間	自 令和 8年 8月11日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	76,559,280		
河川土工	式	1	38,992,435		
掘削工 (ICT)	m3	9,500	4,011,486	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 片切掘削 ; 掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満 ;	1 式
盛土工	m3	1,100	3,911,688	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	1 式
盛土工 (ICT)	m3	190	47,253	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 20,000m3未満 ;	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	873,878	法面整形 (切土部) (ICT)	420 m2
				礫質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し ;	940 m2
遮水工	式	1	9,537,302	遮水シート ベントナイト系 t=7mm ; 吊り具、接合部処理含む	1,994 m2
残土処理工	式	1	20,610,828	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分	1 式
法面工	式	1	1,700,880		
かご枠工	式	1	1,700,880	かご枠 B1000×H500 ; 割栗石、吸出し防止シート含む	38 m2
法覆護岸工	式	1	12,054,174		
作業土工	式	1	1,015,106	; 床掘り、埋戻し含む	
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	11,039,068	現場打基礎コンクリート 18-8-40 (高炉) 底幅 45cm 高さ 50cm ; 型枠、	80 m

積算内訳書

工事名	R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				均しコンクリート、均し型枠、目地材含む		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	0.7	m3
				Aタイプ		
				18-8-40(高炉)；型枠含む		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	0.2	m3
				Bタイプ		
				18-8-40(高炉)；型枠含む		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	0.9	m3
				Cタイプ		
18-8-40(高炉)；型枠含む						
平フロック張	924	m2				
控120mm；裏込材含む						
目地板	21	m2				
瀝青繊維質目地板t=10；						
現場打天端コンクリート	10	m3				
18-8-40(高炉)；型枠含む						
付属物設置工	式	1	3,072,460			
階段工	式	1	583,260	現場打階段	6 m2	
				24-12-25(20)(高炉) 砕石無；コンクリート、型枠、均しコンクリート、均し型枠、鉄筋、目地板、タイバー、塩ビ管、止水板含		
				現場打小口止コンクリート	3 m3	
18-8-40(高炉)；型枠含む						
付属物工	式	1	2,489,200	張コンクリート	94 m2	
				18-8-40(高炉)；		
				防草シート	1,090 m2	
				平面部(1:2.0超) 砕きシート同等品以上；テープ、アンカーピン含む		
防草シート	170 m2					
法面部(1:2.0以下) 砕きシート同等品以上；テープ、アンカーピン含む						
舗装工	式	1	5,372,819			

積算内訳書

工事名	R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装打換え工	式	1	5,372,819	舗装版切断	10	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	1,870	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込み含む		
				殻運搬	93	m3
				舗装版破碎；		
				殻処分	93	m3
				アスファルト殻；		
				不陸整正	1,870	m2
				補足材無し；		
				表層	1,870	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む		
区画線工	式	1	289,254			
区画線工	式	1	289,254	溶融式区画線	710	m
				溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無；		
防護柵工	式	1	952,706			
防止柵工	式	1	952,706	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	29	基
				基礎ﾌﾞﾛｯｸ 20cm×20cm×45cm；床掘り、埋戻し、基礎砕石含む		
				基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	2	基
				基礎ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×50cm；床掘り、埋戻し、基礎砕石含む		
				金網・支柱(立入防止柵)	58	m
				H=1.8m W=2.0m；		
				門扉	1	基
				両開き H=1.8m W=2.0m；		
構造物撤去工	式	1	3,311,154			
構造物取壊し工	式	1	2,068,440	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	240	m3
				無筋構造物 機械施工；積込み含む		

積算内訳書

工事名	R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込み含む	3 m3
運搬処理工	式	1	1, 242, 714	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	240 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	3 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	240 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	3 m3
				現場発生品運搬 樹脂製防護柵；積込み、荷卸し含む	1 式
仮設工	式	1	10, 813, 398		
工事用道路工	式	1	1, 111, 960	工事用道路盛土 ；採取土積込・運搬、掘削、下層路盤、敷鉄板 設置・賃料・整備費含む	1 式
				工事用道路盛土撤去 ；敷鉄板撤去含む	1 式
土留・仮締切工	式	1	7, 767, 038	大型土のう 耐候性 短期仮設1年型；製作・設置、積込、現 場内小運搬含む	1 式
				大型土のう 流用品；積込、運搬、荷卸、現場内小運搬、設 置含む	1 式
				大型土のう撤去 ；現場内小運搬含む	1 式
				敷鉄板 22×1, 524×3, 048 (mm) 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	1, 934, 400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	76, 559, 280		

積算内訳書

工事名	R 8 京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,316,432	
共通仮設費	式	1	2,099,432	
運搬費	式	1	411,432	仮設材運搬費 1 式 ；積み込み、荷卸し含む
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式 ；バックホ、ブルドーザ
現場環境改善費（率計上）	式	1	542,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,217,000	
純工事費	式	1	83,875,712	
現場管理費	式	1	19,811,000	
工事原価	式	1	103,686,712	
一般管理費等	式	1	17,153,288	
工事価格	式	1	120,840,000	