

単 価 合 意 書

令和8年8月10日に契約したR8京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

R8年8月24日

発注者 住所 和歌山県和歌山市西汀丁16番

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

和歌山河川国道事務所長 小谷 哲也

受注者 住所 和歌山県和歌山市湊二丁目12番27号

氏名 三友工業株式会社 代表取締役社長 矢部 昌俊

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		69,994,659	
河川土工						
		式	1		35,645,037	
掘削工(ICT)						
		m3	9,500		3,667,241	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					
		式	1		781,830	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 以上10,000m3未満					
		式	1		2,885,411	
盛土工						
		m3	1,100		3,576,384	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		3,167,640	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		408,744	
盛土工(ICT)						
		m3	190		43,206	
路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満					
		式	1		43,206	
法面整形工(ICT)						
		式	1		799,026	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	420	787.2	330,624	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	940	498.3	468,402	
遮水工						
		式	1		8,719,762	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遮水シート	ベントナイト系 t=7mm	m2	1,994	4,373	8,719,762	
残土処理工		式	1		18,839,418	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		7,150,578	
残土等処分		式	1		11,688,840	
法面工		式	1		1,555,302	
かご砕工		式	1		1,555,302	
かご砕	B1000×H500	m2	38	40,929	1,555,302	
法覆護岸工		式	1		11,022,280	
作業土工		式	1		928,245	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		10,094,035	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 45cm 高さ 50cm	m	80	17,017	1,361,360	
現場打横帯(隔壁)コンクリート Aタイプ	18-8-40(高炉)	m3	0.7	69,030	48,321	
現場打横帯(隔壁)コンクリート Bタイプ	18-8-40(高炉)	m3	0.2	69,030	13,806	
現場打横帯(隔壁)コンクリート Cタイプ	18-8-40(高炉)	m3	0.9	69,030	62,127	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
平ﾌﾟﾛｯｸ張	控120mm	m2	924	8,523	7,875,252	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	21	3,879	81,459	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	10	65,171	651,710	
付属物設置工		式	1		2,809,345	
階段工		式	1		533,349	
現場打階段	24-12-25(20)(高炉) 砕石無	m2	6	53,229	319,374	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	3	71,325	213,975	
付属物工		式	1		2,275,996	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m2	94	4,009	376,846	
防草ｼｰﾄ	平面部(1:2.0超) ﾁｶﾞｼｰﾄ同等品以上	m2	1,090	1,485	1,618,650	
防草ｼｰﾄ	法面部(1:2.0以下) ﾁｶﾞｼｰﾄ同等品以上	m2	170	1,650	280,500	
舗装工		式	1		4,911,907	
舗装打換え工		式	1		4,911,907	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	10	659.5	6,595	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	1,870	192.5	359,975	
殻運搬	舗装版破碎	m3	93	2,905	270,165	
殻処分	アスファルト殻	m3	93	3,223	299,739	
不陸整正	補足材無し	m2	1,870	154.9	289,663	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,870	1,971	3,685,770	
区画線工		式	1		264,475	
区画線工		式	1		264,475	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	710	372.5	264,475	
防護柵工		式	1		871,166	
防止柵工		式	1		871,166	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 20cm×20cm×45cm	基	29	3,769	109,301	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 30cm×30cm×50cm	基	2	8,480	16,960	
金網・支柱(立入防止柵)	H=1.8m W=2.0m	m	58	10,781	625,298	
門扉	両開き H=1.8m W=2.0m	基	1	119,607	119,607	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		3,027,439	
構造物取壊し工		式	1		1,891,254	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	240	7,685	1,844,400	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	3	15,618	46,854	
運搬処理工		式	1		1,136,185	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	240	3,329	798,960	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	1,613	4,839	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	240	1,289	309,360	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	4,572	13,716	
現場発生品運搬	樹脂製防護柵	式	1		9,310	
仮設工		式	1		9,887,708	
工事用道路工		式	1		1,016,720	
工事用道路盛土		式	1		958,860	
工事用道路盛土撤去		式	1		57,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土留・仮締切工						
		式	1		7,102,128	
大型土のう	耐候性 短期仮設1年型					
		式	1		628,670	
大型土のう	流用品					
		式	1		5,412,928	
大型土のう撤去						
		式	1		772,242	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去					
		式	1		288,288	
交通管理工						
		式	1		1,768,860	
交通誘導警備員						
		式	1		1,768,860	
直接工事費						
		式	1		69,994,659	
共通仮設費						
		式	1		6,690,352	
共通仮設費						
		式	1		1,919,759	
運搬費						
		式	1		376,198	
仮設材運搬費						
		式	1		376,198	
技術管理費						
		式	1		1,047,939	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,047,939	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		495,622	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,770,593	
純工事費		式	1		76,685,011	
現場管理費		式	1		18,115,818	
工事原価		式	1		94,800,829	
一般管理費等		式	1		15,699,171	
工事価格		式	1		110,500,000	
消費税相当額		式	1		11,050,000	
工事費計		式	1		121,550,000	