

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 海神川仮橋設置工事
工事地名	(自) 和歌山県紀の川市中井坂地先 (至) 和歌山県紀の川市畑野上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	185日間	自 令和 8年 8月26日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 海神川仮橋設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	60,368,631		
河川土工		式	1	4,844,022		
盛土工		m3	270	1,732,320	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
盛土工(ICT)		m3	2,500	3,029,952	路体(築堤)盛土(ICT) 20,000m3未満 障害無し；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
法面整形工(ICT)		式	1	81,750	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	150 m2
工場製品輸送工		式	1	401,509		
輸送工		式	1	401,509	輸送	43.9 t
橋梁工		式	1	25,387,272		
上部工		式	1	22,803,840	上部工架設 架設；架設、鋼材費含む	21.6 t
					覆工板設置 鋼製；設置、鋼材費、セーフティーキャップ 含む	96 m2
					高欄設置 ガードレール型 設置；設置、鋼材費含む	48 m
下部工		式	1	736,800	杭橋脚 支持杭 H300×300×10×15 H=5.5m；打込、受桁 設置、鋼材費含む	2 t
土留め工		式	1	1,846,632	土留め杭 土留杭 H300×300×10×15 H=6.0m；打込、踏掛 桁設置、鋼材費、横矢板設置含む	2 t
					大型土のう 製作・設置 長期仮設(3年)対応 流用土；積込(ル	24 袋

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 海神川仮橋設置工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				ース)、土砂等運搬含む			
舗装工	式	1	1,264,868				
舗装工	式	1	1,264,868	敷砂利	1,870	m2	
				C-40 敷厚 100mm ;			
根固め工	式	1	15,072,840				
根固めブロック工	式	1	15,072,840	袋詰玉石	447	袋	
				3t用(長期性能型) 購入材 ; 袋詰玉石用袋材、中詰材含、吸出し防止材含む			
堤防養生工	式	1	6,784,780				
伐木除根工	式	1	6,784,780	伐木・伐竹	7,200	m2	
				伐竹 ; 除根、整地含む			
				集積積込み	7,200	m2	
				伐木伐竹運搬	1	式	
				竹 ;			
				伐木伐竹運搬	1	式	
				竹根 ;			
				処分費	1	式	
				竹 ;			
				処分費	1	式	
				竹根 ;			
仮設工	式	1	6,613,340				
渡河路工	式	1	3,762,188	渡河路設置	1	式	
				4.0m以上 20,000m3未満 障害無し ; 積込(ルース)、土砂等運搬、路体(築堤)盛土含む			
				渡河路撤去	1	式	
				土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満 ; 掘削、土砂等運搬、整地含む			
				舗装(敷砂利)	1	式	
				C-40 敷厚 100mm ;			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 海神川仮橋設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				舗装撤去 1 式 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満；掘削、土砂等運搬、整地含む
				大型土のう 1 式 製作・設置 流用土；積込(ルース)、土砂等運搬含む
				大型土のう 1 式 撤去；土砂等運搬、整地含む
仮水路工	式	1	63,552	暗渠排水管 1 式 据付・撤去 高密度ポリエチレン管 φ600mm継手不要 支給品；支給品及び現場発生品積込・荷卸し・運搬含む
汚濁防止工	式	1	1,914,000	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 単独ポート φ300 H=1.0m；賃料含む
交通管理工	式	1	873,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	60,368,631	
共通仮設費	式	1	8,517,000	
共通仮設費	式	1	1,721,000	
運搬費	式	1	1,213,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	508,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,796,000	
純工事費	式	1	68,885,631	
現場管理費	式	1	21,382,000	
工事原価	式	1	90,267,631	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 海神川仮橋設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	16, 582, 369	
工事価格	式	1	106, 850, 000	