

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 有田海南道路鯉川地区改良他工事
工事地名	和歌山県海南市下津町鯉川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	388日間	自 令和 8年 9月 8日 至 令和 9年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 有田海南道路鯨川地区改良他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	123,387,066		
道路土工		式	1	19,674,727		
掘削工	m3	9,200	9,776,880	掘削	1	式
				軟岩 オープンカット 障害無 7,000m3以上；		
				掘削	1	式
				軟岩 オープンカット BH0.45m3級 障害無；		
				積込（ルース）	1	式
残土処理工	式	1	9,897,847	土砂 土量50,000m3未満；		
				積込（ルース）	1	式
				土砂 土量50,000m3未満 BH0.45m3級；		
				整地	1	式
法面工	式	1	65,726,700	残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
				土砂等運搬	1	式
法面吹付工		式	1	3,636,920	モルタル吹付	
法枠工		式	1	7,171,770	吹付枠	
アンカー工		式	1	7,901,360	F400(2500×2500) コンクリート吹付；	
					；法面清掃、ラス張り、アンカーピン、水抜きパイプ 含む	
					アンカー工材料費(アンカー)	1 式
					；ヘッドキャップ、アンカーヘッド、支圧板、アシヤストプレート、補鋼板、コルゲートシース、エンドキャップ、付属品含む	
					削孔(アンカー)	150 m
					削孔長 149.8m 杭径 90mm 杭長 174.5m 杭打込長(掘削長) 149.8m；	
					アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	19 本
					；グラウト注入含む	

積算内訳書

仮番号

工事名		R 8 有田海南道路鯉川地区改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
鉄筋挿入工	式	1	35,405,250	ホーリングマシン移設	1	式
				足場(アンカー)	1	式
				鉄筋挿入	158	m
				L=6.0m SD345 D25NT 削孔長 5.86m 200m以上；削孔、 孔間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付け、 材料含む		
				鉄筋挿入	113	m
				L=6.0m SD345 D25NT 削孔長 5.36m 200m以上；削孔、 孔間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付け、 材料含む		
				鉄筋挿入	322	m
				L=5.5m SD345 D25NT 削孔長 5.36m 200m以上；削孔、 孔間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付け、 材料含む		
				鉄筋挿入	287	m
				L=5.5m SD345 D25NT 削孔長 4.86m 200m以上；削孔、 孔間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付け、 材料含む		
				鉄筋挿入	700	m
				L=5.0m SD345 D25NT 削孔長 4.86m 200m以上；削孔 、孔間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付け 、材料含む		
				鉄筋挿入	27	m
				L=4.0m SD345 D25NT 削孔長 3.86m 200m以上；削孔 、孔間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付け 、材料含む		
				鉄筋挿入	20	m
				L=3.5m		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 有田海南道路鯨川地区改良他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					SD345 D25NT 削孔長 2.86m 200m以上；削孔、孔間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付け、材料含む	31	m
					鉄筋挿入		
					L=3.0m		
					SD345 D25NT 削孔長 2.86m 200m以上；削孔、孔間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付け、材料含む		
					鉄筋挿入		
					L=2.5		
					SD345 D25NT 削孔長 2.36m 200m以上；削孔、孔間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付け、材料含む		
鉄筋挿入	19	m					
					L=2.5m	13	m
					SD345 D25NT 削孔長 2.36m 200m以上；削孔、孔間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付け、材料含む		
					鉄筋挿入		
					L=2.5m		
					SD345 D25NT 削孔長 1.86m 200m以上；削孔、孔間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付け、材料含む		
					鉄筋挿入		
					L=2.0m		
					SD345 D25NT 削孔長 1.86m 200m以上；削孔、孔間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付け、材料含む	17	m
					鉄筋挿入		
					L=2.0m		
					SD345 D25NT 削孔長 1.86m 200m以上；削孔、孔間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付け、材料含む		
					鉄筋挿入		
					L=2.0m		
					SD345 D25NT 削孔長 1.86m 200m以上；削孔、孔間移動、鋼材挿入、注入打設、頭部締付け、材料含む		
掘削機の上下移動	21	回					
受圧板工	式	1	11,611,400	独立受圧板	307	枚	
				967×967×40；硬練りモルタル含む			
				独立受圧板	23	枚	
				647×647×40；硬練りモルタル含む			
				独立受圧板	30	枚	
				407×407×40；硬練りモルタル含む			
構造物撤去工		式	1	1,749,135			
灌漑用水管撤去工		式	1	307,620	灌漑用水管撤去	90	m
					φ400 既設管；継手撤去、弁ボックス撤去含む		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 有田海南道路鯉川地区改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	660,364	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む	68 30 290	m3 m m2
運搬処理工	式	1	781,151	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 機械積込； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 現場発生品運搬 ダクトイル鑄鉄管；積込、荷卸し含む	68 15 68 15 6.46	m3 m3 m3 m3 t
仮設工	式	1	36,236,504			
仮設法面吹付工	式	1	4,218,480	モルタル吹付 厚5cm；法面清掃、ラス張、アンカーピン含む	651	m2
灌漑用水管仮管工	式	1	20,941,714	床掘り(掘削) 軟岩 BH0.45m3級； 埋戻し 土砂 最大埋戻し幅1.0m未満； 埋戻し 土砂 最大埋戻し幅1.0m以上4.0m未満； 埋戻し 土砂 最大埋戻し幅4.0m以上； 基面整正 整地 残土受入れ地での処理； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 BH0.45m3級； 土砂等運搬	1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 有田海南道路鯉川地区改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				軟岩 Dt4t積級； ダクタイル鑄鉄管（埋設部）	122	m
				φ350；据付、切断、弁ボックス、管明示テープ、埋 設標識シート、材料費含む		
				防護コンクリート	37	m3
				18-8-40(高炉)；型枠、基礎材含む		
				灌漑用水管撤去	13	m
仮設舗装工	式	1	894,708	φ350；切断含む		
				現場発生品運搬	2.61	t
				ダクタイル鑄鉄管；積込、荷卸し含む		
				下層路盤(車道・路肩部)	291	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	291	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ォライムコート含む		
				掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10, 000m3未満；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				下層路盤(車道・路肩部)	121	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm；		
				表層(車道・路肩部)	121	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ォライムコート含む		
				円形水路撤去	10	m
				円形水路 φ200 スリット型；		
				舗装版切断	28	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	63	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む		
				殻運搬	3	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 有田海南道路鯉川地区改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	3 m3
仮設防護柵工	式	1	1,149,809	仮設防護柵 設置 Gr-C-2B 連続基礎ブロック(B400×H450)；支 給品含む 支給品運搬 仮設ガードレール；積込、荷卸し含む	106 m 45.52 t
交通管理工	式	1	8,399,700	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	123,387,066		
共通仮設費	式	1	13,809,930		
共通仮設費	式	1	1,767,930		
運搬費	式	1	762,700	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	941,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	12,042,000		
純工事費	式	1	137,196,996		
現場管理費	式	1	40,909,000		
工事原価	式	1	178,105,996		
一般管理費等	式	1	30,394,004		
工事価格	式	1	208,500,000		