

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 紀の川二見地区かわまちづくり護岸整備他工事
工事地名	(自) 奈良県五條市野原西地先 (至) 奈良県五條市二見地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	172日間	自 令和 8年 9月 8日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川二見地区かわまちづくり護岸整備他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	61, 500, 749			
河川土工		式	1	18, 950			
残土処理工		式	1	18, 950	土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
					整地	1	式
					敷均し(ルース°) ;		
護岸基礎工		式	1	1, 945, 700			
作業土工		式	1	84, 900	; 床掘、基面整正含む		
基礎工		式	1	1, 860, 800	基礎コンクリート	40	m
					18-8-40(高炉) ; 型枠、目地板、埋戻しコンクリート含む		
擁壁護岸工		式	1	30, 668, 280			
擁壁護岸工		式	1	30, 668, 280	残存化粧型枠	310	m2
					割石模様 ; 水抜きパイプ°含む		
					コンクリート	639	m3
					18-8-40(高炉) ;		
					型枠	1	式
					一般型枠 ;		
					目地板	80	m2
					瀝青繊維質目地板t=10 ;		
構造物撤去工		式	1	348, 726			
構造物取壊し工		式	1	256, 220	コンクリート構造物取壊し	23	m3
					無筋構造物 機械施工 ;		
運搬処理工		式	1	92, 506	; 積込み含む		
					殻運搬	23	m3
					コンクリート殻(無筋) ;		
					殻処分	23	m3
					コンクリート殻(無筋) ;		

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川二見地区かわまちづくり護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮設工	式	1	28,519,093			
工事用道路工	式	1	14,453,779	不陸整正	1,930	m2
				補足材無し；		
				掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				工事用道路盛土	1,600	m3
				；掘削、運搬含む		
				敷砂利	1,470	m2
				設置 クラッシュラン C-40 敷厚100mm；		
				敷鉄板	418	m2
				22×1,524×3,048(mm) 設置；賃料含む		
				大型土のう	520	袋
				設置 耐候性(短期)；掘削、運搬含む		
				袋詰玉石	152	袋
				2t用(長期性能型) 採取材；積込み、運搬含む		
				工事用道路盛土撤去	1	式
				渡河部；運搬、整地含む		
				敷鉄板	418	m2
				22×1,524×3,048(mm) 撤去；積込み、運搬、荷		
				卸し含む		
				大型土のう	166	袋
				撤去(再利用)；		
				大型土のう	166	袋
				設置(再利用)；積込み、運搬、荷卸し含む		
仮水路工	式	1	9,936,000	コルゲートパイプ	72	m
				設置・撤去 φ2000；		
汚濁防止工	式	1	3,071,880	汚濁防止フェンス	1	式
				設置・撤去；賃料含む		
運搬処理工	式	1	299,034	現場発生品運搬	1	式
				コルゲートパイプ；積込み、荷卸し含む		
交通管理工	式	1	758,400	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川二見地区かわまちづくり護岸整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	61,500,749	
共通仮設費	式	1	5,932,366	
共通仮設費	式	1	969,366	
運搬費	式	1	435,366	仮設材運搬費 1 式 ；積込み、取卸し含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	534,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,963,000	
純工事費	式	1	67,433,115	
現場管理費	式	1	18,658,000	
工事原価	式	1	86,091,115	
一般管理費等	式	1	16,108,885	
工事価格	式	1	102,200,000	