

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 紀の川大谷第二樋管無動力化工事
工事地名	和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	165日間	自 令和 8年 9月15日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川大谷第二樋管無動力化工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕	式	1	20,524,371		
樋門・樋管本体工	式	1	9,342,477		
作業土工	式	1	393,127	；床堀り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬、整地含む	
函渠工	式	1	547,361	均しコンクリート	1 m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ；型枠含む	
				コンクリート	3 m3
				内空幅 0.8m 内空高さ 0.8m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
				鉄筋	0.14 t
				SD345 D13 ；	
				鉄筋	0.08 t
				SD345 D16～D25 ；	
				差筋	32 本
				SD345 D16 L=200 ；	
				止水板	7 m
				CF(塩ビ製)200×5 ；	
削孔(函渠接続)	式	1	404,789	削孔(函渠接続)	94 箇所
				φ 16 100mm ；樹脂アンカー含む	
				型枠	1 式
				一般型枠 ；	
				足場	1 式
				安全ネット必要 ；	
				支保	1 式
翼壁工	式	1	404,789	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ；	
				均しコンクリート	3 m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ；型枠含む	
				コンクリート	3 m3
				24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ；	
				鉄筋	0.11 t
				SD345 D13 ；	

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川大谷第二樋管無動力化工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D16～D25 ;	0.1	t
				目地板 ゴム発泡体t=20 ;	3	m2
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
扉体工	式	1	7,997,200	ゲート バランスウェイト式フラップゲート 0.80m×0.80m ;	1	式
				防護蓋・スクリーン ；タラップ含む	1	式
堤外水路工	式	1	1,460,057			
作業土工	式	1	246,920	；床堀り、埋戻し、基面整正含む		
水路工	式	1	50,209	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ;	3	m2
				平張コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1	m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	0.2	m2
石積(張)工	式	1	1,162,928	石積(張)基礎 18-8-40(高炉) ;	14	m
				石積 雑割石(控え35cm 再利用) ;	25	m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ;	4	m3
				裏込材 再生クラッシュラン RC-40 ;	13	m3
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1	m3

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川大谷第二樋管無動力化工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
付属物設置工		式	1	6, 055, 000			
観測施設工		式	1	6, 055, 000	水位計	2	箇所
					投げ込み式（圧力式）；		
					開度計	1	箇所
					開度水位表示盤	1	箇所
					；鋼管柱含む		
構造物撤去工		式	1	808, 537			
防護柵撤去工		式	1	18, 850	防護柵（横断・転落防止柵）撤去	10	m
構造物取壊し工		式	1	768, 820	コンクリート構造物取壊し	1	m3
					無筋構造物 人力施工；		
					石積取壊し	12	m3
					人力施工；		
					ゲート等撤去	1	基
					梯子撤去	1	基
運搬処理工		式	1	20, 867	殻運搬	1	m3
					コンクリート殻（無筋）；		
					殻処分	3	t
					コンクリート殻（無筋）；		
					現場発生品運搬	1	式
；積込み、荷卸し含む							
仮設工		式	1	2, 858, 300			
工事用道路工		式	1	2, 099, 300	；工事用道路盛土・撤去含む		
土留・仮締切工		式	1	34, 940	；土のう積含む		
水替工		式	1	724, 060	；ポンプ設置・撤去・運転含む		
直接工事費		式	1	20, 524, 371			

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川大谷第二樋管無動力化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,782,000	
共通仮設費	式	1	221,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	221,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,561,000	
純工事費	式	1	22,306,371	
現場管理費	式	1	7,519,000	
工事原価	式	1	29,825,371	
一般管理費等	式	1	6,294,629	
工事価格	式	1	36,120,000	