積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事
工事地名	(自)和歌山県和歌山市大谷地先(至)和歌山県海南市日方地先

２．工事内容

１）　事務所名　　和歌山河川国道事務所　道路管理第二課
２）　主 工 種　　橋梁保全工事
３）　工　　期　　217日間　　自　令和 8年10月27日
　　至　令和 9年 5月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	28,469,856			
橋梁補修工	式	1	12,359,418			
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ補強工	式	1	6,507,043	端横桁撤去	0.3	m3
				ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄはつり 厚30mmm；超高圧水発生装置運転、給水車運転、濁水回収･処理、濁水処理設備設置撤去含む		
				端横桁撤去	4	m3
				無筋構造物 人力施工；積込み含む		
				桁連結材撤去･再設置	2	基
				定着ｱﾝｶｰ	10	本
				SD345 D13×610；削孔、注入材含む		
				定着ｱﾝｶｰ	39	本
				SD345 D13×700；削孔、注入材含む		
				定着ｱﾝｶｰ	42	本
				SD345 D25×2200；削孔、注入材含む		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	4	m3
				24-12-25(早強)；		
				鉄筋	0.22	t
				SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				埋設型枠(発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ製)；		
				油圧ｼﾞｬｯｷ設置･撤去	1	基
				1000kN用；鋼板損料、油圧ｼﾞｬｯｷ賃料含む		
				箱抜き工閉塞	0.06	m3
				無収縮ﾓﾙﾀﾙ；		
支承補修工	式	1	2,143,200	ｹﾞﾙﾊﾞｰ支承部撤去	0.1	m3
				ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄはつり；超高圧水発生装置運転、給水車運転、濁水回収･処理、濁水処理設備設置撤去含む		
				ｹﾞﾙﾊﾞｰ支承部復旧(打込み工法)	0.1	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				塩分吸着剤配合断面修復材 鉄筋鉄防錆処理有 ；下地処理、型枠、型枠兼用鋼製PL、ｼｰﾙ材設置、高性能防錆材塗布含		
断面修復工	式	1	3,364,255	左官工法 塩分吸着剤配合断面修復材 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有； ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	1.23 1	m3 m3
表面被覆工	式	1	344,920	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.10kg/m2； 下塗り(ﾊﾟﾃ塗布) ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 0.30kg/m2； 中塗り材塗布 柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 0.26kg/m2； 上塗り材塗布 柔軟形ふっ素樹脂塗料 0.12kg/m2；	1 1 1 1	橋 橋 橋 橋
構造物撤去工	式	1	30,018			
運搬処理工	式	1	30,018	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	4 5	m3 m3
仮設工	式	1	16,080,420			
足場工	式	1	15,066,420	足場 吊り足場(断面修復工用)；設置･撤去、賃料、朝顔、防護工含む 足場 吊り足場(支承補修用)；設置･撤去、賃料、朝顔、防護工含む 足場 単管傾斜足場；設置･撤去、賃料含む	1 1 1	式 式 式
交通管理工	式	1	1,014,000	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	28,469,856	
共通仮設費	式	1	7,139,030	
共通仮設費	式	1	882,030	
技術管理費	式	1	234,030	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式 鉄筋探査　1　式 横向き；
現場環境改善費（率計上）	式	1	648,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,257,000	
純工事費	式	1	35,608,886	
現場管理費	式	1	20,443,000	
工事原価	式	1	83,080,653	
一般管理費等	式	1	14,349,347	
工事価格	式	1	97,430,000	

積算内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	1,642,797			
橋梁付属物工	式	1	690,600			
排水施設工	式	1	690,600	排水樋 (P9) SUS304 B450×L1000×H293；削孔、ｼｰﾘﾝｸﾞ材、ｱﾝｶｰ、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管含む	1	箇所
				排水樋 (P35) SUS304 B350×L1500×H200；削孔、ｼｰﾘﾝｸﾞ材、ｱﾝｶｰ、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管含む	1	箇所
橋梁補修工	式	1	582,144			
支承部補修工	式	1	192,167	ｼｰﾙ材充填 W=20mm；既設目地撤去、下地処理、ﾌﾟﾗｲﾏｰ、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材、ｼｰﾙﾃｰﾌﾟ、ｼｰﾙ材含む	8	m
				簡易清掃 ｺﾝｸﾘｰﾄ面；	1	式
断面修復工	式	1	322,811	左官工法 0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有；ｶｯﾀｰ、はつり、下地処理、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布含む	1	構造物
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	0.002	m3
高力ﾎﾞﾙﾄ取替工	式	1	67,166	高力ﾎﾞﾙﾄ取替 S10T M22×75(防錆処理)；	4	本
				素地調整 4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)；	0.03	m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回；	0.05	m2
構造物撤去工	式	1	33			

積算内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	33	殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 現場発生品運搬 高力ﾎﾞﾙﾄ；	0.002 1	m3 式
仮設工	式	1	370,020			
足場工	式	1	224,400	高所作業車 ；賃料含む	1	式
交通管理工	式	1	145,620	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	1,642,797			
共通仮設費	式	1	689,000			
共通仮設費	式	1	61,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	61,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	628,000			
純工事費	式	1	2,331,797			
現場管理費	式	1	1,843,000			
工事原価	式	1	4,174,797			

積算内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	10,017,970			
橋梁付属物工	式	1	9,549,970			
伸縮継手工	式	1	9,491,905	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有； ｶｯﾀｰ、はつり、撤去、二次止水材、後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ、ｱﾝｶｰ、補強鉄筋、廃材積込、排水管設置含む	35.8	m
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし；	2	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	2	m3
				現場発生品運搬 伸縮装置；積込み、荷卸し含む	1	式
地覆部止水工	式	1	58,065	遊間部止水 W=50mm；ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	1.5	m
仮設工	式	1	468,000			
交通管理工	式	1	468,000	交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費	式	1	10,017,970			
共通仮設費	式	1	3,466,000			
共通仮設費	式	1	273,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	273,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,193,000			
純工事費	式	1	13,483,970			
現場管理費	式	1	9,370,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	22,853,970	