

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	大和川立野南地区護岸整備他工事
工事地名	奈良県生駒郡三郷町立野南地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	210日間	自 令和 6年 8月 3日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	大和川立野南地区護岸整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	50,199,821	
河川土工	式	1	5,559,983	
掘削工	m3	2,000	638,000	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	m3	40	109,006	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満；
				路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	492,927	法面整形(切土部) 560 m2 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；
				法面整形(盛土部) 30 m2 法面締固め無し 現場制約無し；
残土処理工	式	1	4,320,050	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
矢板護岸工	式	1	7,549,120	
矢板工	式	1	7,549,120	広幅鋼矢板 62 枚 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4.25m 鋼矢板打込 長 4.5m 鋼矢板平均引抜長 0m；
				広幅鋼矢板(材料) 62 枚 ハット型 10H L=5.0m；
法覆護岸工	式	1	24,414,743	
作業土工	式	1	986,097	；床掘り、埋戻し、基面整正含む

# 積算内訳書

工事名	大和川立野南地区護岸整備他工事									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	6,183,696	現場打基礎コンクリート (1) 18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm ; 基礎材、型枠、目地材含む	80	m				
				現場打基礎コンクリート (2) 18-8-40(高炉) 底幅 63cm 高さ 30cm ;	6	m				
				コンクリート(間知)ブロック積 控え350 ; 胴込コンクリート含む	174	m2				
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	87	m3				
				現場打天端コンクリート(1) 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	77	m				
				現場打天端コンクリート(2) 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	6	m				
				コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	10,699,490	現場打基礎コンクリート C型 18-8-40(高炉) 底幅 56cm 高さ 70cm ; 基礎材、型枠、目地材含む	55	m
現場打基礎コンクリート D型(2) 18-8-40(高炉) 底幅 55~50cm 高さ 50cm ; 基礎材、型枠、含む	5	m								
現場打天端コンクリート B型(2) 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、目地材含む	27	m								
現場打天端コンクリート B型(3) 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠含む	6	m								
平ブロック張 各種 控え350mm ; 裏込材、連結金具含む	209	m2								
階段護岸工	式	1	5,697,000					現場打階段護岸 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠含む	100	m3
護岸付属物工	式	1	848,460					横帯工(1) 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	1	箇所
				小口止工(1)	1	箇所				

## 積算内訳書

工事名	大和川立野南地区護岸整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40(高炉)；型枠含む 小口止工(2) 1 箇所 18-8-40(高炉)；型枠含む
構造物撤去工	式	1	434,737	
構造物取壊し工	式	1	366,668	鋼矢板切断工 62 箇所 ハット型10H；
運搬処理工	式	1	68,069	現場発生品運搬 1 式 鋼矢板、暗渠排水管；積込み、荷卸し含む
仮設工	式	1	12,241,238	
工事用道路工	式	1	11,113,358	工事用道路盛土 1 式 ；大型土のう・暗渠排水管・遮水シート・敷砂利 設置、積込み、土砂運搬含む
交通管理工	式	1	1,127,880	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	50,199,821	
共通仮設費	式	1	7,639,000	
共通仮設費	式	1	2,434,000	
運搬費	式	1	1,134,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,300,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,205,000	
純工事費	式	1	57,838,821	
現場管理費	式	1	19,081,000	
工事原価	式	1	76,919,821	

