

単 価 合 意 書

令和 7年11月13日に契約した大和川浅香山地区護岸整備他工事における、契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 3月11日

発注者 住所 大阪府柏原市大正2丁目10番8号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局大和川河川事務所長 細川 晋

受注者 住所 大阪府大阪市港区市岡一丁目2番19号

氏名 ヤマト工業株式会社

代表取締役 山戸 一悟

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		60,134,536	
河川土工		式	1		7,144,386	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	200		78,460	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	式	1		78,460	
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
盛土工		m3	810		5,181,022	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		2,890,510	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		251,552	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,916,200	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		122,760	
盛土工(ICT)						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
盛土工(ICT)						
		m3	250		1,097,366	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上					
		式	1		59,350	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		975,520	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		62,496	
法面整形工(ICT)						
		式	1		787,538	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	210	807	169,470	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し					
		m2	1,210	510.8	618,068	
法面工						
		式	1		1,991,110	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		1,991,110	
張芝	張芝工 100m2未満	m2	730	2,623	1,914,790	
市松芝	野芝	m2	80	954	76,320	
法覆護岸工		式	1		9,166,952	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		284,531	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		8,882,421	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 幅35cm 高さ50cm	m	78	14,141	1,102,998	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.8	71,425	57,140	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 幅20cm 高さ42cm	m	81	6,125	496,125	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 幅20cm 高さ42cm	m	44	5,712	251,328	
平ブロック張	控120mm	m2	595	11,298	6,722,310	
小口止A	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ42cm	箇所	1	29,320	29,320	
小口止B	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ42cm	箇所	0	178,832	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小口止B	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ42cm	箇所	1	111,600	111,600	
小口止C	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ42cm	箇所	0	178,832	0	
小口止C	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ42cm	箇所	1	111,600	111,600	
擁壁工		式	1		3,019,845	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		730,644	
ブレキャスト型擁壁工-1 (市道取付部)		式	1		832,736	
ブレキャスト型擁壁	0.5m以上1.0m以下(防護柵建込みあり)(支給品)	m	4	8,663	34,652	
ブレキャスト型擁壁	1.0mを超え2.0m以下(防護柵建込みあり)(支給品)	m	14	12,761	178,654	
ブレキャスト型擁壁	2.0mを超え3.5m以下(防護柵建込みあり)(支給品)	m	35	17,698	619,430	
ブレキャスト型擁壁工-2 (市道取付部)		式	1		118,993	
ブレキャスト型擁壁	0.5m以上1.0m以下(防護柵建込みあり)(支給品)	m	5	8,663	43,315	
ブレキャスト型擁壁	1.0mを超え2.0m以下(防護柵建込みあり)(支給品)	m	6	12,613	75,678	
支給品運搬工		式	1		1,337,472	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支給品運搬	プレキャストL型擁壁					
		t	77.15	17,336	1,337,472	
付帯道路工						
		式	1		13,138,402	
防止柵工						
		式	1		824,494	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック 建込					
		m	0	12,678	0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック 建込(流用品)					
		m	43	3,530	151,790	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込					
		m	64	10,511	672,704	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		380,686	
砕石舗装工 (管理用道路)						
		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100 mm					
		m2	0	417.1	0	
アスファルト舗装工 (管理用道路)						
		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100 mm					
		m2	0	417.1	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超					
		m2	0	1,445	0	
アスファルト舗装工 (サイクルライン)						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	0	417.1	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	0	1,539	0	
アスファルト舗装工		式	1		3,379,412	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	1,790	419.9	751,621	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	1,690	1,455	2,458,950	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	109	1,549	168,841	
側溝工		式	1		1,807,153	
プレキャストU型側溝	300×400 横断用	m	6	36,173	217,038	
自由勾配側溝	300×300 縦断用	m	0	18,151	0	
自由勾配側溝	300×300 縦断用	m	8	18,208	145,664	
自由勾配側溝	300×400 縦断用	m	0	20,041	0	
自由勾配側溝	300×400 縦断用	m	34	20,380	692,920	
自由勾配側溝	300×500 縦断用	m	0	21,911	0	
自由勾配側溝	300×500 縦断用	m	11	22,161	243,771	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	300×600 縦断用	m	0	23,791	0	
側溝蓋 (U型側溝)	グレーチング蓋 B300用 T-25 細目 ホール固定	枚	6	59,752	358,512	
側溝蓋 (自由勾配側溝)	コンクリート蓋 B300用 車道用	枚	53	2,816	149,248	
排水路工 (2号)		式	1		573,218	
自由勾配側溝	300×400 横断用	m	4	25,228	100,912	
自由勾配側溝	300×600 横断用	m	4	32,612	130,448	
自由勾配側溝	300×700 横断用	m	4	35,195	140,780	
擦付コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	0.05	125,119	6,255	
間詰モルタル		m ³	0.2	91,583	18,316	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.6	3,912	2,347	
側溝蓋	グレーチング蓋 B300用 T-25 ホール固定	枚	4	34,076	136,304	
じゃかご	径45cm 割栗石 50-150mm	m	8	4,732	37,856	
排水路工 (3号)		式	1		542,016	
プレキャストU型側溝	230×280	m	5	55,492	277,460	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋	グレーチング蓋 B230用 T-25 ボルト固定	枚	4	16,539	66,156	
プレキャスト集水枠	B500-L500-H600	箇所	1	144,791	144,791	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.2	38,896	7,779	
型枠	一般型枠	式	1		4,310	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10cm	m3	0.08	45,805	3,664	
じゃかご	径45cm 割栗石 50-150mm	m	8	4,732	37,856	
集水枠工		式	1		110,623	
現場打ち集水枠	B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	63,744	63,744	
蓋	グレーチング枠蓋 500×500用 T-25 細目 ボルト固定	枚	1	46,879	46,879	
縁石工		式	1		5,520,800	
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	824	6,700	5,520,800	
坂路工		式	1		16,662,277	
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
盛土工		m3	340		1,674,728	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		41,293	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		261,771	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,289,080	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		82,584	
盛土工(ICT)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
盛土工(ICT)		m3	950		4,164,090	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		225,530	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,693,040	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		245,520	
法面整形工(ICT)		式	1		333,970	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	650	513.8	333,970	
植生工		式	1		726,160	
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	290	2,504	726,160	
作業土工		式	1		133,510	
かごマット工		式	1		8,134,676	
大型かごマット	500×2000×2000(全蓋) 割栗石50-150mm	m2	0	55,270	0	
大型かごマット	500×2000×2000(半蓋) 割栗石50-150mm	m2	0	53,232	0	
かごマット(スロープ型)	t=30cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径5~15cm	m2	439	9,854	4,325,906	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 50 c m	m	117	16,464	1,926,288	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) 仕上り厚 150mm	m2	266	7,077	1,882,482	
縁石工		式	1		1,040,815	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	235	4,429	1,040,815	
構造物取壊し工		式	1		454,328	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	28	10,246	286,888	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	28	2,694	75,432	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	28	3,286	92,008	
復旧工		式	1		2,845,873	
アスファルト舗装復旧工		式	1		37,047	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤーン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	13	418.8	5,444	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	13	2,431	31,603	
透水性舗装復旧工		式	1		2,541,938	
フィルター層	砂 仕上り厚 150mm	m2	94	1,772	166,568	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュヤーン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	94	814.9	76,600	
表層	透水性脱色アスファルト(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	94	24,455	2,298,770	
排水構造物復旧工		式	1		63,202	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
暗渠排水管撤去・据付	据付・撤去 VU150(流用品)					
		m	10	569	5,690	
暗渠排水管撤去・据付	据付・撤去 VU200(流用品)					
		m	26	1,104	28,704	
プレキャスト集水桝撤去・据付	B600-L600-H600(流用品)					
		箇所	1	13,705	13,705	
プレキャスト集水桝撤去・据付	B750-L750-H750(流用品)					
		箇所	1	15,103	15,103	
縁石復旧工						
		式	1		203,686	
歩車道境界ブロック撤去	150/160×100×600					
		m	38	1,169	44,422	
歩車道境界ブロック	150/160×100×600(流用品)					
		m	28	5,688	159,264	
光ケーブル配管工						
		式	1		1,642,417	
作業土工						
		式	1		777,891	
配管工						
		式	1		682,256	
配管設置(埋設部)	波付硬質合成樹脂管(FEP) 管径 80mm 3条					
		m	285	2,005	571,425	
埋設標識シート	300mm 2倍					
		m	285	350.5	99,892	
配管配線附属品	ベルマウス FEP80用					
		式	1		10,939	
ハンドホール工						
		式	1		182,270	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ハトホル	600×600×600					
		箇所	1	182,270	182,270	
構造物撤去工						
		式	1		2,463,231	
防護柵撤去工						
		式	1		79,049	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込					
		m	95	832.1	79,049	
作業土工						
		式	1		149,266	
構造物取壊し工						
		式	1		1,518,231	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	50	10,246	512,300	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	25	649.6	16,240	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		m2	281	558.3	156,882	
樹脂製擁壁撤去	擁壁全高5m未満					
		m2	111	6,305	699,855	
袋詰玉石撤去(再利用)	2t用					
		袋	13	3,815	49,595	
袋詰玉石撤去(再利用)	1t用					
		袋	31	2,689	83,359	
運搬処理工						
		式	1		716,685	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	50	2,674	133,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	14	2,746	38,444	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	50	3,286	164,300	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	14	5,258	73,612	
現場発生品運搬	再生クラッシュラン RC-40	m3	89	1,055	93,895	
現場発生品運搬	袋詰玉石 2t用	袋	13	5,435	70,655	
現場発生品運搬	袋詰玉石 1t用	袋	31	4,099	127,069	
現場発生品運搬	アンカーピン D19 L=1000	式	0		0	
現場発生品運搬	アンカーピン、転落防止柵	式	1		15,010	
仮設工		式	1		2,060,043	
土留・仮締切工		式	1		586,467	
大型土のう	製作・設置・撤去	式	1		586,467	
交通管理工		式	1		1,473,576	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,473,576	104人日
直接工事費		式	1		60,134,536	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		8,993,608	
共通仮設費		式	1		2,658,409	
技術管理費		式	1		1,061,324	
システム初期費(ICT)		式	1		1,061,324	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,597,085	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,335,199	
純工事費		式	1		69,128,144	
現場管理費		式	1		22,623,979	
工事原価		式	1		91,752,123	
一般管理費等		式	1		15,777,877	
工事価格		式	1		107,530,000	
消費税相当額		式	1		10,753,000	
工事費計		式	1		118,283,000	