

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和川上流域掘削他工事
工事地名	(自) 奈良県北葛城郡河合町川合地先 (至) 奈良県大和郡山市杉町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	126日間	自 令和 7年11月14日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大和川上流域掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	49,943,185	
河川土工	式	1	48,831,865	
掘削工 (ICT)	m3	7,400	2,661,780	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	46,170,085	土砂等運搬 (不整地運搬車による運搬) 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=280m以下 ; 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=49.5km以下 ; 残土等処分 1 式 土砂 (砂質土) ;
仮設工	式	1	1,111,320	
工事用道路工	式	1	366,520	工事用道路盛土 1 式 W=4000 ; 積込、運搬、路体盛土、掘削、整地含む
交通管理工	式	1	744,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	49,943,185	
共通仮設費	式	1	4,597,000	
共通仮設費	式	1	1,051,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	453,000	

積算内訳書

工事名	大和川上流域掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 546, 000	
純工事費	式	1	54, 540, 185	
現場管理費	式	1	13, 736, 000	
工事原価	式	1	76, 112, 035	
一般管理費等	式	1	11, 647, 965	
工事価格	式	1	87, 760, 000	

積算内訳書

工事名	大和川上流域掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	4,446,940		
法覆護岸工	式	1	684,460		
多自然護岸工	式	1	684,460	かがマット補修工 ; かがマット補修、中詰石材投入・敷均・調整、 袋型根固め制作・設置含む 石積補修工 モルタル1:2 t=100 鉄筋D13 L550 溶接金 網;	14 m2 2 m2
根固め工	式	1	369,380		
間詰工	式	1	369,380	袋詰玉石 1t用 割栗石50-150 ラフレンクレーン25t吊;	22 袋
仮設工	式	1	3,393,100		
工事用道路工	式	1	2,724,300	仮設坂路-1 W=4000 再生碎石敷 t=100; 積込、運搬、路 体盛土、下層路盤、掘削、整地、敷鉄板設置・ 撤去・賃料含む 仮設坂路-2 W=4000 再生碎石敷 t=100; 積込、運搬、路 体盛土、下層路盤、掘削、整地、敷鉄板設置・ 撤去・賃料含む	1 式 1 式
交通管理工	式	1	668,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	4,446,940		
共通仮設費	式	1	943,910		
共通仮設費	式	1	375,910		
運搬費	式	1	294,910	仮設材運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	大和川上流域掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	81,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	568,000	
純工事費	式	1	5,390,850	
現場管理費	式	1	2,445,000	
工事原価	式	1	7,835,850	