

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大阪地区河川維持作業
工事地名	(自) 大阪府堺市堺区築港八幡町地先 (至) 大阪府松原市大堀 5 丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大阪地区河川維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	31,858,140		
巡視・巡回工		式	1	321,868		
河川巡視工		式	1	321,868	普通作業員 A時間帯；	60 時間
					普通作業員 B時間帯；	12 時間
					普通作業員 C時間帯；	12 時間
					普通作業員 D時間帯；	12 時間
					ライトバン 1500cc；燃料含む	32 時間
除草工		式	1	28,631,740		
堤防除草工		式	1	28,631,740	除草・集草 除草小機械、集草人力；	80,000 m2
					除草・集草 法勾配1:1.9以上；	297,000 m2
					除草・集草 法勾配1:1.9未満 貸与；	294,000 m2
					積込・荷卸、運搬（堤防除草） 大阪市	29,000 m2
					パッカー車(8m3) 住之江工場；	
					積込・荷卸、運搬（堤防除草） 大阪市	368,000 m2
					パッカー車(8m3) 平野工場；	
					積込・荷卸、運搬（堤防除草） 堺市	113,000 m2
					パッカー車(8m3)；	
					積込・荷卸、運搬（堤防除草） 松原市	152,000 m2
					パッカー車(8m3)；	

積算内訳書

工事名	大阪地区河川維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除草処分 刈草 大阪市；	300	t
				除草処分 刈草 堺市；	44	t
				除草処分 刈草 松原市；	113	m3
堤防養生工	式	1	81,152			
芝養生工	式	1	74,880	抜根 抜根+集草+積込運搬；	800	m2
伐木除根工	式	1	6,272	伐木・伐竹 伐木(粗)；	100	m2
路面補修工	式	1	62,136			
アスファルト舗装補修工	式	1	62,136	不陸整正（管理用道路） 補足材無し； 路盤（管理用道路） RC-30 仕上り厚100mm； 表層（管理用道路） 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	30 30 30	m2 m2 m2
清掃工	式	1	1,158,938			
塵芥処理工	式	1	1,144,470	堆積塵芥収集(人力処理) 大阪市（可燃物）住之江工場；収集・集積・積込み・運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 大阪市（可燃物）平野工場；収集・集積・積込み・運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 大阪市（混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 堺（可燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	5 5 5 10	m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	大阪地区河川維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				堆積塵芥収集(人力処理) 堺市（混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む	5	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 松原市（混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む	10	m3
				処分費 大阪市（可燃物）；	5	t
				処分費 大阪市（混合廃棄物）；	5	m3
				処分費 堺市（可燃物）；	1	式
				処分費 堺市（混合廃棄物）；	5	m3
				処分費 松原市（混合廃棄物）；	50	m3
消火器リサイクル品処理工	式	1	14,468	堆積塵芥収集(人力処理) 大阪市；収集・集積・積込み・運搬含む	0.2	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 堺市；収集・集積・積込み・運搬含む	0.2	m3
				消火器リサイクル料金	20	本
堤防補修工	式	1	64,767			
法面補修工	式	1	64,767	掘削 土砂 機械；	5	m3
				路体(築堤)盛土 土砂（流用土）2.5m未満；	5	m3
				法面整形(盛土部) 人力；	5	m2
				張芝 野芝 法面部；目串、耳芝、目土及び肥料等を含む	5	m2
				土のう 仕拵・積立（流用土）；	1	袋

積算内訳書

工事名	大阪地区河川維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
雑作業工	式	1	769,259		
労務費	式	1	494,100	特殊作業員 昼間；	10 人
				普通作業員 昼間；	10 人
機械運転費	式	1	267,269	バックホウ 山積0.28m ³ ；運転手及び燃料含む	1 時間
				ダンプトラック 2t積級；運転手及び燃料含む	10 時間
				ダンプトラック 3t積級；運転手及び燃料含む	10 時間
				ダンプトラック 4t積級；運転手及び燃料含む	10 時間
				パッカー車 4m ³ （2t積）；運転手及び燃料含む	10 時間
				チェンソー 鋸長350mm；燃料含む	30 時間
				草刈り機 肩掛式 カッタ径255mm；燃料含む	30 時間
河川災害緊急維持工	式	1	477,080		
応急復旧等	式	1	363,680	普通作業員 昼間；	5 人
				大型土のう 製作・設置 流用土 H=1.08m W=1.1m；	10 袋
				袋詰玉石 2t用（長期性能型） 購入材（割栗石50～150m）；	10 袋
油等流出対応	式	1	113,400	普通作業員 昼間；	5 人
				オイルフェンス φ300 20m×1スパン（貸与品）；	100 m
				油吸着マット	500 枚

積算内訳書

工事名	大阪地区河川維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				50cm×50cm×4mm（支給品）；
仮設工	式	1	291,200	
交通管理工	式	1	291,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	31,858,140	
共通仮設費	式	1	2,366,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,366,000	
純工事費	式	1	34,224,140	
現場管理費	式	1	11,502,000	
工事原価	式	1	45,726,140	
一般管理費等	式	1	7,943,860	
工事価格	式	1	53,670,000	