

積算内訳書

1. 工事名

工事名	奈良地区河川維持作業
工事地名	(自)大阪府柏原市峠地先 (至)奈良県大和郡山市観音寺町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	奈良地区河川維持作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	50,117,187			
巡視・巡回工		式	1	278,180			
河川巡視工		式	1	278,180	（訓練含む）；		
					普通作業員	20	時間
					A時間帯；		
					普通作業員	20	時間
					B時間帯；		
					普通作業員	20	時間
					C時間帯；		
					普通作業員	20	時間
					D時間帯；		
					ライトバン	20	時間
					1500cc；燃料含む		
除草工		式	1	46,833,860			
堤防除草工		式	1	46,833,860	除草・集草	199,000	m2
					除草小機械・集草人力；		
					除草	21,000	m2
					除草小機械；		
					除草・集草 機械	456,000	m2
					法勾配 1：1.9以上；		
					除草 機械	101,000	m2
					法勾配 1：1.9以上；		
					除草・集草 機械	60,000	m2
					法勾配 1：1.9未満（貸与）；		
					除草 機械	47,000	m2
					法勾配 1：1.9未満（貸与）；		
					積込・荷卸、運搬（堤防除草）	59,000	m2
					王寺町 ハッカー車（8m3）；		
					積込・荷卸、運搬（堤防除草）	71,000	m2
					三郷町 ダンプトラック（2t積級）；		
					積込・荷卸、運搬（堤防除草）	73,000	m2

積算内訳書

工事名	奈良地区河川維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				河合町 ダンプトラック（2t積級）； 積込・荷卸、運搬（堤防除草）	73,000 m2
				川西町 ハッカー車（8m3）； 積込・荷卸、運搬（堤防除草）	11,000 m2
				三宅町 ハッカー車（8m3）； 積込・荷卸、運搬（堤防除草）	363,000 m2
				大和郡山市 ダンプトラック（2t積級）； 積込・荷卸、運搬（堤防除草）	29,000 m2
				奈良市 ダンプトラック（2t積級）； 除草処分	80 t
				王寺町； 除草処分	60 t
				三郷町； 除草処分	60 t
				河合町； 除草処分	100 t
				川西町； 除草処分	5 t
				三宅町； 除草処分	240 t
				大和郡山市； 除草処分	25 t
				奈良市；	
堤防養生工	式	1	15,985		
芝養生工	式	1	9,669	抜根 抜根+集草+積込運搬；伐根、集草、積込、運搬 含む	100 m2
伐木除根工	式	1	6,316	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；	100 m2
路面補修工	式	1	116,905		
アスファルト舗装補修工	式	1	116,905	不陸整正（管理用通路） 補足材無し；	50 m2

積算内訳書

工事名	奈良地区河川維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路盤（管理用通路） RC-40 仕上がり厚100mm；	50	m2
				表層（管理用通路） 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm；	50	m2
清掃工	式	1	368,385			
塵芥処理工	式	1	360,349	堆積塵芥収集(人力処理) 王寺町（可不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 三郷町（可不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 三郷町（混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 斑鳩町（可燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 斑鳩町（混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 河合町（可不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 河合町（混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 安堵町（混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 川西町（可不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3

積算内訳書

工事名		奈良地区河川維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				三宅町（可不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	
				堆積塵芥収集(人力処理)	1 m3
				広陵町（可不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	
				堆積塵芥収集(人力処理)	1 m3
				大和郡山市（可燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	
				堆積塵芥収集(人力処理)	1 m3
				大和郡山市（混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む	
				堆積塵芥収集(人力処理)	1 m3
				奈良市（可燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	
				堆積塵芥収集(人力処理)	1 m3
				奈良市（混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む	
				処分費	1 t
				王寺町（可不燃物）；	
				処分費	1 t
				三郷町（可不燃物）；	
				処分費	1 m3
				三郷町（混合廃棄物）；	
				処分費	10 袋
				斑鳩町（可不燃物） 指定ｺﾞﾐ袋（大）；	
				処分費	1 t
				河合町（可不燃物）；	
				処分費	1 m3
				河合町（混合廃棄物）；	
				処分費	1 t
				川西町（可燃物）；	
				処分費	1 t
				川西町（不燃物）；	
				処分費	1 t

積算内訳書

工事名	奈良地区河川維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				三宅町（可不燃物）； 処分費	1 t
				広陵町（可不燃物）； 処分費	1 t
				大和郡山市（可燃物）； 処分費	1 t
				奈良市（可燃物）； 処分費	5 m3
				斑鳩町・安堵町・大和郡山市・奈良市（混合廃棄物）；	
消火器リサイクル品処理工	式	1	8,036	堆積塵芥収集(人力処理) 斑鳩町；収集・集積・積込み・運搬含む	0.1 m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 安堵町；収集・集積・積込み・運搬含む	0.1 m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 大和郡山市；収集・集積・積込み・運搬含む	0.1 m3
				消火器リサイクル料金	10 本
堤防補修工	式	1	70,963		
法面補修工	式	1	70,963	掘削	5 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)； 路体(築堤)盛土	5 m3
				2.5m未満； 法面整形(盛土部)	5 m2
				法面締固め有 現場制約有； 張芝	5 m2
				張芝工 100m2未満；目串、耳芝、目土及び肥料等を含む	
				土のう	10 袋
				仕拵・積立 流用土；	
雑作業工	式	1	1,241,459		
労務費	式	1	994,400	特殊作業員 昼間；	20 人

積算内訳書

工事名	奈良地区河川維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				普通作業員 昼間；	20	人
機械運転費	式	1	244,440	バックホウ クローラ（標準）排ガス型（第2次）山積0.28m3； 運転手、燃料含む	10	時間
				バックホウ クローラ（標準）排ガス型（第2次）山積0.13m3； 運転手、燃料含む	10	時間
				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]2t積級；運転手、燃料含む	20	時間
機械経費	式	1	2,619	チェンソー 鋸長350mm 排気量0.034L；燃料含む	10	時間
				草刈機 [片掛式]カッタ径255mm；燃料含む	10	時間
河川災害緊急維持工	式	1	468,450			
応急復旧等	式	1	354,550	普通作業員 昼間；	5	人
				大型土のう 制作・設置・流用土 H=1.08 W=1.1；	10	袋
				袋詰玉石 2t用(長期性能型)購入材；	10	袋
油等流出対応	式	1	113,900	普通作業員 昼間；	5	人
				オイルフェンス 【材料費】φ150 10m×1スパン（貸与品）；	10	m
				油吸着マット 【材料費】50cm×50cm×4mm（支給品）；	400	枚
仮設工	式	1	723,000			
交通管理工	式	1	723,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	50,117,187			

積算内訳書

工事名	奈良地区河川維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,151,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,151,000	
純工事費	式	1	53,268,187	
現場管理費	式	1	15,202,000	
工事原価	式	1	68,470,187	
一般管理費等	式	1	11,119,813	
工事価格	式	1	79,590,000	