

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和川高規格堤防松屋大和川通地区盛土基盤撤去他工事
工事地名	(自)大阪府堺市西区築港新町地先 (至)大阪府堺市堺区松屋大和川通地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	海岸工事	
3) 工 期	270日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大和川高規格堤防松屋大和川通地区盛土基盤撤去他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防・護岸		式	1	65,030,522		
海岸土工		式	1	31,302,636		
盛土工 (ICT)		m3	10,000	30,872,780	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	429,856	法面整形 (盛土部) (ICT)	760 m2
					法面締固め無し ;	
構造物撤去工		式	1	30,233,486		
作業土工		式	1	268,280	; 床掘り、埋戻し含む。	
構造物取壊し工		式	1	28,522,101	コンクリート構造物取壊し	16 m3
					無筋構造物 機械施工 ; 污水管基礎、積込含む	
					コンクリート構造物取壊し	124 m3
					鉄筋構造物 機械施工 ; 污水管撤去、マンホール撤去、既設杭取壊し、積込み含む	
					舗装版切断	15 m
					アスファルト舗装版 15cm以下 ;	
					舗装版破碎	380 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 積込含む	
					鉦滓路盤撤去	380 m2
					t=14cm ; 積込含む	
					既設杭撤去	76 本
					PC杭 ; 埋戻し充填材含む	
運搬処理工		式	1	1,443,105	殻運搬	16 m3
					コンクリート殻 (無筋) ;	
					殻運搬	124 m3
					コンクリート殻 (鉄筋) ;	
					殻運搬	19 m3
					アスファルト殻 ;	

積算内訳書

工事名	大和川高規格堤防松屋大和川通地区盛土基盤撤去他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬 スラグ（路盤材）；	53	m3
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	16	m3
				殻処分 コンクリート殻（鉄筋）；	124	m3
				殻処分 アスファルト殻；	19	m3
				殻処分 スラグ（路盤材）；	53	m3
仮設工	式	1	3,494,400			
交通管理工	式	1	3,494,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	65,030,522			
共通仮設費	式	1	11,037,317			
共通仮設費	式	1	4,814,317			
運搬費	式	1	2,034,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	1,190,317	保守管理（ICT）	1	式
				システム初期費（ICT）	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,590,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,223,000			
純工事費	式	1	76,067,839			
現場管理費	式	1	20,378,000			
工事原価	式	1	115,112,959			

積算内訳書

工事名	大和川高規格堤防松屋大和川通地区盛土基盤撤去他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
堤防・護岸		式	1	8,215,828			
土質改良工		式	1	7,824,540			
土砂混合処理工		式	1	7,824,540	土砂混合 3種混合； 粒径処理 積込(ルース) 混合材料(砂質土系) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 混合材料(砂質土系) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 押土(ルース) 混合材料(砂系) 土砂； 押土(ルース) 混合処理土 土砂； 整地 混合処理土 敷均し(ルース)； 混合材料(礫質土系) C-30；	3,000 1,500 1 1 1 1 1 1 300	m3 m3 式 式 式 式 式 m3
仮設工		式	1	391,288			
工事用道路工		式	1	204,088	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む	1	式
交通管理工		式	1	187,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	8,215,828			

積算内訳書

工事名	大和川高規格堤防松屋大和川通地区盛土基盤撤去他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6,072,292	
共通仮設費	式	1	4,833,292	
運搬費	式	1	4,542,292	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 ；積込み、取卸し含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	291,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,239,000	
純工事費	式	1	14,288,120	
現場管理費	式	1	4,379,000	
工事原価	式	1	18,667,120	