

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和川鉄砲町地区低水護岸補修他工事
工事地名	(自) 大阪府堺市堺区鉄砲町地先 (至) 大阪府松原市天美北地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大和川鉄砲町地区低水護岸補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	60,877,476	
河川土工	式	1	458,800	
法面整形工	式	1	458,800	法面整形(切土部) 500 m2 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土；
法覆護岸工	式	1	17,691,334	
作業土工	式	1	956,320	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=14.0km以下； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	16,464,414	平ブロック張 485 m2 t=350【支給品】；裏込砕石含む 目地板 41 m2 瀝青繊維質目地板t=10； 間詰コンクリート(法尻部) 84 m 18-8-40(高炉B) t=350；型枠、基礎砕石、目地板含む 天端コンクリート 84 m 18-8-40(高炉B) t=500；型枠、基礎砕石、目地板含む 張コンクリート 84 m 18-8-40(高炉B) t=150；目地板含む 現場発生品・支給品運搬 364 t ；積込、荷卸含む

積算内訳書

工事名	大和川鉄砲町地区低水護岸補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
護岸付属物工	式	1	270,600	横帯コンクリート 18-8-40 (高炉B) W=200 h=650 ; 型枠含む 2 箇所
構造物撤去工	式	1	3,557,712	
構造物取壊し工	式	1	2,388,024	コンクリート構造物取壊し 184 m3 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む コンクリート切断 56 m t=150以下 ; コンクリート切断 84 m t=350以下 ;
運搬処理工	式	1	1,169,688	殻運搬 184 m3 コンクリート殻 (無筋) ; 殻処分 184 m3 コンクリート殻 (無筋) ;
坂路設置工	式	1	24,956,568	
坂路設置	式	1	20,562,500	大型かごマット 329 m2 500×2000×2000 割栗石50mm-150mm ;
盛土工	m3	1,300	4,394,068	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ; 路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上 ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L= 14.0km以下 ;
仮設工	式	1	14,213,062	
土留・仮締切工	式	1	8,082,174	土留・仮締切 867 袋 製作・設置・撤去 H=1.06m W=1.1m 流用土 6m<20m ; 掘削、土砂等運搬、製作・設置、

積算内訳書

工事名	大和川鉄砲町地区低水護岸補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				撤去、整地、シート設置、撤去含
水替工	式	1	432,608	ポンプ排水 0以上40(m ³ /h)未満 作業時排水；設置・撤去、 運転、水槽損料含む
汚濁防止工	式	1	2,980,600	汚濁防止フェンス 設置・撤去 連続フロート φ300 H=2.0m カ ーテン引張強度1000以上2000未満 (N/3cm) ； 設置、撤去、賃料、アンカー含む
交通管理工	式	1	2,717,680	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	60,877,476	
共通仮設費	式	1	9,109,000	
共通仮設費	式	1	1,814,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,814,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,295,000	
純工事費	式	1	69,986,476	
現場管理費	式	1	25,956,000	
工事原価	式	1	147,651,539	
一般管理費等	式	1	22,788,461	
工事価格	式	1	170,440,000	

積算内訳書

工事名	大和川鉄砲町地区低水護岸補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	28,154,150	
河川土工	式	1	27,277,950	
掘削工(ICT)	m3	7,000	2,306,850	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10, 000m3未満;
残土処理工	式	1	24,971,100	整地 1 式 残土受入れ地での処理; 土砂等運搬(不整地運搬車による運搬) 7,000 m3 片道運搬距離L=440m以下; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 片道運搬距離L=14.0k m以下; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
仮設工	式	1	876,200	
交通管理工	式	1	876,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	28,154,150	
共通仮設費	式	1	6,397,688	
共通仮設費	式	1	3,140,688	
技術管理費	式	1	3,140,688	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	3,257,000	

積算内訳書

工事名	大和川鉄砲町地区低水護岸補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	3,004,225	
河川土工	式	1	2,326,381	
石材運搬工	式	1	2,326,381	積込(ルース) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 硬岩 片道運搬距離L=31.5km以下；
水際環境整備工	式	1	490,644	
捨石工	式	1	490,644	捨石 φ500程度、φ300程度；
仮設工	式	1	187,200	
交通管理工	式	1	187,200	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	3,004,225	
共通仮設費	式	1	465,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	465,000	
純工事費	式	1	3,469,225	
現場管理費	式	1	1,765,000	
工事原価	式	1	5,234,225	