

積算内訳書

1. 業務名

業務名	大和川上流流量観測業務
履行場所	自：奈良県生駒郡三郷町（大和川府県境） 至：奈良県大和郡山市（佐保川国管理区間上流端）

2. 業務内容

1) 事務所名	大和川河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	382 日間	自 令和 7年 3月11日	至 令和 8年 3月27日
3) 設計説明	本業務は、水文観測業務規程に基づき直轄区間（奈良県域）の大和川、曽我川、佐保川の水流量観測所において、流量データを観測することを目的とする。また、大和川水系における流量観測所 5箇所において、令和 7 年の流量を確定させる為、水位流量曲線式を作成することを目的とする。		
4) 業務内容	流量観測は、計画準備、打合せ協議、流量観測結果報告、現地調査、低水流量観測、高水流量観測、河川定期横断測量、河川深浅測量、報告書作成。 水位流量曲線作成は、計画準備、基礎資料の収集・点検、水位流量曲線の作成、観測所配置図の作成、 $H-\sqrt{Q}$ ・ $H-A$ ・ $H-V$ ・横断図の作成、報告書作成。		

積算内訳書

業務名	大和川上流流量観測業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水文観測		式	1	13,628,149	
流量観測		式	1	11,740,278	
流量観測		式	1	11,740,278	計画準備 打合せ協議 流量観測結果報告 現地調査 低水流量観測 水面幅60.0m 低水流量観測 水面幅45.0m 高水流量観測 浮子観測：A時間16時間 内業：48測線観測 高水流量観測 浮子観測：A時間16時間 内業：48測線観測 高水流量観測 浮子観測：A時間16時間 内業：48測線観測 高水流量観測

1 業務
 1 式
 2 回
 (3)1 (回)式
 (36)1 (回)式
 (36)1 (回)式
 1 式
 1 式
 1 式
 1 式

積算内訳書

業務名	大和川上流流量観測業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				浮子観測：A時間16時間 内業：36測線観測 高水流量観測	1 式
				浮子観測：A時間16時間 内業：36測線観測 機械経費	1 式
				流速計 36日 河川定期横断測量 直接水準(平地)	36 本
				平均測量幅:89.5m 河川定期横断測量 複写	24 断面
				河川深浅測量 1m≦H≦3m 平均水面幅43.6m	9 測線
				河川深浅測量 H>3m 平均水面幅32.5m	2 測線
				報告書作成	1 業務
水位流量曲線作成	式	1	1,887,871		
水位流量曲線作成	式	1	1,887,871	計画準備 基礎資料の収集・点検 水位流量曲線の作成	1 業務 5 観測所 5 観測所

積算内訳書

業務名	大和川上流流量観測業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				観測所配置図の作成	5 観測所
				H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成	5 観測所
				報告書作成	1 業務
直接経費	式	1	399,070		
直接経費	式	1	399,070		
旅費交通費	式	1	90,316	旅費交通費	1 式
その他	式	1	164,754	表面浮子	2 本
				棒浮子	7 本
				吃水0.5m 棒浮子	23 本
				吃水1.0m 棒浮子	46 本
				吃水2.0m 棒浮子	3 本
				吃水4.0m 浮子用旗	40 本
電子成果品作成費	式	1	144,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	14,027,219		

積算内訳書

業務名	大和川上流流量観測業務				業 種	測量業務
					項 目	間接測量費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間接測量費		式	1	8,942,781		
諸経費		式	1	8,942,781		
測量業務価格		式	1	22,970,000		