

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和川浅香山地区橋梁上部工他工事
工事地名	自) 大阪府堺市堺区香ヶ丘町地先 至) 大阪府堺市堺区浅香山町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	鋼橋架設工事	
3) 工 期	319日間	自 令和 6年 4月16日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大和川浅香山地区橋梁上部工他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
鋼橋上部	式	1	81,082,466	
工場製作工	式	1	81,082,466	
桁製作工	式	1	61,546,867	製作加工 148.2 t 鋼材各種；副資材費含む ボルト・ナット類(桁製作工) 1 式
casting 費	式	1	4,156,000	金属支承 2 個 最大鉛直荷重 910kN 可動(A1)； 金属支承 2 個 最大鉛直荷重 910kN 固定(A2)；
工場塗装工	式	1	15,379,599	前処理 340 m2 ジンクリッチプライマー（二次素地調整無し）； 前処理 1,330 m2 ジンクリッチプライマー（製品ブラスト）； 前処理 690 m2 ジンクリッチプライマー（動力工具処理）； 下塗 340 m2 無機ジンクリッチペイント(300g/m2) 塗装回数 1回； 下塗 1,330 m2 無機ジンクリッチペイント 塗装回数 1回； 下塗 1,270 m2 ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回； 下塗 1,270 m2 エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数 2回； 下塗 690 m2 変性エポキシ樹脂塗料内面用 塗装回数 2回； 中塗 1,270 m2 ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 1,270 m2 ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回；
間接労務費	式	1	10,466,595	

積算内訳書

工事名	大和川浅香山地区橋梁上部工他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場純工事費	式	1	91,549,061	
工場管理費	式	1	16,982,126	
(工場製作原価)	式	1	108,531,187	
鋼橋上部	式	1	29,302,312	
工場製品輸送工	式	1	2,445,300	
輸送工	式	1	2,445,300	輸送 148.2 t
鋼橋架設工	式	1	20,055,154	
地組工	式	1	1,028,830	地組 1 式
架設工(クレーン架設)	式	1	9,159,718	ベント設備 1 式 ベント基礎 1 式 桁架設 1 式 鋼床版箱桁；
支承工	式	1	621,200	金属支承設置 4 個 最大鉛直荷重 910kN；無収縮モルタル含む
現場継手工	式	1	9,245,406	鋼床版現場溶接 184 m 板厚16mm；溶接使用機械損料、消耗材料含む 地覆部現場溶接 12 m 板厚10mm；溶接使用機械損料、消耗材料含む 本締めボルト 3,698 本 ；仮締めボルト及びドリフトピン損料含む
橋梁現場塗装工	式	1	1,477,084	
現場塗装工	式	1	1,477,084	素地調整 44 m2 プラスチック処理； 素地調整 72 m2 動力工具処理；

積算内訳書

工事名	大和川浅香山地区橋梁上部工他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				下塗 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 継手部 塗装 回数 1回 ;	72 m2
				下塗 有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層) 継手部 塗装回 数 1回 ;	44 m2
				下塗 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 継手部 塗装回数 1回 ;	74 m2
				下塗 変性エポキシ樹脂塗料(2層) 継手部 塗装回数 1回 ;	43 m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 ;	66 m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 ;	66 m2
橋梁付属物工	式	1	2,432,474		
排水装置工	式	1	2,432,474	排水装置	1 式
鋼橋足場等設置工	式	1	1,157,700		
橋梁足場工	式	1	997,560	架設足場 プレートガーター・ボックスガーター ;	1 式
橋梁防護工	式	1	160,140	シート張防護 両側朝顔 ;	1 式
仮設工	式	1	1,734,600		
交通管理工	式	1	1,734,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	29,302,312		
共通仮設費	式	1	10,788,800		

積算内訳書

工事名	大和川浅香山地区橋梁上部工他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	890,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	832,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,898,000	
純工事費	式	1	40,091,112	
現場管理費	式	1	20,069,000	
（現場原価）	式	1	60,160,112	
工事原価	式	1	168,691,299	
一般管理費等	式	1	27,118,701	
工事価格	式	1	195,810,000	