

積算内訳書

1. 工事名

工事名	不毛田樋門ゲート設備修繕工事
工事地名	奈良県北葛城郡河合町川合地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所 管理課		
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)		
3) 工 期	290日間	自	令和 6年 5月15日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	不毛田樋門ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	37,988,810	
河川用水門設備製作	式	1	37,988,810	
水門設備	式	1	37,988,810	扉体(河川用水門) 2 門 プレートゲート構造ローゲート(四方水密)ラック式 SU S製 純径間 5.6m 有効高 3.0m ; 戸当り(河川用水門) 2 門分
間接労務費	式	1	8,566,000	
純製作費	式	1	46,554,810	
工場管理費	式	1	4,216,000	
製作原価	式	1	50,770,810	
据付工	式	1	14,611,658	
河川用水門輸送工	式	1	222,000	
輸送工	式	1	222,000	河川用水門輸送 1 式
河川用水門設備据付	式	1	11,330,334	
河川用水門据付工	式	1	7,780,056	据付(河川用水門) 1 式 プレートゲート構造ローゲート(四方水密)ラック式 SU S製 純径間 5.6m 有効高 3.0m ; 既設設備撤去 1 式 直接経費(水門設備) 1 式
コンクリート工	式	1	697,433	コンクリート 1 式 24-12-25(20)(高炉) ; 型枠 1 式 殻処分 1 式

積算内訳書

工事名	不毛田樋門ゲート設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
現場塗替塗装工	式	1	2,852,845	塗装剥離工	1 式
仮設工	式	1	3,059,324		
足場支保工(機械設備)	式	1	173,644	足場 手摺先行型枠組足場；	1 式
工事用道路工	式	1	483,348	敷鉄板	1 式
土留・仮締切工	式	1	741,753	大型土のう 角落とし設置・撤去	1 式 1 式
作業ヤード整備工	式	1	1,660,579	塗膜剥離ヤード設置・撤去	1 式
共通仮設費	式	1	5,972,280		
共通仮設費	式	1	3,662,280		
安全費	式	1	3,662,280	安全対策費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,310,000		
純工事費	式	1	20,583,938		
現場管理費	式	1	4,357,000		
据付間接費	式	1	7,687,000		
据付工事原価	式	1	32,627,938		
設計技術費	式	1	2,134,000		
工事原価	式	1	85,532,748		
一般管理費等	式	1	20,897,252		

積算内訳書

工事名	不毛田樋門ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	106,430,000	