

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和川浅香山地区橋梁下部工他工事
工事地名	(自)大阪府堺市堺区香ヶ丘町地先 (至)大阪府堺市堺区浅香山町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	327日間	自	令和 6年 5月 9日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大和川浅香山地区橋梁下部工他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	60,940,242		
橋台工	式	1	55,536,774		
作業土工	式	1	2,485,138	；床掘り、埋戻し、基面整正、運搬、整地含む	
場所打杭工	式	1	38,098,078	場所打杭 (A1) 杭径 1200mm 杭長(設計長) 27m 30-18-20(高炉)；コンクリート、鉄筋、杭頭処理含む	6 本
				場所打杭 (A2) 杭径 1200mm 杭長(設計長) 28m 30-18-20(高炉)；コンクリート、鉄筋、杭頭処理含む	6 本
				積込(ルーズ) 土砂；	1 式
				積込 コンクリート殻(無筋)；	11 m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	11 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	11 m3
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	8,014,809	逆T式橋台 5m以上7m未満 90m3以上160m3未満 24-12-40(高炉)；均しコンクリート、コンクリート、型枠、足場、支保含む	85 m3
				逆T式橋台 5m以上7m未満 90m3以上160m3未満 24-12-25(20)(高炉)；均しコンクリート、コンクリート、型枠、足場、支保含む	37 m3
				基礎材 再生グラツェラン40～0 敷厚 0.3m；	54 m2
				鉄筋 SD345 D13；	0.31 t

積算内訳書

工事名	大和川浅香山地区橋梁下部工他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	6,938,749	鉄筋 SD345 D16～25 ;	3.9	t
				鉄筋 SD345 D29～32 ;	7.46	t
				逆T式橋台 5m未満 50m3以上140m3未満 24-12-40(高炉) ; 均しコンクリート、コンクリート、型枠、足場、支保含む	85	m3
				逆T式橋台 5m未満 50m3以上140m3未満 24-12-25(20)(高炉));均しコンクリート、コンクリート、型枠、足場、支保含む	21	m3
				基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.3m ;	54	m2
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.21	t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	3.55	t
				鉄筋 SD345 D29～32 ;	7.46	t
踏掛版工	式	1	882,720			
踏掛版	式	1	882,720	踏掛版 (A1) 24-12-25(高炉) ; コンクリート、型枠、鉄筋、目地材 含む	8	m3
				踏掛版 (A2) 24-12-25(高炉) ; コンクリート、型枠、鉄筋、目地材 含む	8	m3
仮設工	式	1	4,520,748			
工事用道路工	式	1	1,962,948	碎石舗装 W=4.0m C-30 t=100 ;	1	式
				坂路盛土	80	m3

積算内訳書

工事名	大和川浅香山地区橋梁下部工他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2.5m未満； 坂路盛土	150 m3
				2.5m以上4.0m未満； 坂路盛土	120 m3
				4.0m以上； 法面整形(盛土部)	340 m2
				法面締固め無 現場制約無； 土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
交通管理工	式	1	2,557,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	60,940,242		
共通仮設費	式	1	15,691,580		
共通仮設費	式	1	7,061,580		
運搬費	式	1	5,300,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
準備費	式	1	239,580	木根等処分費 枝葉；運搬含む	1 式
				木根等処分費 幹；運搬含む	1 式
				木根等処分費 根；運搬含む	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,522,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,630,000		
純工事費	式	1	76,631,822		

積算内訳書

工事名	大和川浅香山地区橋梁下部工他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	27, 441, 000	
工事原価	式	1	104, 072, 822	
一般管理費等	式	1	17, 737, 178	
工事価格	式	1	121, 810, 000	