

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和川保田遊水地水路整備他工事
工事地名	奈良県磯城郡川西町保田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	211日間	自	令和 6年 8月 2日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大和川保田遊水地水路整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	172,333,354		
河川土工	式	1	2,144,407		
掘削工	m3	3,300	1,052,700	掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
法面整形工	式	1	647,207	法面整形(切土部)	730 m2
				現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	50 m2
				法面締固め無し 現場制約無し；	
残土処理工	式	1	444,500	整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
導水路工	式	1	39,363,414		
作業土工	式	1	1,047,346	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
法覆護岸工	式	1	22,424,083	現場打基礎コンクリート	261 m
				18-8-40(高炉) 底幅43cm 高さ25cm；型枠、目地材、均しコンクリート、均し型枠含む	
				コンクリート(間知)ブロック積	636 m2
				控35cm；胴込コンクリート、目地材含む	
				胴込・裏込材(碎石)	322 m3
				再生碎石 RC-40；	
				目地板	2 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				現場打天端コンクリート	19 m3
				D	
				18-8-40(高炉)；型枠含む	
床版工	式	1	7,001,501	均しコンクリート	290 m2
				18-8-40(高炉) 敷厚10cm；型枠含む	
				河床コンクリート	143 m3
				18-8-40(高炉)；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	

積算内訳書

工事名	大和川保田遊水地水路整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
床版工	式	1	2, 529, 288	鉄筋金網	261	m2
				D13 250×250 ;		
				目地板	14	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
床版工	式	1	2, 529, 288	均しコンクリート	100	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚10cm ; 型枠含む		
				河床コンクリート	51	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
床版工	式	1	2, 042, 192	鉄筋金網	95	m2
				D13 250×250 ;		
				目地板	6	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
床版工	式	1	2, 042, 192	均しコンクリート	190	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚10cm ;		
				底張コンクリート	41	m3
				18-8-40(高炉) ;		
目地板	式	1	548, 658	目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
トレン工	式	1	548, 658	トレン	102	m3
護岸付属物工	式	1	1, 286, 710	単粒度碎石4号 ; 敷均し、吸出し防止材含む		
				小口止F	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む		
				小口止G	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む		
				階段工①	1	箇所
階段工②	式	1	1, 107, 716	18-8-40(高炉) ; 型枠、基礎材、目地材含む		
				階段工②	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; 型枠、基礎材、目地材含む		
				基礎材	91	m2
再生クッション	式	1	1, 107, 716	再生クッション40～0 敷厚 0.1m ;		
				張りコンクリート	91	m2
坂路工	式	1	1, 107, 716	18-8-40(高炉) t=200 ;		

積算内訳書

工事名	大和川保田遊水地水路整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋金網 D13 250×250 ;	83	m2
植生工	式	1	1,375,920	張芝 張芝工 500m2以上 ;	780	m2
地下水対策工	式	1	115,149,642			
平張コンクリート工	式	1	107,041,920	平張コンクリート 再生クラッシャーラン RC-40 厚100mm 曲げ4.5-2.5-40 (高炉) 厚200mm ; 基礎材、鉄筋金網、目地材、止水板、ダウエルバー、硬質塩化ビニル管、キャップ 含む	6,792	m2
トレン工	式	1	8,107,722	トレンチ 単粒度砕石4号 ; 敷均し、吸出し防止材含む 暗渠排水管 据付 高密度ポリエチレン管 φ150 (ダブル構造・有孔) ; 暗渠排水管 据付 高密度ポリエチレン管 φ200 (ダブル構造・無孔) ;	1,162 147 153	m3 m m
付帯道路工	式	1	10,531,250			
側溝工	式	1	10,156,670	自由勾配側溝 300×400 ; 基礎材、コンクリート、モルタル含む 自由勾配側溝 300×400 横断用 ; 基礎材、コンクリート、モルタル含む 自由勾配側溝 300×500 ; 基礎材、コンクリート、モルタル含む 自由勾配側溝 300×600 ; 基礎材、コンクリート、モルタル含む 側溝蓋 自由勾配側溝 W=300用 L=0.5m ; 側溝蓋 グレーチング 蓋 T-25 普通目 すべり止め付 W=300用 L=1000 ; 側溝蓋	193 7 199 82 379 47 4	m m m m 枚 枚 枚

積算内訳書

工事名	大和川保田遊水地水路整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
集水桝工	式	1	374, 580	グレーチング 蓋 T-25 普通目 すべり止め付 ボルト固定 W=300用 L=1000 横断用； 現場打ち集水桝 2 箇所 18-8-40(高炉) 500×500×600；基礎材、型枠含む 現場打ち集水桝 2 箇所 18-8-40(高炉) 500×500×700；基礎材、型枠含む 蓋 4 枚 グレーチング 蓋 T-25 普通目 ボルト固定 500×500用；
構造物撤去工	式	1	4, 016, 761	
構造物取壊し工	式	1	2, 656, 346	コンクリート構造物取壊し 329 m3 無筋構造物 機械施工；積込み含む
運搬処理工	式	1	1, 360, 415	殻運搬 329 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 329 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	1, 127, 880	
交通管理工	式	1	1, 127, 880	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	172, 333, 354	
共通仮設費	式	1	13, 312, 000	
共通仮設費	式	1	1, 508, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 508, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11, 804, 000	

積算内訳書

工事名	大和川保田遊水地水路整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	185,645,354	
現場管理費	式	1	43,812,000	
工事原価	式	1	229,457,354	
一般管理費等	式	1	35,192,646	
工事価格	式	1	264,650,000	