

積算内訳書

1. 工事名

工事名	亀の瀬地区周辺整備他工事
工事地名	(自)大阪府柏原市峠地先 (至)大阪府柏原市雁多尾畑地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	99日間	自 令和 6年12月11日 至 令和 7年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	亀の瀬地区周辺整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	32,909,861		
舗装工	式	1	20,816,790		
舗装準備工	式	1	486,325	不陸整正 補足材無し；	3,970 m2
舗装打換え工	式	1	20,330,465	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む 殻運搬 舗装版破碎； 殻処分 アスファルト殻(掘削)； 下層路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm； 上層路盤 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm； 基層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プ ラ ムコート含む 表層 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タ ク コート含む	50 m 3,970 m2 198 m3 198 m3 3,970 m2 3,970 m2 3,970 m2 3,970 m2
縁石工	式	1	147,160		
縁石工	式	1	147,160	アスカブ 再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満；タ ク コート含む	130 m
防護柵工	式	1	3,556,476		
路側防護柵工	式	1	3,556,476	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；支柱 キャップ(樹脂製)含む	396 m

積算内訳書

工事名	亀の瀬地区周辺整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	7,603,195		
防護柵撤去工	式	1	105,868	防護柵撤去(ガードレール)	76 m
作業土工	式	1	3,074,860	床掘り	1 式
				路盤材；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
運搬処理工	式	1	4,422,467	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				路盤材；	
				路盤材処分	1 式
				現場発生品運搬	1 t
仮設工	式	1	786,240	ガードレール；積み込み・荷卸し含む	
交通管理工	式	1	786,240	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	32,909,861		
共通仮設費	式	1	4,044,000		
共通仮設費	式	1	356,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	356,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,688,000		
純工事費	式	1	36,953,861		

積算内訳書

工事名	亀の瀬地区周辺整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	10,896,000	
工事原価	式	1	47,849,861	
一般管理費等	式	1	8,320,139	
工事価格	式	1	56,170,000	