

積算内訳書

1. 工事名

工事名	亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他（その6）工事
工事地名	大阪府柏原市峠地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	298日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 1月23日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他（その6）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
斜面对策	式	1	142,881,067	
抑止杭工	式	1	139,888,034	
鋼管杭工	式	1	139,888,034	鋼管杭 (No. 37) 1 本 鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 41.5m(41.5m) ; 掘削、建込、現場取卸、付属品、コンクリート、モルタル、溶接、切断、排土含む 鋼管杭 (No. 38) 1 本 鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 41.5m(41.5m) ; 掘削、建込、現場取卸、付属品、コンクリート、モルタル、溶接、切断、排土含む 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 軟岩 ; 残土等処分 1 式
仮設工	式	1	2,993,033	
作業ヤード整備工	式	1	150,027	敷鉄板 1 式

積算内訳書

工事名	亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他（その6）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,399,000	
運搬費	式	1	7,092,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,307,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,501,000	
純工事費	式	1	161,781,067	
現場管理費	式	1	40,882,000	
工事原価	式	1	202,663,067	
一般管理費等	式	1	31,626,933	
工事価格	式	1	234,290,000	