

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和川青谷地区築堤掘削他工事
工事地名	大阪府柏原市大字青谷地先

2. 工事内容

- | | | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 大和川河川事務所 | 工務課 |
| 2) 主 工 種 | 河川工事 | |
| 3) 工 期 | 333日間 | 自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 2月27日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	大和川青谷地区築堤掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	160,972,490	
河川土工	式	1	135,178,043	
掘削工 (ICT)	m3	29,100	7,662,870	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ;
盛土工 (ICT)	m3	4,400	4,138,218	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	267,638	法面整形 (盛土部) (ICT) 490 m2 法面締固め無し ;
残土処理工	式	1	123,109,317	積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 (のどか村) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 (窪田) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式
法覆護岸工	式	1	4,783,562	
作業土工	式	1	106,549	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	3,463,610	現場打基礎コンクリート 11 m 18-8-40 (高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m ; 基

積算内訳書

工事名	大和川青谷地区築堤掘削他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				礎材、型枠、目地材含む 間知ブロック張	116	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 胴込コンクリート、 裏込コンクリート、裏込材、吸出し防止材、水抜きパイ プ含む		
				間詰めコンクリート	4	m3
				18-8-40(高炉) ; 基礎材含む		
				現場打天端コンクリート	11	m
				2号		
				18-8-40(高炉) 幅 100 c m 高さ 60 c m ; 基礎 材、型枠、目地材含む		
護岸付属物工	式	1	1, 213, 403	張コンクリート	39	m2
				t=120 18-8-40(高炉) ; 基礎材含む		
				現場打天端コンクリート	10	m
				1号		
				18-8-40(高炉) 幅 20 c m 高さ 50 c m ; 基礎 材、型枠、目地材含む		
				小口止	1	箇所
				(1)		
				18-8-40(高炉) 幅30 c m 高さ 100 c m ; 型枠 含む		
				小口止	1	箇所
				(2)		
				18-8-40(高炉) 幅30 c m 高さ 100 c m ; 型枠 含む		
構造物撤去工	式	1	16, 788, 485			
防護柵撤去工	式	1	72, 456	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	29	m
				H=1100 ;		
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	25	m
				H=1200 ;		
作業土工	式	1	648, 866	; 床掘り、埋戻し含む		

積算内訳書

工事名	大和川青谷地区築堤掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	4,935,267	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む	54 m3 200 m3 1,077 m2
観客席撤去工	式	1	1,233,000	観客席撤去 ；鉄筋切断、小割、分別、積込、散水含む	1 構造物
ネットフェンス撤去工	式	1	126,090	ネットフェンス撤去 H=1500；	45 m
電気設備撤去工	式	1	7,675,200	照明灯撤去 H=15210；切断作業、分別、積込含む 基礎杭引抜 PC杭 φ300 L=12.0m；小割、積込含む	6 基 18 本
運搬処理工	式	1	2,097,606	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻(掘削)；	54 m3 210 m3 54 m3 54 m3 210 m3 54 m3
仮設工	式	1	4,222,400		
交通管理工	式	1	4,222,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	160,972,490		
共通仮設費	式	1	13,665,363		

積算内訳書

工事名	大和川青谷地区築堤掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,011,363	
運搬費	式	1	1,581,800	重建設機械分解組立輸送費 1 式 分解組立+輸送(往復)；
技術管理費	式	1	1,224,563	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,205,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,654,000	
純工事費	式	1	174,637,853	
現場管理費	式	1	36,631,000	
工事原価	式	1	211,268,853	
一般管理費等	式	1	29,201,147	
工事価格	式	1	240,470,000	