

積算内訳書

1. 工事名

工事名	河内・亀の瀬地区維持作業
工事地名	(自) 大阪府大阪市平野区長吉川辺地先 (至) 大阪府柏原市峠地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	河内・亀の瀬地区維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	61,272,136		
巡視・巡回工		式	1	321,868		
河川巡視工		式	1	321,868	普通作業員 A時間帯；	60 時間
					普通作業員 B時間帯；	12 時間
					普通作業員 C時間帯；	12 時間
					普通作業員 D時間帯；	12 時間
					ライトバン 1500cc；燃料含む	32 時間
除草工		式	1	57,192,230		
堤防除草工		式	1	57,192,230	除草・集草 除草小機械、集草人力；	165,000 m2
					除草・集草 法勾配1:1.9以上；	324,000 m2
					除草・集草 法勾配1:1.9未満 貸与；	243,000 m2
					除草・集草（亀の瀬地区一般部） 除草小機械、集草人力；	150,000 m2
					除草・集草（亀の瀬地区一般部） 法勾配1:1.9以上；	10,000 m2
					除草・集草（亀の瀬地区施設部） 除草・集草人力；	30,000 m2
					除草・集草（亀の瀬地区道路・階段側部） 除草小機械、集草人力；	25,000 m2
					積込・荷卸、運搬（堤防除草） 八尾市 ダンプトラック（2t積級）；	168,000 m2
					積込・荷卸、運搬（堤防除草）	356,000 m2

積算内訳書

工事名	河内・亀の瀬地区維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				藤井寺市 パッカー車(8m3) ; 積込・荷卸、運搬 (堤防除草)	156,000 m2
				柏原市 パッカー車(8m3) ; 積込・荷卸、運搬 (堤防除草)	18,000 m2
				大阪市 パッカー車(8m3) ; 積込・荷卸、運搬 (堤防除草)	34,000 m2
				松原市 パッカー車(8m3) ; 積込・荷卸、運搬 (堤防除草)	215,000 m2
				亀の瀬地区 パッカー車(8m3) ; 除草処分	122 t
				刈草 八尾市 ; 除草処分	144 t
				刈草 藤井寺市 ; 除草処分	143 t
				刈草 柏原市 ; 除草処分	3 t
				刈草 大阪市 ; 除草処分	124 m3
				刈草 松原市 ;	
堤防養生工	式	1	212,192		
芝養生工	式	1	205,920	抜根	2,200 m2
				抜根+集草+積込運搬 ;	
伐木除根工	式	1	6,272	伐木・伐竹	100 m2
				伐木(粗) ;	
路面補修工	式	1	61,764		
アスファルト舗装補修工	式	1	61,764	不陸整正 (管理用道路)	30 m2
				補足材無し ;	

積算内訳書

工事名	河内・亀の瀬地区維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				路盤（管理用道路） RC-30 仕上り厚100mm；	30 m2
				表層（管理用道路） 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	30 m2
清掃工	式	1	1,961,126		
排水施設清掃工	式	1	467,912	側溝清掃（人力） 人力 無蓋；	630 m
				側溝清掃（人力） 人力 有蓋 コンクリート蓋；	100 m
				樹清掃 人力 無蓋 土砂厚25cm未満；	10 箇所
				樹清掃 人力 有蓋 土砂厚25cm未満；	15 箇所
塵芥処理工	式	1	1,480,570	堆積塵芥収集(人力処理) 八尾市（可燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	5 m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 八尾市（混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む	5 m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 藤井寺市（可不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	5 m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 藤井寺市（混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む	10 m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 柏原市（可不燃物）；収集・集積・積込み・運搬含む	5 m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 柏原市（混合廃棄物）；収集・集積・積込み・運搬含む	10 m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	5 m3

積算内訳書

工事名	河内・亀の瀬地区維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				大阪市（可燃物）；収集・集積・積込み・運搬 含む 堆積塵芥収集(人力処理)	10 m3
				大阪市（混合廃棄物）；収集・集積・積込み・ 運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理)	5 m3
				松原市（混合廃棄物）；収集・集積・積込み・ 運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理)	5 m3
				亀の瀬地区（可不燃物）；収集・集積・積込み ・運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理)	10 m3
				亀の瀬地区（混合廃棄物）；収集・集積・積込 み・運搬含む 処分費	5 t
				八尾市（可燃物）； 処分費	5 t
				藤井寺市（可不燃物）； 処分費	5 t
				柏原市（可不燃物）； 処分費	5 t
				大阪市（可燃物）； 処分費	50 m3
消火器リサイクル品処理工	式	1	12,644	混合廃棄物； 堆積塵芥収集(人力処理)	0.2 m3
				藤井寺市；収集・集積・積込み・運搬含む 消火器リサイクル料金	20 本
堤防補修工	式	1	67,556		
法面補修工	式	1	67,556	掘削	5 m3
				土砂 機械； 路体(築堤)盛土	5 m3
				土砂（流用土）2.5m未満； 法面整形(盛土部)	5 m2

積算内訳書

工事名	河内・亀の瀬地区維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				人力；		
				張芝	5	m2
				野芝 法面部；目串、耳芝、目土及び肥料等を 含む		
				土のう	5	袋
				仕拵・積立（流用土）；		
雑作業工	式	1	835,220			
労務費	式	1	494,100	特殊作業員	10	人
				昼間；		
				普通作業員	10	人
				昼間；		
機械運転費	式	1	333,230	バックホウ	10	時間
				山積0.28m3；運転手及び燃料含む		
				ダンプトラック	10	時間
				2t積級；運転手及び燃料含む		
				ダンプトラック	10	時間
				3t積級；運転手及び燃料含む		
				ダンプトラック	10	時間
				4t積級；運転手及び燃料含む		
				パッカー車	10	時間
				4m3（2t積）；運転手及び燃料含む		
機械経費	式	1	7,890	チェンソー	30	時間
				鋸長350mm；燃料含む		
				草刈り機	30	時間
				肩掛式 カッタ径255mm；燃料含む		
河川災害緊急維持工	式	1	474,580			
応急復旧等	式	1	361,180	普通作業員	5	人
				昼間；		
				大型土のう	10	袋
				製作・設置 流用土 H=1.08m W=1.1m；		
				袋詰玉石	10	袋
				2t用（長期性能型） 購入材（割栗石50～150m		

積算内訳書

工事名	河内・亀の瀬地区維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				m) ；
油等流出対応	式	1	113,400	普通作業員 5 人 昼間； オイルフェンス 100 m φ300 20m×1スパン（貸与品）； 油吸着マット 500 枚 50cm×50cm×4mm（支給品）；
仮設工	式	1	145,600	
交通管理工	式	1	145,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	61,272,136	
共通仮設費	式	1	4,156,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,156,000	
純工事費	式	1	65,428,136	
現場管理費	式	1	19,913,000	
工事原価	式	1	85,341,136	
一般管理費等	式	1	14,018,864	
工事価格	式	1	99,360,000	