

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大和川高井田地区掘削他工事
工事地名	(自) 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田 4 丁目地先 (至) 大阪府柏原市高井田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	331日間	自 令和 7年 4月 3日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大和川高井田地区掘削他工事								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
河川修繕	式	1	22,149,553						
河川土工	式	1	18,737,348						
掘削工	m3	1,700	571,880	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	1 式				
残土処理工	式	1	18,165,468	場内運搬 不整地運搬車；整地含む	1 式				
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式				
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；整地含む	1 式				
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；整地含む	1 式				
				積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)；	1 式				
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式				
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式				
				堤防養生工	式	1	1,318,605		
				伐木除根工	式	1	1,318,605	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；	4,500 m2
集積積込み	4,500 m2								
伐木伐竹運搬 幹；	50 m3								
伐木伐竹運搬 枝葉；	50 m3								
処分費 幹；	50 m3								
処分費 枝葉；	50 m3								

積算内訳書

工事名	大和川高井田地区掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	2,093,600	
汚濁防止工	式	1	1,220,000	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 φ300 連続フロート 高1.0m；
交通管理工	式	1	873,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	22,149,553	
共通仮設費	式	1	2,525,000	
共通仮設費	式	1	293,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	293,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,232,000	
純工事費	式	1	24,674,553	
現場管理費	式	1	8,811,000	
工事原価	式	1	71,874,910	
一般管理費等	式	1	11,725,090	
工事価格	式	1	83,600,000	

積算内訳書

工事名	大和川高井田地区掘削他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川修繕		式	1	16,954,116			
水路工		式	1	6,214,628			
作業土工		式	1	237,096	；床堀、埋戻、基面整正、土砂等運搬、整地含む		
プレキャストカルバート工		式	1	5,977,532	プレキャストボックス	9	m
					内幅 2.4m 内高 2m；PC鋼より線、アンカープレート、グリップ 含む		
					基礎コンクリート	5	m3
					18-8-40(高炉)；型枠含む		
					基礎材	27	m2
					クラッシュラン40～0 敷厚 0.25m；		
					目地板	11	m2
					瀝青質目地板 t=20；		
					インバートコンクリート	7	m3
					18-8-40(高炉)；型枠、ねじ鉄筋、あと施工アンカー含む		
擁壁工		式	1	563,440			
プレキャスト擁壁工		式	1	563,440	プレキャスト擁壁	8	m
					幅 140 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40（高炉）；基礎砕石、均しコンクリート、止水コンクリート、裏込砕石、吸出防止材含む		
法覆護岸工		式	1	1,338,144			
作業土工		式	1	3,877	；基面整正含む		
張コンクリート工		式	1	800,037	張コンクリート	13	m2
					18-8-40(高炉) t=35cm；		
					型枠	1	式
					化粧型枠；化粧型枠材料費含む		
					基礎材	13	m2
					クラッシュラン C-40 敷厚20cm；		

積算内訳書

工事名	大和川高井田地区掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm ; 型枠、 基礎材、目地含む	0.8 m3
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) C-40 t=200 ; 型枠、基礎材含 む	1 m3
				河床コンクリート 18-8-40(高炉) C-40 t=150 ; 基礎材含む	1 m3
				現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	2 m3
階段工	式	1	534,230	コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠 一般型枠 ; 基礎材 クラッシュラン C-40 敷厚15cm ;	7 m3 1 式 18 m2
付帯道路工	式	1	166,513		
舗装準備工	式	1	76,560	調整コンクリート 18-8-25(高炉) 平均敷厚 7 c m ; 型枠含む	2 m3
アスファルト舗装工	式	1	76,533	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライムコート含む 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	21 m2 21 m2 25 m2
縁石工	式	1	13,420	アスカブ 再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満 ;	11 m
構造物撤去工	式	1	3,286,216		
旧橋撤去工	式	1	1,811,354	カッター切断 切断厚 35cm超40cm ; 支承縁切り	8 m 6 孔

積算内訳書

工事名	大和川高井田地区掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート削孔 削孔径60mm；	
				床版吊孔	8 箇所
				削孔径150mm L=350mm 3連；	
				上部工ブロック撤去	19.8 t
				1ブロック 1.5×8.5m程度；	
				コンクリート構造物取壊し	5 m3
				鉄筋構造物 機械施工；	
				コンクリート構造物取壊し	10 m3
				無筋構造物 機械施工；	
旧階段撤去工	式	1	63,300	コンクリート構造物取壊し	6 m3
				無筋構造物 機械施工；	
構造物取壊し工	式	1	305,950	コンクリート構造物取壊し	29 m3
				無筋構造物 機械施工；	
工事用道路撤去工	式	1	71,877	掘削	190 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土のう	8 袋
				大型土のう 撤去；	
				積込(ルーズ)	7 m3
				土砂；	
運搬処理工	式	1	1,033,735	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				殻運搬	5 m3
				コンクリート殻(有筋)；	
				殻運搬	45 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				殻処分	5 m3
				コンクリート殻(有筋)；	
				殻処分	45 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	5,385,175		

積算内訳書

工事名	大和川高井田地区掘削他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮橋・仮栈橋工	式	1	1,901,523	仮橋上部	1	式
				撤去；		
				仮橋下部	1	式
				撤去；		
				覆工板設置・撤去〔仮栈橋設置撤去工〕	1	式
				軽量床版 2.0×2.0 撤去；		
				仮設高欄	1	式
				単管ハコ型 撤去；		
橋梁防護工	式	1	96,646	仮橋賃料	1	式
				主桁、覆工板；		
				現場発生品運搬	1	式
				仮橋部材；		
土留・仮締切工	式	1	113,146	板張防護	1	式
				；賃料含む		
				シート張防護	1	式
				；賃料含む		
				ワイヤブリッジ防護	1	式
土留・仮締切工	式	1	113,146	；賃料含む		
				土のう	1	式
				H=1.08m W=1.1m 製作・設置；		
				土のう	1	式
				H=1.08m W=1.1m 撤去；		
				土砂等運搬	1	式
				積込(ルース)	1	式
水替工	式	1	1,844,160	土砂；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
水替工	式	1	1,844,160	ポンプ排水	1	式
				450以上1300(m3/h)未満 常時排水；		
交通管理工	式	1	1,429,700	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	16,954,116			

積算内訳書

工事名	大和川高井田地区掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,793,880	
共通仮設費	式	1	635,880	
運搬費	式	1	110,880	仮設材運搬費 ；積込、取卸し含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	525,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,158,000	
純工事費	式	1	19,747,996	
現場管理費	式	1	8,120,000	
工事原価	式	1	27,867,996	

積算内訳書

工事名	大和川高井田地区掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	5,611,391		
法覆護岸工	式	1	548,730		
植生工	式	1	548,730	張芝	210 m2
				張芝工 100m2以上300m2未満；	
擁壁工	式	1	1,875,951		
作業土工	式	1	501,851	；床堀、埋戻、基面整正、積込、土砂等運搬、 整地含む	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,374,100	小型擁壁	13 m3
				0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；型枠、基礎 砕石、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材含 む。	
排水構造物工	式	1	239,031		
側溝工	式	1	239,031	プレキャストU型側溝	27 m
				PU 300×300；基礎材、目地モルタル含む。	
構造物撤去工	式	1	228,749		
構造物取壊し工	式	1	167,650	コンクリート構造物取壊し	5 m3
				無筋構造物 人力施工；	
排水構造物撤去工	式	1	2,439	排水管撤去	17 m
				波状管 250mm；	
運搬処理工	式	1	58,660	殻運搬	5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	2,718,930		
工事用道路工	式	1	2,282,130	工事用道路盛土	1 式
				2.5m未満；積込、土砂等運搬含む	
				工事用道路盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；積込、土砂等運搬含む	

積算内訳書

工事名	大和川高井田地区掘削他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(盛土部)	1	式
				法面締固め無 現場制約無；		
				掘削	1	式
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				敷鉄板	1	式
				22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；		
				大型土のう	1	式
				H=1.08m W=1.1 製作・設置 流用土；積込、		
				土砂等運搬含む		
				大型土のう	1	式
				撤去；積込含む		
				掘削	1	式
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
交通管理工	式	1	436,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	5,611,391			
共通仮設費	式	1	1,361,970			
共通仮設費	式	1	492,970			
運搬費	式	1	281,970	仮設材運搬費	1	式
				；積込、取卸し含む		

積算内訳書

工事名	大和川高井田地区掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	211,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	869,000	
純工事費	式	1	6,973,361	
現場管理費	式	1	3,548,000	
工事原価	式	1	10,521,361	