

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 大和川窪田遊水地排水樋門築造他工事 |
| 工事地名 | 奈良県生駒郡安堵町大字窪田地先   |

## 2. 工事内容

|          |              |   |             |
|----------|--------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 大和川河川事務所 工務課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 河川工事         |   |             |
| 3) 工 期   | 333日間        | 自 | 令和 7年 4月 1日 |
|          |              | 至 | 令和 8年 2月27日 |
|          |              |   |             |
| 4) 工事概要  |              |   |             |
|          |              |   |             |

# 積算内訳書

|             |                   |     |       |             |                                     |           |
|-------------|-------------------|-----|-------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 工事名         | 大和川窪田遊水地排水樋門築造他工事 |     |       |             |                                     |           |
| 工事区分・工種・種別  |                   | 単 位 | 数 量   | 金 額         | 細 別 内 訳                             |           |
| 樋門・樋管       |                   | 式   | 1     | 160,129,606 |                                     |           |
| 河川土工        |                   | 式   | 1     | 6,515,076   |                                     |           |
| 盛土工 (ICT)   |                   | m3  | 5,800 | 5,943,180   | 路体 (築堤) 盛土 (ICT)                    | 1 式       |
|             |                   |     |       |             | 土砂等運搬                               | 1 式       |
|             |                   |     |       |             | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;                   |           |
|             |                   |     |       |             | 積込 (ルース)                            | 1 式       |
|             |                   |     |       |             | 土砂 土量50,000m3未満 ;                   |           |
| 法面整形工 (ICT) |                   | 式   | 1     | 494,472     | 法面整形 (盛土部) (ICT)                    | 880 m2    |
|             |                   |     |       |             | 法面締固め無し ;                           |           |
| 残土処理工       |                   | 式   | 1     | 77,424      | 整地                                  | 1 式       |
|             |                   |     |       |             | 敷均し (ルース) ;                         |           |
|             |                   |     |       |             | 土砂等運搬                               | 1 式       |
|             |                   |     |       |             | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;                   |           |
|             |                   |     |       |             | 土砂等運搬                               | 1 式       |
|             |                   |     |       |             | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 小規模 ;               |           |
| 土質改良工       |                   | 式   | 1     | 59,322,000  |                                     |           |
| 土砂混合処理工     |                   | 式   | 1     | 59,322,000  | 土質改良                                | 15,000 m3 |
|             |                   |     |       |             | 固化材 添加量50kg/m3 ;                    |           |
|             |                   |     |       |             | 積込 (ルース)                            | 1 式       |
|             |                   |     |       |             | 土砂 土量50,000m3未満 ;                   |           |
|             |                   |     |       |             | 土砂等運搬                               | 1 式       |
|             |                   |     |       |             | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;                   |           |
| 樋門・樋管本体工    |                   | 式   | 1     | 26,998,783  |                                     |           |
| 作業土工        |                   | 式   | 1     | 2,030,076   | ; 床掘り、埋戻し、基面整正含む                    |           |
| 矢板工         |                   | 式   | 1     | 215,214     | 広幅鋼矢板                               | 13 枚      |
|             |                   |     |       |             | 10H型 広幅鋼矢板平均長さ2m 鋼矢板打込長1.5m (支給品) ; |           |
|             |                   |     |       |             | 鋼矢板脱落防止                             | 0.03 t    |
|             |                   |     |       |             | SD345 D16 L=600 ;                   |           |

# 積算内訳書

| 工事名        | 大和川窪田遊水地排水樋門築造他工事 |     |            |                                   |       |    |
|------------|-------------------|-----|------------|-----------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                           |       |    |
|            |                   |     |            | 支給品運搬                             | 2.3   | t  |
|            |                   |     |            | 広幅鋼矢板；積込み、荷卸し含む                   |       |    |
| 函渠工        | 式                 | 1   | 23,194,875 | 均しコンクリート                          | 130   | m2 |
|            |                   |     |            | 18-8-40(高炉) 敷厚10cm；型枠含む           |       |    |
|            |                   |     |            | コンクリート                            | 317   | m3 |
|            |                   |     |            | 内空幅4.8m 内空高さ2.5m 24-12-25(20)(高炉) |       |    |
|            |                   |     |            | 一般養生 コンクリート夜間割増無；                 |       |    |
|            |                   |     |            | 矢板巻コンクリート                         | 7     | m3 |
|            |                   |     |            | 18-8-40(高炉)；                      |       |    |
|            |                   |     |            | 鉄筋                                | 5.41  | t  |
|            |                   |     |            | SD345 D13；                        |       |    |
|            |                   |     |            | 鉄筋                                | 23.74 | t  |
|            |                   |     |            | SD345 D16～25；                     |       |    |
|            |                   |     |            | 鉄筋                                | 1.33  | t  |
|            |                   |     |            | SD345 D29～32；ガス圧接含む               |       |    |
|            |                   |     |            | 止水板                               | 12    | m  |
|            |                   |     |            | CF(塩ビ製)200×5；                     |       |    |
|            |                   |     |            | 函渠接続                              | 17    | 箇所 |
|            |                   |     |            | ダブル SD345 D19 L=1000；             |       |    |
|            |                   |     |            | 耐圧ゴム                              | 15    | m  |
|            |                   |     |            | 100型(支給品)；                        |       |    |
|            |                   |     |            | 既設矢板取合                            | 1     | 箇所 |
|            |                   |     |            | 沈下量100mm(支給品)；                    |       |    |
|            |                   |     |            | 機械差筋                              | 0.06  | t  |
|            |                   |     |            | SD345 D16；                        |       |    |
|            |                   |     |            | 建築差筋                              | 0.04  | t  |
|            |                   |     |            | SD295 D10；                        |       |    |
|            |                   |     |            | 建築差筋                              | 0.01  | t  |
|            |                   |     |            | SD345 D13；                        |       |    |
|            |                   |     |            | アンカーボルト                           | 32    | 本  |
|            |                   |     |            | M16 定着長L=320 メッキ；ダブルナット含む         |       |    |
|            |                   |     |            | 型枠                                | 1     | 式  |
|            |                   |     |            | 一般型枠；                             |       |    |
|            |                   |     |            | 型枠                                | 1     | 式  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 大和川窪田遊水地排水樋門築造他工事 |     |             |                                                     |      |    |
|------------|-------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                             |      |    |
|            |                   |     |             | 一般型枠(合板円形型枠) ;<br>型枠                                | 1    | 式  |
|            |                   |     |             | 一般型枠(矢板巻コンクリート) ;<br>足場                             | 1    | 式  |
|            |                   |     |             | 安全ネット必要 ;<br>支保                                     | 1    | 式  |
|            |                   |     |             | f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] くさび結合支保 ;<br>支保             | 1    | 式  |
|            |                   |     |             | f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ハ イ プ サ ポ ー ト 支保 ;<br>支給品運搬 | 1.5  | t  |
|            |                   |     |             | 耐圧ゴム・既設矢板取合部 ; 積込み、荷卸し含む                            |      |    |
| 翼壁工        | 式                 | 1   | 1, 558, 618 | 均しコンクリート                                            | 53   | m2 |
|            |                   |     |             | 18-8-40(高炉) 敷厚10cm ; 型枠含む                           |      |    |
|            |                   |     |             | コンクリート                                              | 29   | m3 |
|            |                   |     |             | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増<br>無 ; 足掛金具含む      |      |    |
|            |                   |     |             | 鉄筋                                                  | 0.81 | t  |
|            |                   |     |             | SD345 D13 ;                                         |      |    |
|            |                   |     |             | 鉄筋                                                  | 0.74 | t  |
|            |                   |     |             | SD345 D16~25 ;                                      |      |    |
|            |                   |     |             | 目地板                                                 | 5    | m2 |
|            |                   |     |             | ゴム発泡体t=20 硬度30以上 ;                                  |      |    |
|            |                   |     |             | 型枠                                                  | 1    | 式  |
|            |                   |     |             | 一般型枠 ;                                              |      |    |
|            |                   |     |             | 足場                                                  | 1    | 式  |
|            |                   |     |             | 安全ネット必要 ;                                           |      |    |
| 護床工        | 式                 | 1   | 9, 006, 912 |                                                     |      |    |
| 根固めブロック工   | 式                 | 1   | 9, 006, 912 | 消波根固めブロック製作                                         | 152  | 個  |
|            |                   |     |             | 無筋ブロック(実質量) 2 t ; コンクリート、連結鉄筋、<br>鋼製型枠含む            |      |    |
|            |                   |     |             | 根固めブロック据付                                           | 152  | 個  |
|            |                   |     |             | 無筋ブロック(実質量) 2 t ブロック購入無 ; 横取り<br>、連結金具含む            |      |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 大和川窪田遊水地排水樋門築造他工事 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
|------------|-------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
|            |                   |     |             | 袋詰玉石<br>2t用(長期性能型) 購入材；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 袋                                                                              |
| 水路工        | 式                 | 1   | 6, 440, 710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| 作業土工       | 式                 | 1   | 7, 302      | ； 基面整正含む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| 集水工        | 式                 | 1   | 6, 433, 408 | 現場打基礎コンクリート<br>(C)<br>18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ70cm；基礎材、型<br>枠、目地材含む<br>間知ブロック張<br>150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R<br>C-40 18-8-40(高炉)；裏込砕石、遮水シート含む<br>重力式擁壁<br>(A)<br>1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリ<br>ート、型枠、目地材含む<br>コンクリート<br>18-8-40(高炉)；均しコンクリート含む<br>ウイプホル<br>φ100 L=500 底版；<br>鉄筋金網<br>D13 250×250；<br>現場打水路<br>H500×B500 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型<br>枠、目地材含む<br>現場打小口止コンクリート<br>幅30cm 高さ100cm 18-8-40(高炉)；型枠含む | 21 m<br><br>76 m2<br><br>22 m3<br><br>25 m3<br>26 箇所<br>47 m2<br>20 m<br><br>3 m3 |
| 付属物設置工     | 式                 | 1   | 4, 459, 859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| 防止柵工       | 式                 | 1   | 720, 360    | 転落(横断)防止柵<br>柵高1.1m ベースプレート式 塗装品(ダークブラウン)；アン<br>カーボルト含む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27 m                                                                              |
|            |                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |

# 積算内訳書

| 工事名        | 大和川窪田遊水地排水樋門築造他工事 |     |            |                                       |      |    |
|------------|-------------------|-----|------------|---------------------------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                               |      |    |
| 階段工        | 式                 | 1   | 1,317,463  | 基礎材<br>再生クラッシュラン40～0 敷厚0.2m ;         | 25   | m2 |
|            |                   |     |            | コンクリート<br>18-8-40(高炉) ;               | 14   | m3 |
|            |                   |     |            | 型枠<br>一般型枠 ;                          | 1    | 式  |
|            |                   |     |            | 鉄筋金網<br>D13 250×250 ;                 | 29   | m2 |
| 階段工        | 式                 | 1   | 2,334,948  | 基礎材<br>再生クラッシュラン40～0 敷厚0.2m ;         | 45   | m2 |
|            |                   |     |            | コンクリート<br>18-8-40(高炉) ;               | 27   | m3 |
|            |                   |     |            | 型枠<br>一般型枠 ;                          | 1    | 式  |
|            |                   |     |            | 鉄筋金網<br>D13 250×250 ;                 | 47   | m2 |
|            |                   |     |            | 平ブ ロック張<br>控120mm ;                   | 7    | m2 |
| グラフトホール工   | 式                 | 1   | 44,436     | グラフトホール<br>径100mm 長さ800mm(支給品) ;      | 1    | 組  |
|            |                   |     |            | グラフトホール<br>径100mm 長さ1100mm(支給品) ;     | 6    | 組  |
|            |                   |     |            | 支給品運搬<br>グラフトホール ; 積込み、荷卸し含む          | 0.2  | t  |
| 管理橋橋台工     | 式                 | 1   | 42,652     | 均しコンクリート<br>18-8-40(高炉) 敷厚10cm ; 型枠含む | 1    | m2 |
|            |                   |     |            | コンクリート<br>18-8-40(高炉) ;               | 0.3  | m3 |
|            |                   |     |            | 鉄筋<br>SD345 D13 ;                     | 0.02 | t  |
|            |                   |     |            | 型枠<br>一般型枠 ;                          | 1    | 式  |
| 法覆護岸工      | 式                 | 1   | 29,811,389 |                                       |      |    |

# 積算内訳書

| 工事名                  | 大和川窪田遊水地排水樋門築造他工事 |     |              |                                                                            |        |
|----------------------|-------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別           | 単 位               | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                                                    |        |
| 作業土工                 | 式                 | 1   | 513, 592     | ；床掘り、埋戻し、基面整正含む                                                            |        |
| コンクリートブロック工(間知ブロック張) | 式                 | 1   | 6, 285, 280  | 現場打基礎コンクリート                                                                | 31 m   |
|                      |                   |     |              | (D)<br>18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ50cm；基礎材、型<br>枠、目地材含む                          |        |
|                      |                   |     |              | 間知ブロック張<br>150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R<br>C-40 18-8-40(高炉)；裏込砕石、遮水シート含む | 185 m2 |
|                      |                   |     |              | 現場打天端コンクリート<br>(B)<br>18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、目地材、止水シート<br>含む                   | 14 m3  |
| コンクリートブロック工(平ブロック張)  | 式                 | 1   | 5, 735, 160  | 現場打基礎コンクリート                                                                | 42 m   |
|                      |                   |     |              | (A)<br>18-8-40(高炉) 底幅56cm 高さ50cm；基礎材、型<br>枠、目地材、止水シート含む                    |        |
|                      |                   |     |              | 現場打基礎コンクリート                                                                | 12 m   |
|                      |                   |     |              | (B)<br>18-8-40(高炉) 底幅56cm 高さ50cm；型枠、目地<br>材、止水シート含む                        |        |
|                      |                   |     |              | 平ブロック張<br>控120mm；裏込砕石、遮水シート含む                                              | 304 m2 |
|                      |                   |     |              | 平ブロック張<br>控120mm；遮水シート含む                                                   | 38 m2  |
|                      |                   |     |              | 現場打天端コンクリート                                                                | 4 m3   |
|                      |                   |     |              | (A)<br>18-8-40(高炉)；型枠、目地材、止水シート含む                                          |        |
| コンクリートブロック工(連節ブロック張) | 式                 | 1   | 11, 442, 210 | 現場打天端コンクリート                                                                | 2 m3   |
|                      |                   |     |              | (C)<br>18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む                                                |        |
| コンクリートブロック工(連節ブロック張) | 式                 | 1   | 11, 442, 210 | 現場打基礎コンクリート                                                                | 31 m   |
|                      |                   |     |              | (E)<br>18-8-40(高炉) 底幅38cm 高さ50cm；基礎材、型                                     |        |

## 積算内訳書

|            |                   |     |     |     |                                                                             |     |    |   |           |                                                      |    |   |
|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|-----------|------------------------------------------------------|----|---|
| 工事名        | 大和川窪田遊水地排水樋門築造他工事 |     |     |     |                                                                             |     |    |   |           |                                                      |    |   |
| 工事区分・工種・種別 |                   | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                                                     |     |    |   |           |                                                      |    |   |
|            |                   |     |     |     | 枠、目地材含む<br>現場打基礎コンクリート<br>(F)<br>18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ70cm；基礎材、型<br>枠、目地材含む | 20  | m  |   |           |                                                      |    |   |
|            |                   |     |     |     | 小型擁壁<br>(A)<br>0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；基礎材、コン<br>クリート、型枠含む                 | 11  | m3 |   |           |                                                      |    |   |
|            |                   |     |     |     | 連節ブロック張<br>t=250mm；連節鉄筋、吸出し防止材含む                                            | 511 | m2 |   |           |                                                      |    |   |
|            |                   |     |     |     | 現場打天端コンクリート<br>(D)<br>18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む                                  | 3   | m3 |   |           |                                                      |    |   |
|            |                   |     |     |     | 現場打天端コンクリート<br>(E)<br>18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む                                  | 2   | m3 |   |           |                                                      |    |   |
|            |                   |     |     |     | 護岸付属物工                                                                      |     | 式  | 1 | 3,374,563 | 横帯(隔壁)コンクリート<br>(1)<br>幅20cm 高さ42cm 18-8-40(高炉)；型枠含む | 6  | m |
|            |                   |     |     |     |                                                                             |     |    |   |           | 横帯(隔壁)コンクリート<br>(2)<br>幅20cm 高さ35cm 18-8-40(高炉)；型枠含む | 6  | m |
|            |                   |     |     |     |                                                                             |     |    |   |           | 横帯(隔壁)コンクリート<br>(3)<br>幅20cm 高さ35cm 18-8-40(高炉)；型枠含む | 13 | m |
|            |                   |     |     |     | 横帯(隔壁)コンクリート<br>(4)<br>幅20cm 高さ35cm 18-8-40(高炉)；型枠含む                        | 8   | m  |   |           |                                                      |    |   |
|            |                   |     |     |     | 横帯(隔壁)コンクリート<br>(5)<br>幅20cm 高さ35cm 18-8-40(高炉)；型枠含む                        | 3   | m  |   |           |                                                      |    |   |
|            |                   |     |     |     | 現場打小口止コンクリート<br>幅30cm 高さ100cm 18-8-40(高炉)；型枠、目地                             | 4   | m3 |   |           |                                                      |    |   |



# 積算内訳書

| 工事名        | 大和川窪田遊水地排水樋門築造他工事 |     |           |                                                          |     |    |
|------------|-------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                  |     |    |
|            |                   |     |           | 材含む<br>平張コンクリート<br>厚さ20cm 18-8-40(高炉) ; 裏込碎石、遮水シート含む     | 249 | m2 |
| 植生工        | 式                 | 1   | 537,064   | 張芝<br>張芝工 100m2以上300m2未満 ; 目土、芝串含む                       | 184 | m2 |
|            |                   |     |           | 筋芝<br>筋芝工 100m2未満 ; 土羽土含む                                | 21  | m2 |
|            |                   |     |           | 積込(ルース)<br>土砂 土量50,000m3未満 ;                             | 1   | 式  |
|            |                   |     |           | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;                                | 1   | 式  |
| 羽口工        | 式                 | 1   | 1,923,520 | じゃかご<br>線径4.0mm 網目13×45cm 割栗石 150-200mm ;<br>吸出し防止材、止杭含む | 320 | m  |
| 付帯道路工      | 式                 | 1   | 1,680,682 |                                                          |     |    |
| アスファルト舗装工  | 式                 | 1   | 1,680,682 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm ;                  | 673 | m2 |
|            |                   |     |           | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 ; プライムコート含む    | 673 | m2 |
| 電源設備工      | 式                 | 1   | 197,825   |                                                          |     |    |
| 作業土工       | 式                 | 1   | 13,382    | ; 床掘り、埋戻し、保護砂含む                                          |     |    |
| 配管・配線工     | 式                 | 1   | 184,443   | 地中配管<br>FEPφ30×4条 ;                                      | 10  | m  |
|            |                   |     |           | 地中配管<br>FEPφ80×1条 ;                                      | 10  | m  |
|            |                   |     |           | 屋外配管<br>可とう電線管φ30×4条 ;                                   | 2   | m  |
|            |                   |     |           | 屋外配管<br>可とう電線管φ83×1条 ;                                   | 2   | m  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 大和川窪田遊水地排水樋門築造他工事 |     |                      |                                                 |     |    |
|------------|-------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額                  | 細 別                                             | 内 訳 |    |
|            |                   |     |                      | 異種管接続材                                          | 4   | 組  |
|            |                   |     |                      | FEPφ30-可とう電線管φ30；                               |     |    |
|            |                   |     |                      | 異種管接続材                                          | 1   | 組  |
|            |                   |     |                      | FEPφ80-可とう電線管φ83；                               |     |    |
|            |                   |     |                      | 可とう電線管付属品                                       | 4   | 個  |
|            |                   |     |                      | ボックスコネクタ 厚鋼用 30mm；                              |     |    |
|            |                   |     |                      | 可とう電線管付属品                                       | 1   | 個  |
| 構造物撤去工     | 式                 | 1   | 361,602              | ボックスコネクタ 厚鋼用 83mm；                              |     |    |
|            |                   |     |                      | ハンドホール                                          | 1   | 箇所 |
|            |                   |     |                      | 600×600(鉄蓋付き) T-2；基礎材含む                         |     |    |
|            |                   |     |                      | 埋設標識シート敷設                                       | 10  | m  |
|            |                   |     |                      | W=150 2倍；                                       |     |    |
|            |                   |     |                      |                                                 |     |    |
|            |                   |     |                      |                                                 |     |    |
| 構造物取壊し工    | 式                 | 1   | 336,570              | 鋼材切断                                            | 13  | 箇所 |
| 運搬処理工      | 式                 | 1   | 25,032               | 既設鋼矢板 10H型；                                     |     |    |
|            |                   |     |                      | 現場発生品運搬                                         | 2.4 | t  |
| 仮設工        | 式                 | 1   | 15,334,768           | 既設鋼矢板；積込み、荷卸し含む                                 |     |    |
|            |                   |     |                      |                                                 |     |    |
| 土留・仮締切工    | 式                 | 1   | 11,845,268           | 大型土のう                                           | 1   | 式  |
|            |                   |     |                      | 制作・設置(流用土) H=1.08m W=1.1m；積込、                   |     |    |
|            |                   |     |                      | 土砂等運搬、遮水シート設置含む                                 |     |    |
|            |                   |     |                      | 大型土のう                                           | 1   | 式  |
| 締切盛土       | 式                 | 1   | 4.0m以上；掘削、整地、土砂等運搬含む | 撤去；積込、土砂等運搬、遮水シート撤去含む                           |     |    |
|            |                   |     |                      |                                                 |     |    |
|            |                   |     |                      |                                                 |     |    |
| 仮ゲート工      | 式                 | 1   | 1,164,500            | 親ゲート                                            | 1   | 箇所 |
|            |                   |     |                      | H-300；H形鋼、等辺山形鋼、コンクリート削孔、ボルト、ナット、ワッシャー、樹脂カプセル含む |     |    |
|            |                   |     |                      | 子ゲート                                            | 1   | 箇所 |
|            |                   |     |                      | H-100；H形鋼、等辺山形鋼、コンクリート削孔、ボルト、ナット、ワッシャー、樹脂カプセル含む |     |    |

## 積算内訳書

| 工事名          | 大和川窪田遊水地排水樋門築造他工事 |     |             |                                   |
|--------------|-------------------|-----|-------------|-----------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                           |
| 交通管理工        | 式                 | 1   | 2,325,000   | 交通誘導警備員 1 式                       |
| 直接工事費        | 式                 | 1   | 160,129,606 |                                   |
| 共通仮設費        | 式                 | 1   | 18,714,703  |                                   |
| 共通仮設費        | 式                 | 1   | 7,153,703   |                                   |
| 運搬費          | 式                 | 1   | 4,484,000   | 重建設機械分解組立輸送費 1 式                  |
| 技術管理費        | 式                 | 1   | 1,174,703   | 保守管理(ICT) 1 式<br>システム初期費(ICT) 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                 | 1   | 1,495,000   |                                   |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                 | 1   | 11,561,000  |                                   |
| 純工事費         | 式                 | 1   | 178,844,309 |                                   |
| 現場管理費        | 式                 | 1   | 44,020,000  |                                   |
| 工事原価         | 式                 | 1   | 222,864,309 |                                   |
| 一般管理費等       | 式                 | 1   | 34,315,691  |                                   |
| 工事価格         | 式                 | 1   | 257,180,000 |                                   |
|              |                   |     |             |                                   |