



|                  |      |                      |
|------------------|------|----------------------|
| 近畿地方整備局 大和川河川事務所 | 配布日時 | 平成27年12月3日<br>14時00分 |
| 配布資料             |      |                      |

|    |  |
|----|--|
| 件名 | 大和川及び曾我川堤防に発生した亀裂の対応について<br>【12月7日より堤防の補修工事に着手します】 |
|----|--|

|    |  |
|----|--|
| 概要 | <p>1. 修補工事の概要</p> <p>施工箇所：奈良県北葛城郡河合町川合地先、泉台地先<br/>工期：平成27年12月7日～平成28年4月30日<br/>施工者：(株) 堂本組</p> <p>2. 経過</p> <ul style="list-style-type: none"><li>平成27年3月30日 堤防のドレーン工事が完了</li><li>平成27年5月12日 堤防点検時に亀裂の発生を確認</li><li>平成27年5月12日 応急対策として堤防をシートで養生</li><li>平成27年8月5日～ 大和川堤防調査委員会に諮りながら、原因に関する調査等を実施</li></ul> <p>3. 亀裂の発生原因</p> <ul style="list-style-type: none"><li>堤防表層部を中心に緩い状態で施工が完了。その後、堤防表面からの雨水の浸透により堤体が湿潤状態となり、堤防表層部を中心に水浸沈下に近い状態が生じ、これに伴う引っ張りによって堤防表層部に亀裂が生じたと考えられる。</li></ul> <p>4. 補修について</p> <ul style="list-style-type: none"><li>堤防の表層部及び亀裂の発生箇所について、土を除去した上で法面の整形並びに盛土を実施します。</li><li>現堤防とのなじみを考慮して十分に締固めを行います。</li></ul> |
|----|--|

|     |   |
|-----|---|
| 取扱い | — |
|-----|---|

|      |              |
|------|--------------|
| 配布場所 | 奈良県政・経済記者クラブ |
|------|--------------|

|      |   |
|------|---|
| 問合せ先 | 国土交通省 近畿地方整備局 大和川河川事務所<br>副所長：綾木 基之 工務課長：矢間 孝司<br>Tel 072-971-1381 (代表) |
|------|---|

## 位置図



## 応急対策の状況

・現在、ブルーシートを設置し雨水の浸入を防いでいます。



## 補修の概要図

・表層部及び亀裂の発生箇所を除去した上で、十分に締固めを行い復旧します。

