

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 工事名  | 下流域河川公園維持作業                         |
| 工事地名 | (自)大阪府大阪市福島区海老江地先<br>(至)大阪府守口市外島町地先 |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 淀川河川事務所 | 河川公園課                          |
| 2) 主 工 種 | 公園工事    |                                |
| 3) 工 期   | 365日間   | 自 令和 6年 4月 1日<br>至 令和 7年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |         |                                |

# 積算内訳書

|            |             |     |     |            |                                           |               |
|------------|-------------|-----|-----|------------|-------------------------------------------|---------------|
| 工事名        | 下流域河川公園維持作業 |     |     |            |                                           |               |
| 工事区分・工種・種別 |             | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                   |               |
| 河川維持       |             | 式   | 1   | 35,234,112 |                                           |               |
| 高水敷管理工     |             | 式   | 1   | 33,432,306 |                                           |               |
| 除草工        |             | 式   | 1   | 30,967,136 | 高水敷除草<br>大型自走式；                           | 1,529,000 m2  |
|            |             |     |     |            | 高水敷除草<br>ハンドガイト式；                         | 91,000 m2     |
|            |             |     |     |            | 高水敷除草<br>肩掛式；飛散防止措置含む                     | 59,000 m2     |
|            |             |     |     |            | 集草<br>ハンドガイト式；                            | 337,000 m2    |
|            |             |     |     |            | 防火帯除草<br>ハンドガイト式；集草含む                     | 4,800 m2      |
|            |             |     |     |            | 進入路除草<br>肩掛式；飛散防止措置、集草含む                  | 300 m2        |
|            |             |     |     |            | 積込・荷卸                                     | 337,000 m2    |
|            |             |     |     |            | 運搬(堤防除草)<br>刈草 福島管内；                      | 81,000 m2     |
|            |             |     |     |            | 運搬(堤防除草)<br>刈草 毛馬管内；                      | 261,000 m2    |
| 処分費        |             | 式   | 1   | 523,520    | 除草処理<br>刈草 福島管内；                          | 4 t           |
|            |             |     |     |            | 除草処理<br>刈草 毛馬管内；                          | 60 t          |
| 高水敷整正工     |             | 式   | 1   | 242,500    | 不陸整正<br>補修材無し；防塵処理、敷均し、締固め含む              | 1,000 m2      |
| 施設撤去・復旧工   |             | 式   | 1   | 825,515    | 普通作業員<br>ダンプトラック<br>2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む | 16 人<br>50 時間 |
|            |             |     |     |            | クレーン付きトラック<br>4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む       | 25 時間         |
| 施設撤去・復旧工   |             | 式   | 1   | 521,080    | 普通作業員<br>ダンプトラック                          | 8 人<br>20 時間  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 下流域河川公園維持作業 |     |         |                                                 |       |
|------------|-------------|-----|---------|-------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位         | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                         |       |
|            |             |     |         | 2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む<br>クレーン付きトラック             | 10 時間 |
|            |             |     |         | 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む                           |       |
| 駐車場整備工     | 式           | 1   | 178,315 | 路盤<br>再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚200mm；                | 50 m2 |
|            |             |     |         | 表層<br>再生密粒度アスファルト混合物（20） 仕上り厚50mm<br>；プライムコート含む | 50 m2 |
|            |             |     |         | 縁石<br>150×150×600；基礎材、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む     | 10 m  |
| 芝養生工       | 式           | 1   | 1,350   | 抜根<br>；集草含む                                     | 20 m2 |
| 地被類植付工     | 式           | 1   | 116,750 | 張芝<br>野芝 施工規模300m2未満；                           | 50 m2 |
| 伐木除根工      | 式           | 1   | 12,140  | 伐木・伐竹（複合）<br>伐木（粗）；集積、積込含む                      | 80 m2 |
|            |             |     |         | 伐木伐竹運搬<br>幹 福島管内 左岸；                            | 1 式   |
|            |             |     |         | 伐木伐竹運搬<br>幹 福島管内 右岸；                            | 1 式   |
|            |             |     |         | 伐木伐竹運搬<br>枝葉 福島管内 左岸；                           | 1 式   |
|            |             |     |         | 伐木伐竹運搬<br>枝葉 福島管内 右岸；                           | 1 式   |
|            |             |     |         | 伐木伐竹運搬<br>幹 毛馬管内 左岸；                            | 1 式   |
|            |             |     |         | 伐木伐竹運搬<br>幹 毛馬管内 右岸；                            | 1 式   |
|            |             |     |         | 伐木伐竹運搬<br>枝葉 毛馬管内 左岸；                           | 1 式   |
|            |             |     |         | 伐木伐竹運搬<br>枝葉 毛馬管内 右岸；                           | 1 式   |

## 積算内訳書

|                          |             |     |           |                          |         |    |
|--------------------------|-------------|-----|-----------|--------------------------|---------|----|
| 工事名                      | 下流域河川公園維持作業 |     |           |                          |         |    |
| 工事区分・工種・種別               |             | 単 位 | 数 量       | 金 額                      | 細 別 内 訳 |    |
| 処分費                      | 式           | 1   | 44,000    | 処分費                      | 1       | t  |
|                          |             |     |           | 幹 福島管内 左岸；               |         |    |
|                          |             |     |           | 処分費                      | 1       | t  |
|                          |             |     |           | 幹 福島管内 右岸；               |         |    |
|                          |             |     |           | 処分費                      | 1       | t  |
|                          |             |     |           | 枝葉 福島管内 左岸；              |         |    |
|                          |             |     |           | 処分費                      | 1       | t  |
|                          |             |     |           | 枝葉 福島管内 右岸；              |         |    |
|                          |             |     |           | 処分費                      | 1       | t  |
|                          |             |     |           | 幹 毛馬管内 左岸；               |         |    |
| 清掃工                      | 式           | 1   | 1,243,242 | 処分費                      | 1       | t  |
|                          |             |     |           | 幹 毛馬管内 右岸；               |         |    |
|                          |             |     |           | 処分費                      | 1       | t  |
|                          |             |     |           | 枝葉 毛馬管内 左岸；              |         |    |
| 塵芥処理工                    | 式           | 1   | 545,491   | 処分費                      | 1       | t  |
|                          |             |     |           | 枝葉 毛馬管内 右岸；              |         |    |
|                          |             |     |           |                          |         |    |
|                          |             |     |           | 堆積塵芥収集(機械処理)             | 1       | m3 |
|                          |             |     |           | 可燃廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬含む |         |    |
|                          |             |     |           | 堆積塵芥収集(人力処理)             | 1       | m3 |
|                          |             |     |           | 可燃廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬含む |         |    |
|                          |             |     |           | 堆積塵芥収集(機械処理)             | 1       | m3 |
| 可燃廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬含む |             |     |           |                          |         |    |
|                          |             |     |           | 堆積塵芥収集(人力処理)             | 1       | m3 |
|                          |             |     |           | 可燃廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬含む |         |    |
|                          |             |     |           | 堆積塵芥収集(機械処理)             | 1       | m3 |
|                          |             |     |           | 可燃廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬含む |         |    |
|                          |             |     |           | 堆積塵芥収集(人力処理)             | 1       | m3 |

# 積算内訳書

| 工事名        |  | 下流域河川公園維持作業 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--|-------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 |  | 単 位         | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |  |             |     |     | 可燃廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬<br>含む<br>堆積塵芥収集(機械処理) 1 m3<br>可燃廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬<br>含む<br>堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3<br>可燃廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬<br>含む<br>堆積塵芥収集(機械処理) 1 m3<br>不燃廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬<br>含む<br>堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3<br>不燃廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬<br>含む<br>堆積塵芥収集(機械処理) 1 m3<br>不燃廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬<br>含む<br>堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3<br>不燃廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬<br>含む<br>堆積塵芥収集(機械処理) 1 m3<br>不燃廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬<br>含む<br>堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3<br>不燃廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬<br>含む<br>堆積塵芥収集(機械処理) 1 m3<br>不燃廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬<br>含む<br>堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3<br>不燃廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬<br>含む<br>堆積塵芥収集(機械処理) 1 m3<br>混合廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 下流域河川公園維持作業 |     |         |                        |    |    |
|------------|-------------|-----|---------|------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位         | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                |    |    |
|            |             |     |         | 含む<br>堆積塵芥収集(人力処理)     | 1  | m3 |
|            |             |     |         | 混合廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬 |    |    |
|            |             |     |         | 含む<br>堆積塵芥収集(機械処理)     | 1  | m3 |
|            |             |     |         | 混合廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬 |    |    |
|            |             |     |         | 含む<br>堆積塵芥収集(人力処理)     | 15 | m3 |
|            |             |     |         | 混合廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬 |    |    |
|            |             |     |         | 含む<br>堆積塵芥収集(機械処理)     | 1  | m3 |
|            |             |     |         | 混合廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬 |    |    |
|            |             |     |         | 含む<br>堆積塵芥収集(人力処理)     | 15 | m3 |
|            |             |     |         | 混合廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬 |    |    |
|            |             |     |         | 含む<br>堆積塵芥収集(機械処理)     | 1  | m3 |
|            |             |     |         | 混合廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬 |    |    |
| 処分費        | 式           | 1   | 630,720 | 含む<br>堆積塵芥収集(人力処理)     | 15 | m3 |
|            |             |     |         | 混合廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬 |    |    |
|            |             |     |         | 処分費                    | 1  | t  |
|            |             |     |         | 可燃廃棄物 福島管内；            |    |    |
|            |             |     |         | 処分費                    | 1  | t  |
|            |             |     |         | 不燃廃棄物 福島管内；            |    |    |
|            |             |     |         | 処分費                    | 1  | t  |
|            |             |     |         | 可燃廃棄物 毛馬管内；            |    |    |
| 処分費        | 式           | 1   | 630,720 | 処分費                    | 1  | t  |
|            |             |     |         | 不燃廃棄物 毛馬管内；            |    |    |
|            |             |     |         | 処分費                    | 1  | m3 |
|            |             |     |         | 混合廃棄物 福島管内 左岸；         |    |    |
|            |             |     |         | 処分費                    | 15 | m3 |
|            |             |     |         | 混合廃棄物 福島管内 右岸；         |    |    |

## 積算内訳書

| 工事名        | 下流域河川公園維持作業 |     |         |                       |    |    |
|------------|-------------|-----|---------|-----------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位         | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳               |    |    |
| 排水施設清掃工    | 式           | 1   | 67,031  | 処分費                   | 15 | m3 |
|            |             |     |         | 混合廃棄物 毛馬管内 左岸；        |    |    |
|            |             |     |         | 処分費                   | 15 | m3 |
|            |             |     |         | 混合廃棄物 毛馬管内 右岸；        |    |    |
|            |             |     |         | 側溝清掃(人力)              | 10 | m  |
|            |             |     |         | 無蓋；                   |    |    |
| 雑作業工       | 式           | 1   | 411,564 | 側溝清掃(人力)              | 10 | m  |
|            |             |     |         | 有蓋 コンクリート蓋；           |    |    |
|            |             |     |         | 側溝清掃(人力)              | 10 | m  |
|            |             |     |         | 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；         |    |    |
|            |             |     |         | 側溝清掃(人力)              | 10 | m  |
|            |             |     |         | 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；         |    |    |
| 労務費        | 式           | 1   | 182,720 | 桟清掃                   | 10 | 箇所 |
|            |             |     |         | 有蓋 土砂厚 25cm未満；        |    |    |
|            |             |     |         | 普通作業員                 | 2  | 人  |
|            |             |     |         | 軽作業員                  | 2  | 人  |
|            |             |     |         | 特殊作業員                 | 2  | 人  |
|            |             |     |         | 造園工                   | 2  | 人  |
| 機械運転費      | 式           | 1   | 92,844  | バックホ                  | 2  | 時間 |
|            |             |     |         | 山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む |    |    |
|            |             |     |         | バックホ                  | 2  | 時間 |
|            |             |     |         | 山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む |    |    |
|            |             |     |         | バックホ                  | 2  | 時間 |
|            |             |     |         | 山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む |    |    |
|            |             |     |         | ダンプトラック               | 2  | 時間 |
|            |             |     |         | 2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む |    |    |
|            |             |     |         | ダンプトラック               | 2  | 時間 |
|            |             |     |         | 4t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む |    |    |
|            |             |     |         | クレーン付きトラック            | 2  | 時間 |
|            |             |     |         | 2t積2.0t吊；運転費、燃料費、損料含む |    |    |
|            |             |     |         | クレーン付きトラック            | 2  | 時間 |
|            |             |     |         | 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む |    |    |

# 積算内訳書

|             |             |     |     |            |             |       |
|-------------|-------------|-----|-----|------------|-------------|-------|
| 工事名         | 下流域河川公園維持作業 |     |     |            |             |       |
| 工事区分・工種・種別  |             | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳     |       |
| 処分費         |             | 式   | 1   | 136,000    | 処分費         | 2 t   |
|             |             |     |     |            | 幹 福島管内 左岸；  |       |
|             |             |     |     |            | 処分費         | 2 t   |
|             |             |     |     |            | 幹 福島管内 右岸；  |       |
|             |             |     |     |            | 処分費         | 2 m3  |
|             |             |     |     |            | 根 福島管内 左岸；  |       |
|             |             |     |     |            | 処分費         | 2 m3  |
|             |             |     |     |            | 根 福島管内 右岸；  |       |
|             |             |     |     |            | 処分費         | 2 t   |
|             |             |     |     |            | 枝葉 福島管内 左岸； |       |
|             |             |     |     |            | 処分費         | 2 t   |
|             |             |     |     |            | 枝葉 福島管内 右岸； |       |
|             |             |     |     |            | 処分費         | 2 t   |
|             |             |     |     |            | 幹 毛馬管内 左岸；  |       |
|             |             |     |     |            | 処分費         | 2 t   |
|             |             |     |     |            | 幹 毛馬管内 右岸；  |       |
|             |             |     |     |            | 処分費         | 2 m3  |
|             |             |     |     |            | 根 毛馬管内 左岸；  |       |
| 処分費         | 2 m3        |     |     |            |             |       |
| 根 毛馬管内 右岸；  |             |     |     |            |             |       |
| 処分費         | 2 t         |     |     |            |             |       |
| 枝葉 毛馬管内 左岸； |             |     |     |            |             |       |
| 処分費         | 2 t         |     |     |            |             |       |
| 枝葉 毛馬管内 右岸； |             |     |     |            |             |       |
| 仮設工         |             | 式   | 1   | 147,000    |             |       |
| 交通管理工       |             | 式   | 1   | 147,000    | 交通誘導警備員     | 10 人日 |
| 直接工事費       |             | 式   | 1   | 35,234,112 |             |       |
| 共通仮設費       |             | 式   | 1   | 3,188,000  |             |       |
| 共通仮設費（率計上）  |             | 式   | 1   | 3,188,000  |             |       |

## 積算内訳書

|            |             |     |            |         |
|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 工事名        | 下流域河川公園維持作業 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位         | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 純工事費       | 式           | 1   | 38,422,112 |         |
| 現場管理費      | 式           | 1   | 13,209,000 |         |
| 工事原価       | 式           | 1   | 51,631,112 |         |
| 一般管理費等     | 式           | 1   | 9,538,888  |         |
| 工事価格       | 式           | 1   | 61,170,000 |         |
|            |             |     |            |         |