

積算内訳書

1. 工事名

工事名	枚方下流河川公園維持作業
工事地名	(自)大阪府守口市外島町地先 (至)大阪府寝屋川市木屋元町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	河川公園課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	枚方下流河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	41,796,112		
高水敷管理工		式	1	40,240,641		
除草工		式	1	36,134,000	高水敷除草 大型自走式； 高水敷除草 肩掛式；飛散防止措置含む 集草 ハンドガイト式； 防火帯除草 ハンドガイト式；集草含む 進入路除草 肩掛式；飛散防止措置、集草含む 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 刈草 守口市域； 運搬(堤防除草) 刈草 寝屋川市域；	1,593,000 150,000 390,000 10,000 1,000 390,000 167,000 222,000

積算内訳書

工事名	枚方下流河川公園維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	
駐車場整備工	式	1	177,330	路盤	50 m2
				再生クッシャー RC-30 仕上り厚200mm； 表層	50 m2
				再生密粒度アスファルト混合物（20） 仕上り厚50mm ；プライムコート含む	10 m
芝養生工	式	1	1,350	縁石	20 m2
地被類植付工	式	1	116,750	150×150×600；基礎材、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む	50 m2
伐木除根工	式	1	12,320	抜根	20 m2
				；集草含む	50 m2
				張芝	80 m2
				野芝 施工規模300m2未満；	1 式
				伐木・伐竹（複合）	1 式
				伐木（粗）；集積、積込含む	1 式
処分費	式	1	22,000	伐木伐竹運搬	1 式
				幹 守口市域；	1 式
				伐木伐竹運搬	1 式
				幹 寝屋川市域；	1 式
清掃工	式	1	1,068,907	伐木伐竹運搬	1 式
				枝葉 守口市域；	1 式
				伐木伐竹運搬	1 式
				枝葉 寝屋川市域；	1 式

積算内訳書

工事名		枚方下流河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
塵芥処理工	式	1	406,196		堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
					可燃廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む		
					堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
					可燃廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む		
					堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
					可燃廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む		
					堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
					可燃廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む		
					堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
					不燃廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む		
					堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
					不燃廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む		
					堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
					不燃廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む		
					堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
					不燃廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む		
					堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
					混合廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む		
					堆積塵芥収集(人力処理)	20	m3
					混合廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む		
					堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
					混合廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む		
					堆積塵芥収集(人力処理)	20	m3
					混合廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む		
処分費	式	1	595,680		処分費	1	t
					可燃廃棄物 守口市域；		
					処分費	1	m3
					可燃廃棄物 寝屋川市域；		
					処分費	1	m3
					可燃廃棄物 寝屋川市域；		
					処分費	1	m3
					不燃廃棄物 守口市域；		
					処分費	1	m3
					不燃廃棄物 守口市域；		

積算内訳書

工事名	枚方下流河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費 不燃廃棄物 寝屋川市域；	1	m3
				処分費 不燃廃棄物 寝屋川市域；	1	m3
				処分費 混合廃棄物 守口市域；	20	m3
				処分費 混合廃棄物 寝屋川市域；	20	m3
排水施設清掃工	式	1	67,031	側溝清掃(人力) 無蓋；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；	10	m
				枿清掃 有蓋 土砂厚25cm未満；	10	箇所
雑作業工	式	1	339,564			
労務費	式	1	182,720	普通作業員	2	人
				軽作業員	2	人
				特殊作業員	2	人
				造園工	2	人
機械運転費	式	1	92,844	バックホ	2	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	2	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	2	時間
				山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	2	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				ダンプトラック	2	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		

積算内訳書

工事名	枚方下流河川公園維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				クレーン付きトラック 2t積2.0t吊；運転費、燃料費、損料含む	2 時間
				クレーン付きトラック 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	2 時間
処分費	式	1	64,000	処分費 幹 守口市域；	2 t
				処分費 幹 寝屋川市域；	2 t
				処分費 根 守口市域；	2 m3
				処分費 根 寝屋川市域；	2 m3
				処分費 枝葉 守口市域；	2 t
				処分費 枝葉 寝屋川市域；	2 t
仮設工	式	1	147,000		
交通管理工	式	1	147,000	交通誘導警備員	10 人日
直接工事費	式	1	41,796,112		
共通仮設費	式	1	3,665,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,665,000		
純工事費	式	1	45,461,112		
現場管理費	式	1	15,062,000		
工事原価	式	1	60,523,112		
一般管理費等	式	1	10,856,888		

積算内訳書

工事名	枚方下流河川公園維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	71,380,000	