

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上流域河川公園維持作業
工事地名	(自)大阪府三島郡島本町広瀬地先 (至)京都府乙訓郡大山崎町下植野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	河川公園課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	上流域河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	16,416,708		
高水敷管理工		式	1	15,215,679		
除草工		式	1	13,984,232	高水敷除草 525,000 m2 大型自走式； 高水敷除草 92,000 m2 ハンドガイト式； 高水敷除草 43,000 m2 肩掛式；飛散防止措置含む 集草 147,000 m2 ハンドガイト式； 進入路除草 600 m2 ハンドガイト式；集草含む 進入路除草 100 m2 肩掛式；飛散防止措置、集草含む 焼却 53,000 m2 積込・荷卸 147,000 m2 運搬(堤防除草) 14,000 m2 刈草 島本町域； 運搬(堤防除草) 53,000 m2 刈草 大山崎町域； 運搬(堤防除草) 80,000 m2 刈草 八幡市域；	
処分費		式	1	81,600	除草処分 1 t 刈草 島本町域； 除草処分 5 t 刈草 八幡市域；	
高水敷整正工		式	1	216,000	不陸整正 1,000 m2 補修材無し；防塵処理、敷均し、締固め含む	
施設撤去・復旧工		式	1	355,970	普通作業員 7 人 ダンプトラック 21 時間 2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む クレーン付きトラック 11 時間	

積算内訳書

工事名	上流域河川公園維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	
施設撤去・復旧工	式	1	225,415	普通作業員	3 人
				ダンプトラック	10 時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	
				クレーン付きトラック	5 時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	
駐車場整備工	式	1	192,935	路盤	50 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚200mm；	
				表層	50 m2
				再生密粒度アスファルト混合物（20） 仕上り厚50mm ；プライムコート含む	
				縁石	10 m
				150×150×600；基礎材、コンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む	
芝養生工	式	1	1,360	抜根	20 m2
				；集草含む	
地被類植付工	式	1	116,750	張芝	50 m2
				野芝 施工規模300m2未満；	
伐木除根工	式	1	8,417	伐木・伐竹（複合）	60 m2
				伐木（粗）；集積、積込含む	
				伐木伐竹運搬	1 式
				幹 島本町域；	
				伐木伐竹運搬	1 式
				幹 大山崎町域；	
				伐木伐竹運搬	1 式
				幹 八幡市域；	
				伐木伐竹運搬	1 式
				枝葉 島本町域；	
				伐木伐竹運搬	1 式
				枝葉 大山崎町域；	
				伐木伐竹運搬	1 式
				枝葉 八幡市域；	

積算内訳書

工事名	上流域河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
処分費	式	1	33,000	処分費	1	t
				幹 島本町域；		
				処分費	1	t
				幹 大山崎町域；		
				処分費	1	t
				幹 八幡市域；		
				処分費	1	t
処分費	式	1	33,000	枝葉 島本町域；		
				処分費	1	t
				枝葉 大山崎町域；		
処分費	式	1	33,000	枝葉 八幡市域；		
				処分費	1	t
清掃工	式	1	539,883			
塵芥処理工	式	1	227,586	堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				可燃廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				可燃廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				可燃廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				可燃廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				可燃廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				可燃廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				不燃廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				不燃廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				不燃廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				不燃廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む		

積算内訳書

工事名		上流域河川公園維持作業				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					堆積塵芥収集(機械処理)	1 m3
					不燃廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む	
					堆積塵芥収集(人力処理)	1 m3
					不燃廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む	
					堆積塵芥収集(機械処理)	1 m3
					混合廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む	
					堆積塵芥収集(人力処理)	7 m3
					混合廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む	
					堆積塵芥収集(機械処理)	1 m3
					混合廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む	
					堆積塵芥収集(人力処理)	4 m3
					混合廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む	
					堆積塵芥収集(機械処理)	1 m3
					混合廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む	
					堆積塵芥収集(人力処理)	2 m3
					混合廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む	
処分費	式	1	244,400	処分費		1 t
				可燃廃棄物 島本町域；		
				処分費		1 t
				可燃廃棄物 大山崎町域；		
				処分費		1 t
				可燃廃棄物 八幡市域；		
				処分費		1 m3
				不燃廃棄物 島本町域；		
				処分費		1 m3
				不燃廃棄物 大山崎町域；		
				処分費		1 t
				不燃廃棄物 八幡市域；		
				処分費		7 m3
				混合廃棄物 島本町域；		
				処分費		4 m3
				混合廃棄物 大山崎町域；		
				処分費		2 m3
				混合廃棄物 八幡市域；		

積算内訳書

工事名	上流域河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水施設清掃工	式	1	67,897	側溝清掃(人力) 無蓋；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；	10	m
				桧清掃 有蓋 土砂厚25cm未満；	10	箇所
雑作業工	式	1	522,546			
灌水費	式	1	108,460	普通作業員	2	人
				ダンプトラック	10	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				樹勢回復剤	0.3	缶
				20L/缶；		
労務費	式	1	180,420	普通作業員	2	人
				軽作業員	2	人
				特殊作業員	2	人
				造園工	2	人
機械運転費	式	1	89,666	バックホ	2	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	2	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	2	時間
				山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	2	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				ダンプトラック	2	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				クレーン付きトラック	2	時間
				2t積2.0t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				クレーン付きトラック	2	時間

積算内訳書

工事名	上流域河川公園維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む
処分費	式	1	144,000	処分費 幹 島本町域； 2 t 処分費 幹 大山崎町域； 2 t 処分費 幹 八幡市域； 2 t 処分費 根 島本町域； 2 t 処分費 根 大山崎町域； 2 t 処分費 根 八幡市域； 2 t 処分費 枝葉 島本町域； 2 t 処分費 枝葉 大山崎町域； 2 t 処分費 枝葉 八幡市域； 2 t

積算内訳書

工事名	上流域河川公園維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	24,955,708	
一般管理費等	式	1	5,014,292	
工事価格	式	1	29,970,000	