

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	伏見（左岸）維持作業（令和6年度）
工事地名	（自）京都府八幡市橋本小金川地先 （至）京都府宇治市宇治金井戸地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	伏見（左岸）維持作業（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	40,529,553	
堤防点検工	式	1	35,857,671	
堤防除草工	式	1	35,558,471	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">                     除草                          勾配1.9以上；                      除草                          勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部                          ；                      集草                          機械；                      集草                          人力；                      焼却                      積込・荷卸                      運搬(堤防除草)                          焼却 L≤1.0km；                      運搬(堤防除草)                          焼却 1.0km&lt;L≤2.5km；                      運搬(堤防除草)                          焼却 DID有 L≤1.0km；                      運搬(堤防除草)                          焼却 DID有 1.0km&lt;L≤2.5km；                      運搬(堤防除草)                          焼却 DID有 2.5km&lt;L≤4.0km；                      運搬(堤防除草)                          焼却 DID有 4.0km&lt;L≤5.5km；                      運搬(堤防除草)                          宇治市域；                 </div> <div style="width: 50%; text-align: right;">                     528,000      m2                      252,000      m2                      514,000      m2                      250,000      m2                      764,000      m2                      344,000      m2                      17,700        m2                      28,700        m2                      900            m2                      111,000      m2                      22,300        m2                      74,400        m2                      90,300        m2                 </div> </div>
処分費	式	1	299,200	除草処分 宇治市域； 22            t
堤防養生工	式	1	340,403	

# 積算内訳書

工事名	伏見（左岸）維持作業（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
芝養生工	式	1	136,357	芝地除草	1,700	m2
				勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部		
				；		
				集草	1,700	m2
				人力；		
伐木除根工	式	1	204,046	焼却	1,700	m2
				積込・荷卸	1,700	m2
				運搬(芝養生)	1,700	m2
				焼却 DID有 1.0km<L≤2.5km；		
				伐木・伐竹	1,000	m2
清掃工	式	1	3,164,153	伐木(粗)；		
				集積積込み	1,000	m2
				伐木伐竹運搬	1	式
				幹；		
				伐木伐竹運搬	1	式
				枝葉；		
				処分費	3	t
				幹；		
塵芥処理工	式	1	2,940,553	処分費	7	t
				枝葉；		
				散在塵芥処理	184,000	m2
				八幡市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	345,000	m2
				京都市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	136,000	m2
				久御山町域；分別、積込含む		
散在塵芥処理	90,300	m2				
宇治市域；分別、積込含む						
散在塵芥処理(運搬)	1	式				
可燃物・不燃物(八幡市域)；						
散在塵芥処理(運搬)	1	式				
可燃物(京都市域)；						

# 積算内訳書

工事名	伏見（左岸）維持作業（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				散在塵芥処理(運搬) 1 式 不燃物(京都市域)； 散在塵芥処理(運搬) 1 式 可燃物・不燃物(久御山町域)； 散在塵芥処理(運搬) 1 式 可燃物・不燃物(宇治市域)； 堆積塵芥収集(人力処理) 9 m3 混合廃棄物；分別、積込、運搬含む
処分費	式	1	223,600	処分費 3 t 可燃物(八幡市域、久御山町域、宇治市域)； 処分費 3 t 不燃物(八幡市域、久御山町域、宇治市域)； 処分費 1 m3 可燃物(京都市域)； 処分費 1 m3 不燃物(京都市域)； 処分費 9 m3 混合廃棄物；
堤防法面補修工	式	1	27,694	
堤防法面補修工	式	1	27,694	掘削 5 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m 3未満；残土処理を含まない 路体(築堤)盛土 5 m3 施工幅員2.5m以上4.0m未満； 法面整形(盛土部) 5 m2 機械； 法面整形(盛土部) 5 m2 人力； 張芝 5 m2 野芝 施工規模300m2未満； 土のう 5 袋 仕拵(流用土)・積立；

# 積算内訳書

工事名	伏見（左岸）維持作業（令和6年度）																																																			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																
巡視・巡回工	式	1	276,024																																																	
河川巡視工	式	1	276,024	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">河川巡視</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">16</td> <td style="width: 10%;">時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">A時間帯；ライトバン含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>河川巡視</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">B時間帯；ライトバン含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>河川巡視</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">C時間帯；ライトバン含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>河川巡視</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">D時間帯；ライトバン含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	河川巡視	16	時間	A時間帯；ライトバン含む			河川巡視	4	時間	B時間帯；ライトバン含む			河川巡視	4	時間	C時間帯；ライトバン含む			河川巡視	4	時間	D時間帯；ライトバン含む																										
河川巡視	16	時間																																																		
A時間帯；ライトバン含む																																																				
河川巡視	4	時間																																																		
B時間帯；ライトバン含む																																																				
河川巡視	4	時間																																																		
C時間帯；ライトバン含む																																																				
河川巡視	4	時間																																																		
D時間帯；ライトバン含む																																																				
雑作業工	式	1	737,608																																																	
コンクリート工	式	1	248,485	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">コンクリート</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">18-8-40(高炉)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>型枠</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一般型枠；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	コンクリート	5	m3	18-8-40(高炉)；			型枠	5	m2	一般型枠；																																						
コンクリート	5	m3																																																		
18-8-40(高炉)；																																																				
型枠	5	m2																																																		
一般型枠；																																																				
労務費	式	1	233,150	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">普通作業員</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5</td> <td style="width: 10%;">人</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>人</td> </tr> </table>	普通作業員	5	人	特殊作業員	5	人																																										
普通作業員	5	人																																																		
特殊作業員	5	人																																																		
機械運転費	式	1	237,803	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">バックホ</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5</td> <td style="width: 10%;">時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックホ</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックホ</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2t積級；運転費、燃料費、損料含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3t積級；運転費、燃料費、損料含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4t積級；運転費、燃料費、損料含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>クレーン付トラック</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレンクレーン</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">16t吊；運転費、燃料費、賃料含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	バックホ	5	時間	山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む			バックホ	5	時間	山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む			バックホ	5	時間	山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む			ダンプトラック	5	時間	2t積級；運転費、燃料費、損料含む			ダンプトラック	5	時間	3t積級；運転費、燃料費、損料含む			ダンプトラック	5	時間	4t積級；運転費、燃料費、損料含む			クレーン付トラック	5	時間	4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む			ラフテレンクレーン	5	時間	16t吊；運転費、燃料費、賃料含む		
バックホ	5	時間																																																		
山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む																																																				
バックホ	5	時間																																																		
山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む																																																				
バックホ	5	時間																																																		
山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む																																																				
ダンプトラック	5	時間																																																		
2t積級；運転費、燃料費、損料含む																																																				
ダンプトラック	5	時間																																																		
3t積級；運転費、燃料費、損料含む																																																				
ダンプトラック	5	時間																																																		
4t積級；運転費、燃料費、損料含む																																																				
クレーン付トラック	5	時間																																																		
4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む																																																				
ラフテレンクレーン	5	時間																																																		
16t吊；運転費、燃料費、賃料含む																																																				

# 積算内訳書

工事名	伏見（左岸）維持作業（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				草刈機 肩掛式；燃料費、損料含む 5 時間
				チェーンソー 鋸長350mm；燃料費、損料含む 5 時間
処分費	式	1	18,170	処分費 アスファルト殻(掘削)； 1 m3
				処分費 コンクリート殻(無筋)； 1 m3
				処分費 混合廃棄物； 1 m3
仮設工	式	1	126,000	
交通管理工	式	1	126,000	交通誘導警備員 10 人日
直接工事費	式	1	40,529,553	
共通仮設費	式	1	3,517,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,517,000	
純工事費	式	1	44,046,553	
現場管理費	式	1	15,566,000	
工事原価	式	1	59,612,553	
一般管理費等	式	1	10,877,447	
工事価格	式	1	70,490,000	

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	伏見（左岸）維持作業（令和7年度）
工事地名	（自）京都府八幡市橋本小金川地先 （至）京都府宇治市宇治金井戸地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	伏見（左岸）維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	40,521,433	
堤防点検工	式	1	35,982,931	
堤防除草工	式	1	35,683,731	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">                     除草                          勾配1.9以上；                      除草                          勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部                          ；                      集草                          機械；                      集草                          人力；                      焼却                      積込・荷卸                      運搬(堤防除草)                          焼却 L≤1.0km；                      運搬(堤防除草)                          焼却 1.0km&lt;L≤2.5km；                      運搬(堤防除草)                          焼却 DID有 L≤1.0km；                      運搬(堤防除草)                          焼却 DID有 1.0km&lt;L≤2.5km；                      運搬(堤防除草)                          焼却 DID有 2.5km&lt;L≤4.0km；                      運搬(堤防除草)                          焼却 DID有 4.0km&lt;L≤5.5km；                      運搬(堤防除草)                          宇治市域；                 </div> <div style="width: 25%;">                     528,000      m2                      253,000      m2                      514,000      m2                      252,000      m2                      766,000      m2                      346,000      m2                      17,700        m2                      28,700        m2                      900            m2                      113,000      m2                      22,300        m2                      74,400        m2                      90,300        m2                 </div> </div>
処分費	式	1	299,200	除草処分 宇治市域； 22            t
堤防養生工	式	1	204,046	

# 積算内訳書

工事名	伏見（左岸）維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伐木除根工	式	1	204,046	伐木・伐竹	1,000	m2
				伐木(粗)；		
				集積積込み	1,000	m2
				伐木伐竹運搬	1	式
				幹；		
				伐木伐竹運搬	1	式
				枝葉；		
処分費	3	t				
幹；						
処分費	7	t				
枝葉；						
清掃工	式	1	3,164,153			
塵芥処理工	式	1	2,940,553	散在塵芥処理	184,000	m2
				八幡市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	345,000	m2
				京都市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	136,000	m2
				久御山町域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	90,300	m2
				宇治市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物・不燃物(八幡市域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物(京都市域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				不燃物(京都市域)；		
散在塵芥処理(運搬)	1	式				
可燃物・不燃物(久御山町域)；						
散在塵芥処理(運搬)	1	式				
可燃物・不燃物(宇治市域)；						
堆積塵芥収集(人力処理)	9	m3				
混合廃棄物；分別、積込、運搬含む						

# 積算内訳書

工事名	伏見（左岸）維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
処分費	式	1	223,600	処分費 可燃物(八幡市域、久御山町域、宇治市域)；	3	t
				処分費 不燃物(八幡市域、久御山町域、宇治市域)；	3	t
				処分費 可燃物(京都市域)；	1	m3
				処分費 不燃物(京都市域)；	1	m3
				処分費 混合廃棄物；	9	m3
				堤防法面補修工	式	1
堤防法面補修工	式	1	30,671	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m 3未満；残土処理を含まない	5	m3
				路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満；	5	m3
				法面整形(盛土部) 機械；	5	m2
				法面整形(盛土部) 人力；	5	m2
				張芝 野芝 施工規模300m2未満；	5	m2
				土のう 仕拵(流用土)・積立；	5	袋
				巡視・巡回工	式	1
河川巡視工	式	1	276,024	河川巡視 A時間帯；ライトハン含む	16	時間
				河川巡視 B時間帯；ライトハン含む	4	時間
				河川巡視 C時間帯；ライトハン含む	4	時間
				河川巡視	4	時間

# 積算内訳書

工事名	伏見（左岸）維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				D時間帯；ライトバン含む
雑作業工	式	1	737,608	
コンクリート工	式	1	248,485	コンクリート 5 m3 18-8-40(高炉)； 型枠 5 m2 一般型枠；
労務費	式	1	233,150	普通作業員 5 人 特殊作業員 5 人
機械運転費	式	1	237,803	ハック杓 5 時間 山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む ハック杓 5 時間 山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む ハック杓 5 時間 山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む ダンプトラック 5 時間 2t積級；運転費、燃料費、損料含む ダンプトラック 5 時間 3t積級；運転費、燃料費、損料含む ダンプトラック 5 時間 4t積級；運転費、燃料費、損料含む クレーン付トラック 5 時間 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む ラフテレンクレーン 5 時間 16t吊；運転費、燃料費、賃料含む 草刈機 5 時間 肩掛式；燃料費、損料含む チェンソー 5 時間 鋸長350mm；燃料費、損料含む
処分費	式	1	18,170	処分費 1 m3 アスファルト殻(掘削)； 処分費 1 m3 コンクリート殻(無筋)；

# 積算内訳書

工事名	伏見（左岸）維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				処分費 混合廃棄物；
仮設工	式	1	126,000	1 m3
交通管理工	式	1	126,000	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	40,521,433	10 人日
共通仮設費	式	1	3,517,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,517,000	
純工事費	式	1	44,038,433	
現場管理費	式	1	15,563,000	
工事原価	式	1	59,601,433	
一般管理費等	式	1	10,878,567	
工事価格	式	1	70,480,000	