

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宇治川五ヶ庄地区河道掘削他工事
工事地名	(自)京都府京都市伏見区三栖町地先 (至)京都府宇治市菟道丸山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	194日間	自 令和 6年 8月19日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	宇治川五ヶ庄地区河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	61,928,620	
河川土工	式	1	60,912,600	
掘削工 (ICT)	m3	12,000	3,096,600	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50 ,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	57,816,000	土砂等運搬 12,000 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 12,000 m3
仮設工	式	1	1,016,020	
交通管理工	式	1	1,016,020	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	61,928,620	
共通仮設費	式	1	5,839,618	
共通仮設費	式	1	1,626,618	
技術管理費	式	1	621,618	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,005,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,213,000	
純工事費	式	1	67,768,238	
現場管理費	式	1	15,497,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	宇治川五ヶ庄地区河道掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	10,926,172		
法覆護岸工	式	1	9,508,909		
作業土工	式	1	178,765	；床掘り、埋戻し、積込、土砂等運搬含む	
階段工	式	1	9,330,144	自然石連結金網	81 m2
				階段タイプ 1:1.5；連結金具、固定用金具、固定・連結鉄筋含む	
				鉄平石張 t=2cm；	80 m2
				調整コンクリート 18-8-40(高炉)；	23 m3
仮設工	式	1	1,417,263	間詰コンクリート 18-8-40(高炉)；	0.6 m3
仮設工	式	1	1,417,263		
土留・仮締切工	式	1	922,983	大型土のう 製作・設置・撤去；積込、土砂等運搬、整地含む	1 式
交通管理工	式	1	494,280	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	10,926,172		
共通仮設費	式	1	1,879,000		
共通仮設費	式	1	368,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	368,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,511,000		
純工事費	式	1	12,805,172		

積算内訳書

仮番号

工事名	宇治川五ヶ庄地区河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	5,754,000	
工事原価	式	1	18,559,172	

積算内訳書

仮番号

工事名	宇治川五ヶ庄地区河道掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	27,110,707		
河川土工	式	1	3,775,546		
掘削工	m3	1,300	411,320	掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	m3	230	1,410,130	路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満；	
法面整形工	式	1	343,316	法面整形(切土部)	140 m2
				現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	530 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	1,610,780	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工	式	1	1,181,880		
植生工	式	1	1,181,880	張芝	670 m2
				張芝工 500m2以上；	
付帯道路工	式	1	17,783,421		
坂路工	式	1	1,145,200	法面保護工	2 m3
				18-8-40(高炉)；基礎材、型枠含む	
				堤体保護工	9 m3
				18-8-40(高炉)；基礎材、型枠含む	
コンクリート舗装工	式	1	2,330,172	コンクリート舗装	234 m2
				再生クラッシュラン RC-40 t=200 18-8-40(高炉) t=200；基礎材、目地材、鉄筋金網含む	
透水性舗装工	式	1	4,027,433	フィルター層	1,130 m2
				砂 仕上がり厚 50mm；	
				下層路盤(歩道部)	1,130 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；	
				表層	1,130 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	宇治川五ヶ庄地区河道掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;	
カラー舗装工	式	1	10,280,616	下層路盤(車道・路肩部)	1,160 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	
				表層(車道・路肩部)	1,160 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フライムコート含む	
				カラー舗装 ; トップコート含む	1,160 m2
付属物設置工	式	1	3,477,410		
1号階段工	式	1	1,233,078	現場打基礎	5 m
				18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm ; 基礎材、型枠、目地材含む	
				現場打コンクリート	5 m3
				18-8-40(高炉) ; 裏込碎石、型枠含む	
				現場打天端コンクリート	0.2 m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む	
				横帯コンクリート	0.5 m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む	
				袖壁コンクリート	2 m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む	
2号階段工	式	1	1,011,254	連節ブロック張	18 m2
				大型連節ブロック t=250 ; 連節鉄筋、吸出し防止材含む	
				手すり	9 m
				H=1.1m ;	
				現場打基礎	5 m
				18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm ; 基礎材、型枠、目地材含む	
				現場打コンクリート	4 m3
				18-8-40(高炉) ; 裏込碎石、型枠含む	
				現場打天端コンクリート	0.2 m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む	

積算内訳書

仮番号

工事名	宇治川五ヶ庄地区河道掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				横帯コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む	0.4 m3
				袖壁コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む	2 m3
				連節ブロック張 大型連節ブロック t=250；連節鉄筋、吸出し防止材 含む	14 m2
				手すり H=1.1m；	7 m
3号階段工	式	1	1,233,078	現場打基礎 18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 50 c m；基 礎材、型枠、目地材含む	5 m
				現場打コンクリート 18-8-40(高炉)；裏込碎石、型枠含む	5 m3
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む	0.2 m3
				横帯コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む	0.5 m3
				袖壁コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む	2 m3
				連節ブロック張 大型連節ブロック t=250；連節鉄筋、吸出し防止材 含む	18 m2
				手すり H=1.1m；	9 m
仮設工	式	1	892,450		
交通管理工	式	1	892,450	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	27,110,707		
共通仮設費	式	1	2,979,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	宇治川五ヶ庄地区河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	347,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	347,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,632,000	
純工事費	式	1	30,089,707	
現場管理費	式	1	10,314,000	
工事原価	式	1	40,403,707	