

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宇治川下流域護岸整備他工事
工事地名	(自)京都府八幡市八幡在応寺地先 (至)京都府久世郡久御山町森大内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	194日間	自 令和 6年 8月19日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	宇治川下流域護岸整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	84,801,706	
河川土工	式	1	4,898,952	
掘削工 (ICT)	m3	1,800	656,910	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;
盛土工 (ICT)	m3	4,000	3,069,416	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	1,172,626	法面整形 (切土部) (ICT) 550 m2 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 1,310 m2 法面締固め無し ;
護岸基礎工	式	1	22,753,100	
矢板工	式	1	18,840,800	広幅鋼矢板 76 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 6.3m ; 異形鋼矢板 (A) 1 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 6.3m ; 異形鋼矢板 (B) 1 枚 25H型 広幅鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 6.3m ;
笠コンクリート工	式	1	3,912,300	笠コンクリート 70 m 950×650 24-12-25 (高炉) ; 基礎材、型枠、目 地板、鉄筋、溶接含む
法覆護岸工	式	1	18,898,980	

積算内訳書

工事名	宇治川下流域護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	16,697,280	現場打基礎コンクリート	114	m
				18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 50 c m ; 基礎材、型枠、目地板含む		
				連節ブロック張	549	m2
				t=250 ; 吸出し防止材含む		
				天端コンクリート	112	m
				18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、目地板含む		
				張コンクリート	145	m2
				18-8-40(高炉) t=200 ; 基礎材含む		
				巻止めコンクリート	111.5	m
				200×1000 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、目地板含む		
植生工	式	1	2,201,700	張芝	800	m2
				張芝工 500m2以上 ;		
				筋芝	510	m2
				筋芝工 500m2以上 ;		
付帯道路工	式	1	14,321,804			
アスファルト舗装工	式	1	6,611,766	下層路盤(車道・路肩部)	3,010	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	3,010	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フライムコート含む		
張コンクリート工	式	1	7,441,500	張コンクリート	726	m2
				再生クラッシャー RC40 厚 200mm 18-8-40(高炉)		
				厚 200mm ; 基礎材、鉄筋金網、目地板含む		
碎石舗装工	式	1	268,538	碎石舗装	604	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;		
浚渫工(バックホ浚渫船)	式	1	11,120,200			
浚渫船運転工	式	1	3,489,200	バックホ浚渫船運転	2,200	m3
				D1.0m3 ;		
作業船運転工	式	1	7,631,000	土運搬船運転	1	式

積算内訳書

工事名	宇治川下流域護岸整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	12,808,670	
仮橋・仮栈橋工	式	1	11,088,160	支持杭 12 本 H-350×350；継施工含む 橋脚 4 t 仮橋上部 10.4 t 架設； 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕 80 m2
土留・仮締切工	式	1	800,600	大型土のう 100 袋 耐候性 長期仮設(3年)対応；製作、設置含む
交通管理工	式	1	919,910	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	84,801,706	
共通仮設費	式	1	12,164,189	
共通仮設費	式	1	5,525,189	
運搬費	式	1	2,291,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式 作業船等えい航費 1 式
準備費	式	1	1,192,800	繋船費(河川) 1 式
技術管理費	式	1	1,177,389	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	864,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,639,000	
純工事費	式	1	96,965,895	
現場管理費	式	1	26,142,000	
工事原価	式	1	123,107,895	

積算内訳書

工事名	宇治川下流域護岸整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	20,542,105	
工事価格	式	1	143,650,000	