

積算内訳書

1. 工事名

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事
工事地名	自) 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町地先 至) 京都府京都市伏見区久我御旅町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	556日間	自 令和 6年 8月21日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	84,357,812		
河川土工	式	1	20,513,530		
掘削工 (ICT)	m3	1,100	399,924	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 施工数量5,000m3未満 ;	
				掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満 ;	
盛土工	m3	1,700	5,187,763	路体 (築堤) 盛土	1 式
				施工幅員2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				施工幅員2.5m以上4.0m未満 ;	
				土材料	1 式
盛土工 (ICT)	m3	5,000	10,196,000	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
				施工幅員4.0m以上 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	3,734,563	土材料	1 式
				法面整形 (切土部) (ICT)	1,370 m2
				ロ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
残土処理工	式	1	995,280	法面整形 (盛土部) (ICT)	4,780 m2
				法面締固め無し ;	
				土砂等運搬	1 式
				表面はぎ土 ;	
				残土等処分	1 式
				表面はぎ土 ;	
法覆護岸工	式	1	49,372,551		
作業土工	式	1	938,531	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
護岸付属物工	式	1	18,282,118	法肩保護コンクリート	372 m
				800×550 18-8-40 (高炉) ; 型枠、目地板含む	
				止め壁	361 m
				300/350×500 18-8-40 (高炉) ; 基礎材、コンクリート、	

積算内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠、目地板、水抜パイプ、透水材含む		
				小口止	1	箇所
				小口止-1 W=200 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む		
				小口止	2	箇所
				小口止-2・3 W=200 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む		
				小口止	2	箇所
				小口止-4・5 W=200 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む		
				小口止	1	箇所
				小口止-6 W=200 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む		
				張コンクリート	19	m2
				t=150 18-8-40(高炉)；基礎材含む		
				階段嵩上げ	1	箇所
				階段嵩上げ-1 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、アンカー筋、樹脂カプセル、法肩保護コンクリート、張コンクリート含む		
				階段嵩上げ	1	箇所
				階段嵩上げ-2 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、アンカー筋、樹脂カプセル、張コンクリート、連節ブロック張含む		
				吸出し防止材	830	m2
				t=10；		
多自然護岸工	式	1	28,975,662	かごマット(L型かご一体式)	360	m
				t=50cm B=240cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石150-200mm；割栗石の運搬含む		
				ブロックマット	1,562	m2
				t=100 1:2.0以上 1:3.0未満；アンカーピン含む		
覆土工	式	1	1,176,240	覆土(流用土)	520	m3
				t=30cm；		
付帯道路工	式	1	5,810,171			
アスファルト舗装工	式	1	4,744,224	下層路盤(車道・路肩部)	2,160	m2
				再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm；		

積算内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	1,065,947	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0 m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	2,160	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 200mm；	177	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4 m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	177	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4 m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	177	m2
付帯道路施設工	式	1	370,580			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	式	1	12,380	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ嵩上げ H=150；調整ﾘﾝｸﾞ、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む	1	箇所
照明柱撤去復旧工	式	1	358,200	照明柱撤去・復旧	9	本
構造物撤去工	式	1	1,678,948			
構造物取壊し工	式	1	960,759	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込み含む	61	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	370	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込み含む	1,150	m2
運搬処理工	式	1	718,189	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	61	m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	57	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	61	m3
				殻処分	57	m3

積算内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					アスファルト殻(掘削)；	
仮設工		式	1	6,612,032		
工事用道路工		式	1	3,371,752	敷砂利	1 式
					再生クラッシャー RC-40 敷厚 100mm；	
					掘削	1 式
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m 3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					敷鉄板	1 式
					22×1524×3048 設置・撤去；賃料、整備費含む	
交通管理工		式	1	3,240,280	交通誘導警備員	1 式
築堤・護岸		式	1	6,231,495		
河川土工		式	1	3,741,598		
盛土工		m3	70	193,781	路体(築堤)盛土	1 式
盛土工(ICT)		m3	1,400	3,133,480	施工幅員2.5m以上4.0m未満；	
					土材料	1 式
盛土工(ICT)		m3	1,400	3,133,480	路体(築堤)盛土(ICT)	1 式
					施工幅員4.0m以上；	
法面整形工(ICT)		式	1	414,337	土材料	1 式
					法面整形(盛土部)(ICT)	770 m2
付帯道路工		式	1	1,416,678	法面締固め無し；	
アスファルト舗装工		式	1	1,416,678	下層路盤(車道・路肩部)	645 m2
					再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	
					表層(車道・路肩部)	645 m2

積算内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0 m超；プライムコート含む	
構造物撤去工	式	1	39,466		
構造物取壊し工	式	1	16,566	舗装版破碎	83 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込み含む	
運搬処理工	式	1	22,900	殻運搬	4 m3
				アスファルト殻(掘削)；	
				殻処分	4 m3
				アスファルト殻(掘削)；	
仮設工	式	1	1,033,753		
工事用道路工	式	1	731,693	敷砂利	1 式
				再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm；	
				掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				敷鉄板	1 式
				22×1524×3048 設置・撤去；賃料、整備費含む	
交通管理工	式	1	302,060	交通誘導警備員	1 式
築堤・護岸	式	1	53,738,872		
河川土工	式	1	3,586,694		
掘削工(ICT)	m3	370	135,332	掘削(ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 施工数量5,000m3未満	
				；	
				掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満；	

積算内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
盛土工	m3	140	997,500	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満； 土材料	1	式
盛土工(ICT)	m3	30	67,146	路体(築堤)盛土(ICT) 施工幅員4.0m以上； 土材料	1	式
法面整形工(ICT)	式	1	758,076	法面整形(切土部)(ICT) 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	570	m2
残土処理工	式	1	1,628,640	土砂等運搬 表面はぎ土； 残土等処分 表面はぎ土；	1	式
法覆護岸工	式	1	20,147,349			
作業土工	式	1	240,116	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
護岸付属物工	式	1	6,816,435	法肩保護コンクリート 800×550 18-8-40(高炉)；型枠、目地板含む 小口止 小口止-7 W=200 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠 含む 小口止 小口止-8 W=200 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠 含む 小口止 小口止-9 W=200 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠 含む 小口止 小口止-10 W=200 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠 含む 張コンクリート t=150 18-8-40(高炉)；基礎材含む	202	m
					1	箇所
					1	箇所
					1	箇所
					1	箇所
					29	m2

積算内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				吸出し防止材	140	m2
				t=10 ;		
				防草シート	51	m2
				法面部 ; 固定ヒソ含む		
多自然護岸工	式	1	11,304,478	土のう積	26	m2
				40×60cm 採取土 ; 積込(ルース)、土砂等運搬含む		
				L型かご	197	m
				t=30cm B=70cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石150-200mm ;		
植生工	式	1	1,537,500	割栗石の運搬含む		
				ブロックマット	997	m2
				t=100 1:2.0以上 1:3.0未満 ; アンカーヒソ含む		
				植生土のう	123	m2
覆土工	式	1	248,820	40×60cm 採取土 ; 積込(ルース)、土砂等運搬含む		
				覆土(流用土)	110	m3
				t=30cm ;		
付帯道路工	式	1	5,576,395			
路側防護柵工	式	1	2,581,890	ガードレール基礎コンクリート	89	m
				500×550 18-8-40(高炉) ; 型枠、鉄筋、目地板含		
				む		
				ガードレール	89	m
アスファルト舗装工	式	1	375,297	コンクリート建込 Gr-C-2B ; 支柱キャップ 含む		
				下層路盤(車道・路肩部)	164	m2
				再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	164	m2
アスファルト舗装工	式	1	2,504,527	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4		
				m以上3.0m以下 ; プライムコート含む		
				下層路盤(車道・路肩部)	670	m2
				再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 200mm ;		
アスファルト舗装工	式	1	2,504,527	基層(車道・路肩部)	670	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0		
				m超 ; プライムコート含む		
				表層(車道・路肩部)	670	m2
アスファルト舗装工	式	1	2,504,527	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員3.0		

積算内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				m超；タックコート含む	
区画線工	式	1	114,681	溶融式区画線 310 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 21 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	
付帯道路施設工	式	1	327,440		
道路付属物工	式	1	287,640	車線分離標 12 本 H=800 固定式(貼付式)；	
照明柱撤去復旧工	式	1	39,800	照明柱撤去・復旧 1 本	
構造物撤去工	式	1	1,310,795		
防護柵撤去工	式	1	166,152	防護柵撤去(ガードレール) 89 m 土中建込 Gr-C-4E； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 59 m 横断防止柵；	
構造物取壊し工	式	1	427,066	コンクリート構造物取壊し 30 m3 無筋構造物 機械施工；積込み含む 舗装版切断 20 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 870 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；積込み含む	
運搬処理工	式	1	717,577	殻運搬 30 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 87 m3 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 30 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 87 m3 アスファルト殻(掘削)；	

積算内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場発生品運搬 ガードレール、横断防止柵；積込み、荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	22,790,199			
仮設迂回路工	式	1	18,423,114	迂回路盛土 採取土；積込(ルース)、土砂等運搬含む 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無； 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0 m超；プライムコート含む 大型土のう 製作・設置・撤去 採取土；積込(ルース)、土砂等運 搬、整地含む 工事用道路盛土 施工幅員2.5m未満 採取土；積込(ルース)、土砂等 運搬含む 工事用道路 敷砂利 RC-40 t=100； 仮設農道 敷砂利 RC-40 t=100； 耕作土撤去・復旧 厚15cm；掘削、整地含む シート養生 設置・撤去 プールシート #3000； 迂回路盛土撤去 ；掘削、土砂等運搬、整地含む 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込み含む 殻運搬 アスファルト殻(掘削)； 殻処分	4,500 1,900 1,120 1,120 2 1 1 1 1 4,500 1,120 56 56	m3 m2 m2 m2 袋 式 式 式 式 m3 m2 m3 m3

積算内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト殻(掘削)；	
工事用道路工	式	1	1,593,625	敷鉄板 22×1524×3048 設置・撤去；賃料、整備費含む	1 式
交通管理工	式	1	2,773,460	交通誘導警備員	1 式
築堤・護岸	式	1	8,495,626		
河川土工	式	1	596,539		
掘削工(ICT)	m3	120	43,734	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 施工数量5,000m3未満 ；	1 式
				掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満；	1 式
盛土工	m3	40	245,200	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満；	1 式
法面整形工(ICT)	式	1	159,561	法面整形(切土部)(ICT) ロキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	150 m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	60 m2
残土処理工	式	1	148,044	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式
				土砂等運搬 表面はぎ土；	1 式
				残土等処分 表面はぎ土；	1 式
法覆護岸工	式	1	4,882,438		
作業土工	式	1	96,994	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	

積算内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
護岸付属物工	式	1	2,667,854	法肩保護コンクリート	68	m
				800×550 18-8-40(高炉)；型枠、目地板含む		
				小口止	1	箇所
				小口止-11 W=200 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む		
				張コンクリート	65	m2
				t=150 18-8-40(高炉)；基礎材含む		
多自然護岸工	式	1	2,004,490	階段嵩上げ	1	箇所
				階段嵩上げ-3 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、コンクリートはつり、連節ブロック張含む		
				吸出し防止材	44	m2
				t=10；		
覆土工	式	1	113,100	L型かご	46	m
				t=30cm B=78cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石150-200mm；割栗石の運搬含む		
付帯道路工	式	1	1,613,490	ブロックマット	139	m2
				t=100 1:2.0以上 1:3.0未満；アンカーピン含む		
覆土工	式	1	113,100	覆土(流用土)	50	m3
				t=30cm；		
付帯道路工	式	1	1,613,490			
アスファルト舗装工	式	1	1,267,215	下層路盤(車道・路肩部)	339	m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm；		
				基層(車道・路肩部)	339	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超；プライムコート含む		
縁石工	式	1	298,080	表層(車道・路肩部)	339	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員3.0m超；タックコート含む		
区画線工	式	1	48,195	舗装止め	24	m
				300×400 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、目地板含む		
区画線工	式	1	48,195	溶解式区画線	150	m
				溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		

積算内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；
付帯道路施設工	式	1	47,940	
道路付属物工	式	1	47,940	車線分離標 2 本 H=800 固定式(貼付式)；
構造物撤去工	式	1	423,026	
防護柵撤去工	式	1	7,616	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 10 m 横断防止柵；
構造物取壊し工	式	1	150,503	コンクリート構造物取壊し 9 m3 無筋構造物 機械施工；積込み含む 舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 360 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；積込み含む
運搬処理工	式	1	264,907	殻運搬 9 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 36 m3 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 9 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 36 m3 アスファルト殻(掘削)； 現場発生品運搬 1 式 横断防止柵；積込み、荷卸し含む
仮設工	式	1	932,193	
工事用道路工	式	1	218,233	敷鉄板 1 式 22×1524×3048 設置・撤去；賃料、整備費含む
交通管理工	式	1	713,960	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	152,823,805	

積算内訳書

工事名	桂川久我地区下流堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	23,951,814	
共通仮設費	式	1	11,090,814	
運搬費	式	1	5,918,528	仮設材運搬費 1 式 ；積込み、取卸し含む
準備費	式	1	723,840	表面はぎ土処分 1 式 ；運搬、処分費含む
技術管理費	式	1	1,226,446	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	3,222,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,861,000	
純工事費	式	1	176,775,619	
現場管理費	式	1	46,368,000	
工事原価	式	1	223,143,619	
一般管理費等	式	1	34,356,381	
工事価格	式	1	257,500,000	