

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 工事名  | 桂川嵐山地区下流河道整備他工事                                 |
| 工事地名 | (自)京都府京都市西京区嵐山朝月町地先<br>(至)京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町地先 |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 淀川河川事務所 | 工務第一課                          |
| 2) 主 工 種 | 河川工事    |                                |
| 3) 工 期   | 203日間   | 自 令和 6年 9月10日<br>至 令和 7年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |         |                                |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 桂川嵐山地区下流河道整備他工事 |       |             |                                                                                                                                  |
|------------|-----------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量   | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                          |
| 築堤・護岸      | 式               | 1     | 122,989,894 |                                                                                                                                  |
| 河川土工       | 式               | 1     | 3,284,210   |                                                                                                                                  |
| 掘削工        | m3              | 2,000 | 1,037,000   | 掘削 1 式<br>土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3未満；                                                                                          |
| 残土処理工      | 式               | 1     | 2,247,210   | 整地 1 式<br>敷均し(ルーズ)；<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                                                                              |
| 護床工        | 式               | 1     | 108,530,580 |                                                                                                                                  |
| 作業土工       | 式               | 1     | 394,300     | ；床掘り、埋戻し含む                                                                                                                       |
| かご工        | 式               | 1     | 108,136,280 | 自然石根固め 1,735 m2<br>φ200内外；連結金具含む<br>根固めかご 1,735 m2<br>t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm；連結<br>金具、吸出し防止材、割栗石運搬含む<br>間詰材 712 m3<br>発生土； |
| 構造物撤去工     | 式               | 1     | 101,160     |                                                                                                                                  |
| かご撤去工      | 式               | 1     | 101,160     | 自然石根固め撤去 30 m2<br>φ300内外；                                                                                                        |
| 仮設工        | 式               | 1     | 11,073,944  |                                                                                                                                  |
| 工事用道路工     | 式               | 1     | 2,938,515   | 工事用道路盛土 40 m3<br>4.0m以上；積込、土砂等運搬含む<br>敷砂利 78 m2<br>RC-40 敷厚 100mm；<br>大型土のう 26 袋<br>設置 流用品；積込、運搬含む<br>工事用道路盛土 1 式                |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 桂川嵐山地区下流河道整備他工事 |     |             |                                                                                                                                                                               |                                    |
|------------|-----------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                       |                                    |
|            |                 |     |             | 4.0m以上；積込、土砂等運搬含む<br>砕石舗装<br>再生クラッシュ RC-40 t=150mm；                                                                                                                           | 1 式                                |
| 工事用道路撤去工   | 式               | 1   | 2,571,657   | 工事用道路盛土撤去<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>整地<br>敷均し(ルーズ)；<br>大型土のう<br>撤去；運搬、取卸し含む<br>工事用道路盛土撤去<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；<br>土砂等運搬、整地含む | 50 m3<br>1 式<br>1 式<br>26 袋<br>1 式 |
| 土留・仮締切工    | 式               | 1   | 1,600,372   | 大型土のう<br>設置 右岸側；積込、運搬含む<br>大型土のう<br>設置 左岸側；再利用撤去、積込、運搬含む<br>大型土のう<br>撤去；運搬、取卸し含む                                                                                              | 88 袋<br>146 袋<br>146 袋             |
| 水替工        | 式               | 1   | 579,600     | ポンプ排水<br>作業時排水；設置・撤去含む                                                                                                                                                        | 1 式                                |
| 汚濁防止工      | 式               | 1   | 1,461,600   | 汚濁防止フェンス<br>右岸・左岸（転用）；設置・撤去、転用設置・撤去、賃料含む                                                                                                                                      | 1 式                                |
| 交通管理工      | 式               | 1   | 1,922,200   | 交通誘導警備員                                                                                                                                                                       | 1 式                                |
| 直接工事費      | 式               | 1   | 122,989,894 |                                                                                                                                                                               |                                    |
| 共通仮設費      | 式               | 1   | 13,491,000  |                                                                                                                                                                               |                                    |
| 共通仮設費      | 式               | 1   | 2,718,000   |                                                                                                                                                                               |                                    |
|            |                 |     |             |                                                                                                                                                                               |                                    |

## 積算内訳書

仮番号

|              |                 |     |             |         |
|--------------|-----------------|-----|-------------|---------|
| 工事名          | 桂川嵐山地区下流河道整備他工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位             | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式               | 1   | 2,718,000   |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式               | 1   | 10,773,000  |         |
| 純工事費         | 式               | 1   | 136,480,894 |         |
| 現場管理費        | 式               | 1   | 37,736,000  |         |
| 工事原価         | 式               | 1   | 174,216,894 |         |
| 一般管理費等       | 式               | 1   | 27,763,106  |         |
| 工事価格         | 式               | 1   | 201,980,000 |         |
|              |                 |     |             |         |