

積算内訳書

1. 工事名

工事名	淀川河川公園中流域施設整備工事
工事地名	(自)大阪府枚方市三矢町地先 (至)大阪府高槻市大塚地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	河川公園課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	179日間	自 令和 6年 9月 3日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	淀川河川公園中流域施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基盤整備	式	1	382,655	
敷地造成工	式	1	382,655	
掘削工	m3	350	113,260	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	269,395	整地 1 式 敷均し(ルーズ)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
施設整備	式	1	29,602,826	
給水設備工	式	1	366,375	
作業土工	式	1	90,170	；床掘り、埋戻し、基面整正、砂含む
水栓類取付工	式	1	122,020	止水栓 1 個 25A 弁掛蓋タイプ；コンクリート、型枠、弁掛蓋、硬質塩化ビニル管、鋼管用おねじ付ソケット含む 止水栓 1 個 25A 会所掛タイプ；鋼管用おねじ付ソケット、会所掛、建築用コンクリートブロック含む 止水栓 2 個 13A 会所掛タイプ；鋼管用おねじ付ソケット、会所掛、建築用コンクリートブロック含む
給水管路工	式	1	154,185	給水管 1 m SGP-VD 65A；ねじ立て接合、径違いチース、カ型ドレサー含む 給水管 12 m PE φ25；接合、鋼管用おねじ付ソケット、エルボ、径違いチース・ソケット含む 給水管 2 m PE φ20；接合、鋼管用おねじ付ソケット含む 給水管 6 m

積算内訳書

工事名	淀川河川公園中流域施設整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				PE φ13；接合、鋼管用おねじ付ソケット、エルボ、フ ラグ含む 埋設シート ポリエチレンクロス(シングル) 150mm×50m；	16 m
園路広場整備工	式	1	15,837,101		
作業土工	式	1	50,982	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
舗装準備工	式	1	151,776	不陸整正 補足材無し；	1,240 m2
コンクリート系舗装工	式	1	15,276,629	コンクリート舗装① 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 仕上り厚250mm；仕上げ 、養生、鉄筋、鉄筋金網含む	794 m2
				コンクリート舗装② 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 仕上り厚450mm；路盤、 仕上げ、目地板、鉄筋金網含む	428 m2
				コンクリート舗装③ RC-40 18-8-40(高炉) 仕上り厚280mm；路盤、 目地板、洗い出し仕上げ含む	20 m2
				目地A 打込目地；スリップパバー、瀝青材料、さび止めペイント、 クロスパバー、チェアー、注入目地材含む	26 m
				目地B 膨張目地；キャップ付スリップパバー、瀝青材料、さび止 めペイント、クロスパバー、チェアー、注入目地材、目地板含む	7 m
				目地C カッター目地；スリップパバー、瀝青材料、さび止めペイント、 クロスパバー、チェアー、注入目地材含む	52 m
園路縁石工	式	1	357,714	舗装止石 150×150×600；基礎材、均しコンクリート、均しコンクリ ート型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	51 m
サービス施設整備工	式	1	561,097		

積算内訳書

工事名	淀川河川公園中流域施設整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	7,197	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
水飲み場工	式	1	553,900	水飲み手洗い場 W550×D1275×H760；基礎材、均しコンクリート、均しコ ンクリート型枠、蓋受枠、グレーチング、集水桝含む	1 基
管理施設整備工	式	1	1,289,540		
作業土工	式	1	29,240	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
車止め工	式	1	1,260,300	車止め 一般部用 支柱径φ165.2mm 支柱高さ600mm；基 礎材、コンクリート、型枠含む 車止め 端部用 支柱径φ165.2mm 支柱高さ600mm；基礎 材、コンクリート、型枠含む	8 基 1 基
建設施設組立設置工	式	1	8,098,600		
便所工	式	1	8,098,600	トイレ施設 トイレ1基、汚水タンク2基； 目隠し板 W0.8m×H2.0m；コンクリート削孔、足場金具、六角ボ ルト、平座金、カットアンカー含む	2 箇所 30 枚
構造物撤去工	式	1	741,953		
構造物取壊し工	式	1	412,131	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 13cm；積込含む	46 m3 28 m 22 m2
撤去工	式	1	17,820	施設説明板撤去 再利用撤去； 既設給水管撤去 SGP-VD 65A；	1 基 1 m

積算内訳書

工事名	淀川河川公園中流域施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	312,002	殻運搬 49 m3 コンクリート殻(無筋)；
				殻処分 49 m3 コンクリート殻(無筋)；
				現場発生品運搬 1 式 SGP-VD 65A；積込、荷卸含む
仮設工	式	1	2,708,160	
交通管理工	式	1	2,708,160	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	29,985,481	
共通仮設費	式	1	3,235,000	
共通仮設費	式	1	375,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	375,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,860,000	
純工事費	式	1	33,220,481	
現場管理費	式	1	12,228,000	
工事原価	式	1	45,448,481	
一般管理費等	式	1	8,561,519	
工事価格	式	1	54,010,000	