

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上狛地区堤防補修他工事
工事地名	京都府木津川市山城町上狛地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	149日間	自 令和 6年10月 3日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	上粕地区堤防補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	35,404,078	
河川土工	式	1	312,974	
掘削工	m3	120	37,908	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
法面整形工	式	1	216,776	法面整形(切土部) 250 m2 現場制約無 葎質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 10 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	58,290	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
取付護岸工	式	1	3,957,563	
作業土工	式	1	98,700	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	2,943,143	現場打基礎コンクリート 20 m 18-8-40(高炉) 底幅 35 c m 高さ 50 c m；均 しコンクリート、型枠、目地材含む 連節ブロック張 117 m2 t=240；調整コンクリート、連結金具、吸出し防止材 含む 連節ブロック張 133 m2 t=240 流用品；調整コンクリート、連結金具(流用品) 、吸出し防止材含む 止め壁 8 m 200×350 18-8-40(高炉)；型枠含む 張コンクリートA 8 m 18-8-40(高炉)； 張コンクリートB 6 m 18-8-40(高炉)； 張コンクリートC 2 m

積算内訳書

工事名	上粕地区堤防補修他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉)；型枠含む 間詰コンクリート	2	m
				18-8-40(高炉)； 隔壁	1	箇所
				18-8-40(高炉)；型枠含む		
植生工	式	1	666,900	張芝	270	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満；		
覆土工	式	1	248,820	覆土(流用土)	110	m3
排水構造物工	式	1	699,034			
吐口工	式	1	632,500	吐口	1	箇所
				18-8-40(高炉)；均しコンクリート、型枠含む		
				フラップゲート	1	個
				φ600；		
集水桝・マンホール工	式	1	66,534	足掛金物	13	個
				W=300 全樹脂巻き；		
推進工	式	1	12,298,140			
作業土工	式	1	4,820	；床掘り含む		
推進工	式	1	12,293,320	ガイトコンクリート	0.5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				立坑	4	m
				φ2500；掘削土留、ライフプレート、基礎材、コンクリート含む		
				排水管	20	m
				VUφ600；鏡切、鋼管推進、切削推進、内管引抜、 本管挿入、中込注入、モルタル、積込、推進・注入設備 設置撤去含む		
構造物撤去工	式	1	1,662,617			
構造物取壊し工	式	1	1,413,709	コンクリート構造物取壊し	29	m3
				無筋構造物 機械施工；積込含む		

積算内訳書

工事名	上粕地区堤防補修他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				袋詰玉石撤去 1t用；	9	袋
				立坑撤去 φ 2500；	4	m
				推進用鋼管撤去 φ 800；	1	箇所
				挿入用本管撤去 φ 600；	1	箇所
				連節ブロック張撤去 t=240 再利用撤去；	128	m2
運搬処理工	式	1	248, 908	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	29	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	0. 1	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	29	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	0. 1	m3
				現場発生品運搬 ；積込み、荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	16, 473, 750			
工事用道路工	式	1	15, 581, 430	工事用道路盛土 ；積込、土砂等運搬、購入土含む	1	式
				敷砂利 再生クワッシャーラン RC-40 敷厚 100mm；	1	式
				大型土のう 製作・設置；購入土含む	1	式
				工事用道路盛土撤去	1	式
				大型土のう撤去	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		

積算内訳書

工事名	上狛地区堤防補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	892,320	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	35,404,078	
共通仮設費	式	1	3,694,000	
共通仮設費	式	1	427,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	427,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,267,000	
純工事費	式	1	39,098,078	
現場管理費	式	1	12,706,000	
工事原価	式	1	51,804,078	
一般管理費等	式	1	9,605,922	
工事価格	式	1	61,410,000	