

積算内訳書

1. 工事名

工事名	桂川円明寺地区下流河道掘削他工事
工事地名	(自) 京都府乙訓郡大山崎町円明寺東島地先 (至) 京都府京都市西京区嵐山朝月町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	150日間	自 令和 6年10月 2日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	桂川円明寺地区下流河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	66,126,620	
河川土工	式	1	65,577,500	
掘削工 (ICT)	m3	10,000	2,586,500	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50 ,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	62,991,000	整地 1 式 敷均し (ルース) ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 9,000 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 9,000 m3
仮設工	式	1	549,120	
交通管理工	式	1	549,120	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	66,126,620	
共通仮設費	式	1	4,560,677	
共通仮設費	式	1	1,056,677	
技術管理費	式	1	617,677	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	439,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,504,000	

積算内訳書

工事名	桂川円明寺地区下流河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	35,051,833	
河川土工	式	1	1,068,549	
掘削工	m3	370	117,401	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	m3	200	534,109	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上；
法面整形工	式	1	331,374	法面整形(切土部) 180 m2 現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 420 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	85,665	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法覆護岸工	式	1	1,436,680	
作業土工	式	1	206,250	；埋戻し含む
多自然護岸工	式	1	1,230,430	かごマット(スロープ型) 71 m2 t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm；割栗石運搬含む
根固め工	式	1	21,935,682	
作業土工	式	1	92,780	；基面整正含む
根固めブロック工	式	1	21,842,902	消波根固めブロック製作 236 個 4t型；コンクリート、型枠、鉄筋含む 根固めブロック据付 236 個

積算内訳書

工事名	桂川円明寺地区下流河道掘削他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				4t型；連結金具、積込含む 消波根固めブロック運搬	236	個
				4t型； 吸出し防止材	593	m2
				t=10mm； 袋詰玉石	44	袋
				4t用(長期性能型) 購入材；割栗石運搬含む		
仮設工	式	1	10,610,922			
工事用道路工	式	1	3,233,114	工事用道路盛土	1	式
				4.0m以上； 積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 敷鉄板	1	式
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備 含む		
工事用道路撤去工	式	1	2,633,424	掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
土留・仮締切工	式	1	4,305,024	大型土のう	1	式
				製作・設置 採取土；積込、運搬含む		
				大型土のう	1	式
				撤去；運搬、整地含む		
交通管理工	式	1	439,360	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	35,051,833			
共通仮設費	式	1	6,617,360			

積算内訳書

工事名	桂川円明寺地区下流河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,727,360	
運搬費	式	1	1,764,360	仮設材運搬費 ；積込、荷卸し含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	963,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,890,000	
純工事費	式	1	41,669,193	
現場管理費	式	1	14,696,000	
工事原価	式	1	56,365,193	