

積算内訳書

1. 工事名

工事名	木津川上狛地区堤防強化他工事
工事地名	(自) 京都府木津川市山城町椿井地先 (至) 京都府木津川市山城町上狛南荒堀地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	150日間	自 令和 6年10月 2日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	木津川上粕地区堤防強化他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	74,729,217		
河川土工		式	1	11,622,115		
掘削工		m3	50	15,865	掘削	1 式
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工		m3	1,200	11,187,600	路体(築堤)盛土	1 式
					2.5m未満；	
					土材料	1 式
残土処理工		式	1	418,650	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
					表面はぎ土；	
法覆護岸工		式	1	35,787,400		
多自然護岸工		式	1	27,709,000	かごマット(スロープ型)	220 m2
					t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 15～20cm；吸出し防止材、割栗石運搬含む	
					かごマット(多段積型)	660 m2
					亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm；吸出し防止材、割栗石運搬含む	
羽口工		式	1	8,078,400	ふとんかご	220 m
					幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 割栗石 15～20cm；吸出し防止材、割栗石運搬含む	
					巻止コンクリート	220 m
					18-8-40(高炉) 300×600；基礎材、型枠、目地板含む	
根固め工		式	1	21,400,410		
根固めブロック工		式	1	13,003,230	消波根固めブロック製作	298 個
					2t型；コンクリート、型枠含む	
					根固めブロック据付	298 個
					2t型；	
					消波根固めブロック運搬	298 個

積算内訳書

工事名	木津川上粕地区堤防強化他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					2t型；積込含む	
捨石工	式	1	8,397,180	捨石	330	m3
				φ400内外；捨石運搬含む		
				表面均し	330	m2
仮設工	式	1	5,919,292			
工事用道路工	式	1	4,621,912	工事用道路盛土	1	式
				；土材料含む		
				敷砂利	1	式
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；		
				工事用道路撤去	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
交通管理工	式	1	1,297,380	交通誘導警備員	1	式
排水機場	式	1	8,654,266			
吐出管工	式	1	749,712			
吐出管設置工	式	1	749,712	吐出管	8	組
				STPY 500A t6.0；支給品(直管、曲管、フッパ口、		
				継手材)含む		
				支給品運搬	1	式
				；積込み、荷卸し含む		
乗越管防護工	式	1	6,156,056			
盛土工	m3	40	126,956	路体(築堤)盛土	1	式
				2.5m以上4.0m未満；		
				土材料	1	式
作業土工	式	1	28,115	；床堀り(掘削)、基面整正含む		

積算内訳書

工事名	木津川上粕地区堤防強化他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
乗越管防護工	式	1	2,967,166	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 型枠含む	60	m2
				コンクリート 24-12-25(20) (高炉) ;	34	m3
				モルタル 1:3(高炉) ;	11	m3
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.88	t
				鉄筋 SD345 D16~25 ;	1	t
				型枠 一般型枠 ;	1	式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,293,200	小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) ; 均しコンクリート 、型枠、目地材含む	21	m3
アスファルト舗装工	式	1	340,879	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	104	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ ォームコート含む	104	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 66mm 3.0m超 ; タ ックコート含む	49	m2
防止柵工	式	1	399,740	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m ベースプレート式 ; アンカーボルト、コンクリート穿 孔含む	22	m
構造物撤去工	式	1	760,018			
構造物取壊し工	式	1	715,862	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	8	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 積込含む	150	m2
運搬処理工	式	1	44,156	殻運搬 アスファルト殻 ;	7	m3

積算内訳書

工事名	木津川上狛地区堤防強化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 アスファルト殻；7 m3
仮設工	式	1	988,480	
交通管理工	式	1	988,480	交通誘導警備員1 式
直接工事費	式	1	83,383,483	
共通仮設費	式	1	10,790,520	
共通仮設費	式	1	2,995,520	
準備費	式	1	2,009,520	表面はぎ土処分 ；土砂等運搬含む1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	986,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,795,000	
純工事費	式	1	94,174,003	
現場管理費	式	1	29,505,000	
工事原価	式	1	151,461,442	
一般管理費等	式	1	23,958,558	
工事価格	式	1	175,420,000	

積算内訳書

工事名	木津川上粕地区堤防強化他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	18,158,439		
河川土工	式	1	1,883,085		
掘削工	m3	350	111,055	掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
法面整形工	式	1	444,990	法面整形(盛土部)	1,050 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	1,327,040	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
法覆護岸工	式	1	1,852,200		
植生工	式	1	1,852,200	張芝	1,050 m2
				張芝工 500m2以上；	
付帯道路工	式	1	13,702,434		
作業土工	式	1	941,618	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
アスファルト舗装工	式	1	6,875,208	下層路盤(車道・路肩部)	3,060 m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	
				表層(車道・路肩部)	3,060 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ	
				ライムコート含む	
縁石工	式	1	5,885,608	地先境界ブロック	1,334 m
				C種(150×150×600)；基礎材、モルタル含む	
仮設工	式	1	720,720		
交通管理工	式	1	720,720	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	18,158,439		
共通仮設費	式	1	2,131,000		

積算内訳書

工事名	木津川上狛地区堤防強化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	244,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	244,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,887,000	
純工事費	式	1	20,289,439	
現場管理費	式	1	7,493,000	
工事原価	式	1	27,782,439	