

積算内訳書

1. 工事名

工事名	淀川大堰 4 号ゲート設備塗装工事
工事地名	大阪府大阪市東淀川区柴島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所 施設管理課		
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)		
3) 工 期	217日間	自	令和 6年 9月26日
		至	令和 7年 4月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	淀川大堰 4 号ゲート設備塗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	38,850,233	
河川用水門設備据付	式	1	30,810,613	
現場塗替塗装工	式	1	29,786,124	変性エポキシ樹脂 3 種ケレン 開放部 1,700 m2 変性エポキシ樹脂 3 種ケレン 密閉部内部 3,300 m2 エポキシ樹脂 3 種ケレン 開放部 18 m2
付帯土木工事	式	1	1,024,489	扉体内土砂撤去 1 式 ; 土砂運搬処分、混合廃棄物運搬処分含む
仮設工	式	1	8,039,620	
足場支保工(機械設備)	式	1	8,039,620	足場 1 式
共通仮設費	式	1	6,192,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,192,000	
純工事費	式	1	45,042,233	
現場管理費	式	1	10,003,000	
据付工事原価	式	1	55,045,233	
工事原価	式	1	55,045,233	
一般管理費等	式	1	13,604,767	
工事価格	式	1	68,650,000	