単 価 合 意 書

令和6年8月26日に契約した淀川河川公園鳥飼上地区整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年09月12日

発注者 住所 大阪府枚方市新町2丁目2-10

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局淀川河川事務所長 谷川 知実

受注者 住所 大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番6号

氏名 株式会社 ジェイロジック

代表取締役 三鼓 隆行

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基盤整備						
		式	1		1,355,886	
敷地造成工						
		式	1		1,355,886	
掘削工						
		m3	1,500		444,600	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満					
		式	1		444,600	
盛土工						
		m3	310		65,286	
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上					
		式	1		65,286	
残土処理工						
		式	1		846,000	
整地	敷均し(ルース)					
		式	1		142,320	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		703,680	
植栽						
		式	1		4,504,850	
植栽工						
		式	1		4,504,850	
地被類植栽工						
		式	1		4,504,850	
張芝	野芝 目地無					
		m2	3,050	1,477	4,504,850	
施設整備						
		式	1		51,416,617	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雨水排水設備工						
		式	1		8,188,202	
作業土工						
		式	1		446,791	
側溝工						
		式	1		6,781,110	
U型側溝	自由勾配タイプ 300×400					
		m	89	22,975	2,044,775	
自由勾配側溝	300×400					
		m	115	14,419	1,658,185	
自由勾配側溝	300×500					
		m	45	14,721	662,445	
側溝小口止め	t=100 18-8-40(高炉)					
		箇所	2	1,747	3,494	
側溝蓋	溝幅300用 スリットタイプ L=1942/1876					
		枚	46	19,027	875,242	
側溝蓋	溝幅300用 スリットタイプ L=1612/1546					
		枚	1	21,583	21,583	
側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝300用 T-2 細目 L=500					
		枚	2	9,967	19,934	
側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝300用 T-2 細目 L=1000					
		枚	76	19,677	1,495,452	
管渠工						
		式	1		417,773	
暗渠排水管	据付 VU-300					
		m	50	8,341	417,050	
管閉塞	φ 100 18-8-40(高炉)					
		箇所	2	102.7	205	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管閉塞	φ150 18-8-40(高炉)					
		箇所	2	259.3	518	
集水柵・マンホール工						
		式	1		542,528	
集水柵	500×500×850 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	61,058	61,058	
プラスチック集水柵	300×300×600					
		箇所	2	64,252	128,504	
プラスチック集水柵	300×300×800					
		箇所	1	67,919	67,919	
プラスチック集水柵	300×600×800					
		箇所	1	77,575	77,575	
柵蓋掛替	柵蓋1100×1100用(2枚組) T-2 細目 ノンスリップタイプ					
		箇所	1	103,153	103,153	
蓋	グレーチング蓋 柵蓋500×500用 T-2 普通目					
		枚	1	13,173	13,173	
蓋	グレーチング蓋 柵蓋300×300用 T-2 細目 ノンスリップタイプ					
		枚	3	10,791	32,373	
蓋	グレーチング蓋 柵蓋300×600用 T-2 細目 ノンスリップタイプ					
		枚	1	57,357	57,357	
既設柵開口	350×350 t=150					
		箇所	1	1,416	1,416	
園路広場整備工						
		式	1		34,693,716	
作業土工						
		式	1		150,206	
舗装準備工						
		式	1		448,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
不陸整正	補足材無し					
		m2	4,000	112.1	448,400	
アスファルト系舗装工						
		式	1		29,573,524	
アスファルトカー塗膜舗装	RC-40 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13) 水性無機質塗料(ブルー系)					
		m2	1,520	8,128	12,354,560	
アスファルトカー塗膜舗装	RC-40 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13) 水性無機質塗料(グリーン系)					
		m2	1,250	8,128	10,160,000	
アスファルトカー塗膜舗装	RC-40 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13) 水性無機質塗料(ベージュ系)					
		m2	822	8,128	6,681,216	
コース表示ライン	白線 幅80mm 水性無機質塗料(白色)					
		m	252	1,499	377,748	
コンクリート系舗装工						
		式	1		2,511,720	
コンクリート舗装	RC-40 18-8-25(高炉) 仕上り厚250mm					
		m2	137	4,870	667,190	
インターロッキング舗装	RC-30 直線配置厚6cm 仕上り厚190mm					
		m2	278	6,635	1,844,530	
園路縁石工						
		式	1		2,009,866	
コンクリート縁石(1)	120×120×600 R=2.5m					
		m	16	5,951	95,216	
コンクリート縁石(2)	150×150×600					
		m	298	6,425	1,914,650	
サビース施設整備工						
		式	1		1,033,898	
作業土工						
		式	1		14,828	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ベンチ・テール工						
		式	1		1,019,070	
ベンチ	374×1800×560 座板再生木材					
		基	6	169,845	1,019,070	
構造物撤去工						
		式	1		1,396,681	
作業土工						
		式	1		17,940	
標識撤去工						
		式	1		9,289	
標識撤去(1)	標識板600×900 標識柱φ60.5×2600					
		基	1	5,906	5,906	
標識撤去(2)	標識板300×420 標識柱φ48.6×1600					
		基	1	3,383	3,383	
構造物取壊し工						
		式	1		459,623	
雑割石積撤去	H=500					
		m	43	1,820	78,260	
カラーアスファルト舗装撤去	カラーアスファルト舗装版厚5cm					
		m ²	1,880	187.3	352,124	
コンクリート舗装撤去	コンクリート舗装版厚10cm					
		m ²	42	187.3	7,866	
コンクリート縁石撤去	120×120×600+コンクリート版厚12cm					
		m	59	304.6	17,971	
舗装切断	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下					
		m	3	1,134	3,402	
排水構造物撤去工						
		式	1		4,846	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雨水柵撤去	600×600×650	基	1	3,075	3,075	
蓋版撤去	鑄鉄製格子柵蓋 600×600用	枚	1	210.8	210	
柵蓋撤去	鋼製グレーチング蓋 1100×1100用(2枚組)	枚	1	1,561	1,561	
付属施設撤去工		式	1		44,745	
ベンチ撤去	1200×410	基	3	2,730	8,190	
ロープ柵撤去	木杭φ60×1000	m	88	415.4	36,555	
運搬処理工		式	1		860,238	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	94	3,305	310,670	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	15	2,276	34,140	
殻運搬	混合廃棄物	m3	3	4,886	14,658	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	94	4,305	404,670	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	15	3,875	58,125	
殻処分	混合廃棄物	m3	3	11,909	35,727	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		2,248	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
公園施設等撤去・移設工		式	1		175,120	
樹木伐採・抜根工		式	1		175,120	
中低木伐採	樹高50cm以上100cm未満	本	63	983	61,929	
中低木伐採	樹高100cm以上200cm未満	本	99	1,140	112,860	
伐採木運搬	枝葉	m3	0.07	1,444	101	
伐採木運搬	根	m3	0.02	2,528	50	
処分費	枝葉	m3	0.07	1,539	107	
処分費	根	m3	0.02	3,664	73	
仮設工		式	1		5,929,000	
交通管理工		式	1		5,929,000	
交通誘導警備員		式	1		5,929,000	
直接工事費		式	1		57,277,353	
共通仮設費		式	1		5,704,562	
共通仮設費		式	1		612,871	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		612,871	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,091,691	
純工事費		式	1		62,981,915	
現場管理費		式	1		21,062,088	
工事原価		式	1		84,044,003	
一般管理費等		式	1		14,555,997	
工事価格		式	1		98,600,000	
消費税相当額		式	1		9,860,000	
工事費計		式	1		108,460,000	