

積算内訳書

1. 工事名

工事名	淀川中流伐木他工事
工事地名	(自)大阪府大阪市北区長柄東3丁目地先 (至)大阪府三島郡島本町山崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課	
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	152日間	自	令和 6年 9月30日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	淀川中流伐木他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	53,513,973			
堤防養生工		式	1	52,203,573			
伐木除根工		式	1	51,854,895	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)； 伐木・伐竹 伐木(人力施工：中)； 除根 集積積込み 除根無し； 集積積込み 除根有り； 伐木伐竹運搬 幹； 伐木伐竹運搬 幹； 伐木伐竹運搬 枝葉； 伐木伐竹運搬 枝葉； 伐木伐竹運搬 根； 処分費 幹； 処分費 枝葉； 処分費 根；	5,400 99,700 99,700 5,400 99,700 40 710 110 2,100 360 344 1,062 171	m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 t t t
再繁茂抑制工		式	1	348,678	樹皮皮剥 粗；	5,400 m2	
仮設工		式	1	1,310,400			

積算内訳書

工事名	淀川中流伐木他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,310,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	53,513,973	
共通仮設費	式	1	3,177,000	
共通仮設費	式	1	424,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	424,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,753,000	
純工事費	式	1	56,690,973	
現場管理費	式	1	13,368,000	
工事原価	式	1	141,359,150	
一般管理費等	式	1	16,800,850	
工事価格	式	1	158,160,000	

積算内訳書

工事名	淀川中流伐木他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	13, 877, 644		
堤防養生工		式	1	13, 542, 764		
伐木除根工		式	1	5, 674, 284	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)； 伐木・伐竹 伐木(人力施工：中)； 除根 集積積込み 伐木伐竹運搬 幹； 伐木伐竹運搬 枝葉； 伐木伐竹運搬 根； 処分費 枝葉； 処分費 根；	6, 800 6, 300 13, 100 13, 100 90 280 50 132 22 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 t t
再繁茂抑制工		式	1	7, 868, 480	芽かき 粗；	73, 400 m2
仮設工		式	1	334, 880		
交通管理工		式	1	334, 880	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	13, 877, 644		
共通仮設費		式	1	1, 179, 000		
共通仮設費		式	1	179, 000		
現場環境改善費（率計上）		式	1	179, 000		

積算内訳書

工事名	淀川中流伐木他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,000,000	
純工事費	式	1	15,056,644	
現場管理費	式	1	5,001,000	
工事原価	式	1	20,057,644	

積算内訳書

工事名	淀川中流伐木他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	8,778,038			
堤防養生工		式	1	8,778,038			
伐木除根工		式	1	8,778,038	伐木・伐竹	4,600	m2
					伐竹；		
					除根	4,600	m2
					集積積み	4,600	m2
					伐木伐竹運搬	160	m3
					竹(幹・枝葉)；		
					伐木伐竹運搬	400	m3
					竹根；		
					処分費	72	t
					竹(幹・枝葉)；		
					処分費	182	t
					竹根；		
直接工事費		式	1	8,778,038			
共通仮設費		式	1	295,000			
共通仮設費		式	1	50,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	50,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	245,000			
純工事費		式	1	9,073,038			
現場管理費		式	1	1,277,000			
工事原価		式	1	10,350,038			

積算内訳書

工事名	淀川中流伐木他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	25, 155, 345			
堤防養生工		式	1	24, 684, 965			
伐木除根工		式	1	24, 684, 965	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)； 伐木・伐竹 伐木(人力施工：中)； 伐木・伐竹 伐竹； 除根 集積積込み 伐木伐竹運搬 幹； 伐木伐竹運搬 枝葉； 伐木伐竹運搬 根； 伐木伐竹運搬 竹(幹・枝葉)； 伐木伐竹運搬 竹根； 処分費 幹； 処分費 枝葉； 処分費 根； 処分費 竹(幹・枝葉)； 処分費 竹根；	11, 700 2, 500 9, 500 23, 700 23, 700 100 300 50 320 820 46 143 24 148 376	m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 t t t t t
仮設工		式	1	470, 380			

積算内訳書

工事名	淀川中流伐木他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	470,380	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	25,155,345	
共通仮設費	式	1	1,013,000	
共通仮設費	式	1	152,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	152,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	861,000	
純工事費	式	1	26,168,345	
現場管理費	式	1	4,325,000	
工事原価	式	1	30,493,345	

積算内訳書

工事名	淀川中流伐木他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	6,368,150	
構造物補修工	式	1	6,368,150	
ひび割れ補修工	式	1	4,848,150	ひび割れ注入 345 m 門柱・スラブ；注入材、シール材、低圧注入器具含む 足場 1 式
断面修復工	式	1	1,520,000	断面修復 1 構造物 門柱；カッター、はつり、鉄筋けん、防錆処理含む
直接工事費	式	1	6,368,150	
共通仮設費	式	1	889,000	
共通仮設費	式	1	236,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	236,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	653,000	
純工事費	式	1	7,257,150	
現場管理費	式	1	3,142,000	
工事原価	式	1	10,399,150	