

積算内訳書

1. 工事名

工事名	桂川嵐山地区河道掘削工事
工事地名	(自) 京都府京都市伏見区横大路中ノ島町地先 (至) 京都府京都市右京区嵯峨亀ノ尾町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	269日間	自 令和 6年12月 4日 至 令和 7年 8月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	桂川嵐山地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	75,638,850	
浚渫工	式	1	69,259,850	
浚渫船運転工	式	1	53,041,100	マイクロポンプ浚渫船運転 4,500 m3 中継ポンプなし 平均排送距離L=412.0m ; 排砂管設置・撤去 1 式 (水上) 排砂延長 L=360.0m ; 排砂管設置・撤去 26 本 (陸上) 排砂延長 L=140.0m ; ハックホ台船運転 1 式
作業船及び機械運転工	式	1	3,170,700	揚錨船運転 1 式 交通船運転 1 式
排土工	式	1	3,479,250	排砂管保守 1 式
残土処理工	式	1	9,568,800	積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
仮設工	式	1	6,379,000	
貯泥ヤード	式	1	1,319,050	大型土のう 115 袋 製作・設置 採取土 ; 積込、運搬含む 大型土のう 115 袋 撤去 ; 積込、運搬、整地含む
工事用道路工	式	1	808,220	仮設舗装 1 式 RC-40 t=100mm ; 大型土のう 1 式

積算内訳書

工事名	桂川嵐山地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				製作・設置 採取土；積込、運搬含む
工事用道路撤去工	式	1	2,633,200	仮設舗装撤去 1 式 土砂 オフソット 押土無 障害無 5,000m3未満； 運搬、整地含む 大型土のう 1 式 撤去；運搬、整地含む 工事用道路盛土撤去 1 式 土砂 オフソット 押土無 障害無 5,000m3未満； 運搬、整地含む
汚濁防止工	式	1	781,000	汚濁防止フェンス 44 m 設置・撤去；賃料含む
交通管理工	式	1	837,530	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	75,638,850	
共通仮設費	式	1	31,059,600	
共通仮設費	式	1	23,798,600	
運搬費	式	1	16,690,200	重建設機械分解組立輸送費 1 式 マイクロソフ 浚渫船運搬費 1 式 作業船運搬費 1 式 フロータ・排砂管・ゴムジョイント運搬費 1 式 えい航費 1 式
準備費	式	1	5,286,400	繋船費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,822,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,261,000	
純工事費	式	1	106,698,450	

積算内訳書

工事名	桂川嵐山地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	50,847,840	
河川土工	式	1	43,449,000	
掘削工(ICT)	m3	14,000	3,607,800	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満;
残土処理工	式	1	39,841,200	整地 1 式 残土受入れ地での処理; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
構造物撤去工	式	1	4,268,400	
構造物取壊し工	式	1	2,445,000	コンクリート構造物取壊し 150 m3 鉄筋構造物 機械施工; 積込含む
運搬処理工	式	1	1,823,400	殻運搬 150 m3 コンクリート殻(鉄筋); 殻処分 150 m3 コンクリート殻(鉄筋);
仮設工	式	1	3,130,440	
交通管理工	式	1	3,130,440	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	50,847,840	
共通仮設費	式	1	7,167,560	
共通仮設費	式	1	1,910,560	
技術管理費	式	1	625,560	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式

