

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|----------------------------------|
| 工事名 | 毛馬・高槻管内環境整備工事 |
| 工事地名 | (自)大阪府摂津市鳥飼西地先 (至)大阪府高槻市道鶴町地先 |

2. 工事内容

| | | |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 淀川河川事務所 | 河川環境課 |
| 2) 主 工 種 | 河川工事 | |
| 3) 工 期 | 154日間 | 自 令和 6年10月29日 至 令和 7年 3月31日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| | | | | | | |
|------------|---------------|-----|--------|------------|--|----------|
| 工事名 | 毛馬・高槻管内環境整備工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別 | | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | |
| 築堤・護岸 | | 式 | 1 | 75,296,106 | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | 70,714,953 | | |
| 掘削工 (ICT) | | m3 | 29,100 | 12,962,643 | 掘削 (ICT) | 1 式 |
| | | | | | 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； | |
| | | | | | 掘削 | 1 式 |
| | | | | | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； | |
| | | | | | 土砂等運搬 | 1 式 |
| | | | | | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； | |
| | | | | | 土砂等運搬 | 1 式 |
| | | | | | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； | |
| | | | | | 整地 | 1 式 |
| | | | | | 敷均し (ルーズ)； | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | 57,752,310 | 整地 | 1 式 |
| | | | | | 残土受入れ地での処理； | |
| | | | | | 土砂等運搬 | 1 式 |
| | | | | | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； | |
| | | | | | 土砂等運搬 | 1 式 |
| | | | | | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； | |
| | | | | | 残土等処分 | 1 式 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | 2,602,600 | | |
| 覆土工 | | 式 | 1 | 2,602,600 | 覆土 (流用土) | 3,500 m3 |
| | | | | | ；積込 (ルーズ)、土砂等運搬、整地含む | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | 1,978,553 | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | 915,673 | 敷鉄板 | 1 式 |
| | | | | | 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去；賃料、整備費含む | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | 1,062,880 | 交通誘導警備員 | 1 式 |

積算内訳書

| 工事名 | 毛馬・高槻管内環境整備工事 | | | |
|--------------|---------------|-----|-------------|-----------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 75,296,106 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 8,548,779 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 3,241,779 | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 1,914,120 | 仮設材運搬費 1 式 ；積込み、取卸し含む |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 657,659 | 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 670,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 5,307,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 83,844,885 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 20,837,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 237,091,091 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 31,328,909 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 268,420,000 | |
| | | | | |

積算内訳書

| 工事名 | 毛馬・高槻管内環境整備工事 | | | | |
|------------|---------------|-------|------------|---|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | |
| 築堤・護岸 | 式 | 1 | 46,585,692 | | |
| 河川土工 | 式 | 1 | 11,686,055 | | |
| 掘削工(ICT) | m3 | 7,400 | 5,328,932 | 掘削(ICT) | 1 式 |
| | | | | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； | |
| | | | | 掘削(ICT) | 1 式 |
| | | | | 土砂 オープンカット 障害有り 5,000m3以上10,000m3未満； | |
| | | | | 掘削 | 1 式 |
| | | | | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； | |
| | | | | 掘削 | 1 式 |
| | | | | 土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3以上10,000m3未満； | |
| | | | | 土砂等運搬 | 1 式 |
| | | | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； | |
| 盛土工 | m3 | 210 | 1,111,803 | 路体(築堤)盛土 | 1 式 |
| | | | | 2.5m以上4.0m未満； | |
| | | | | 路体(築堤)盛土 | 1 式 |
| | | | | 2.5m未満； | |
| 盛土工(ICT) | m3 | 100 | 25,340 | 路体(築堤)盛土(ICT) | 1 式 |
| 残土処理工 | 式 | 1 | 5,219,980 | 積込(ルース) | 1 式 |
| | | | | 土砂 土量50,000m3未満； | |
| | | | | 整地 | 1 式 |
| | | | | 敷均し(ルース)； | |
| | | | | 土砂等運搬 | 1 式 |
| | | | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； | |
| | | | | 巨石運搬 | 15 個 |
| | | | | 1000×1000×1000； | |
| 根固め工 | 式 | 1 | 6,530,597 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 毛馬・高槻管内環境整備工事 | | | | | |
|------------|---------------|-----|------------|---------------------|---------|----|
| 工事区分・工種・種別 | | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | |
| 開口部付替工 | 式 | 1 | 4,619,319 | 巨石撤去 | 206 | 個 |
| | | | | 1000×1000×1000； | | |
| | | | | 巨石設置 | 204 | 個 |
| | | | | 1000×1000×1000 流用品； | | |
| ワッド接続工 | 式 | 1 | 1,911,278 | 巨石運搬 | 204 | 個 |
| | | | | 1000×1000×1000； | | |
| | | | | 巨石撤去 | 140 | 個 |
| | | | | 1000×1000×1000； | | |
| 水制工 | 式 | 1 | 1,162,939 | 巨石運搬 | 127 | 個 |
| | | | | 1000×1000×1000； | | |
| | | | | 碎石 | 20 | m3 |
| | | | | C-40；整地含む | | |
| 水制工 | 式 | 1 | 1,162,939 | | | |
| 水制工 | 式 | 1 | 1,162,939 | 巨石設置 | 127 | 個 |
| | | | | 1000×1000×1000 流用品； | | |
| 堤防養生工 | 式 | 1 | 21,133,884 | | | |
| 伐木除根工 | 式 | 1 | 21,133,884 | 伐木・伐竹 | 46,200 | m2 |
| | | | | 伐木(機械施工)； | | |
| | | | | 除根整地 | 46,200 | m2 |
| | | | | 集積積込み | 46,200 | m2 |
| | | | | 伐木伐竹運搬 | 250 | m3 |
| | | | | 幹； | | |
| | | | | 伐木伐竹運搬 | 790 | m3 |
| | | | | 枝葉； | | |
| | | | | 伐木伐竹運搬 | 450 | m3 |
| | | | | 根； | | |
| | | | | 処分費 | 117 | t |
| | | | | 幹； | | |
| 処分費 | 791 | m3 | | | | |
| | | | | 枝葉； | | |
| 処分費 | 447 | m3 | | | | |
| | | | | 根； | | |

積算内訳書

| | | | | | | | |
|------------|---------------|-----|-----|------------|-----------------------------------|---|---|
| 工事名 | 毛馬・高槻管内環境整備工事 | | | | | | |
| 工事区分・工種・種別 | | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | 6,072,217 | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | 3,859,097 | 工事用道路盛土 | 1 | 式 |
| | | | | | 不陸整正 | 1 | 式 |
| | | | | | 砕石舗装 | 1 | 式 |
| | | | | | クラッシュラン C-40 仕上り厚 100mm ; | | |
| | | | | | 大型土のう | 1 | 式 |
| | | | | | ；製作、設置含む | | |
| | | | | | 大型土のう移設 | 1 | 式 |
| | | | | | ；再利用撤去、土砂等運搬、設置含む | | |
| | | | | | 敷鉄板 | 1 | 式 |
| | | | | | 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備費含む | | |
| | | | | | 敷鉄板 | 1 | 式 |
| | | | | | 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備費含む | | |
| | | | | | 工事用道路撤去 | 1 | 式 |
| | | | | | 大型土のう撤去 | 1 | 式 |
| | | | | | 土砂等運搬 | 1 | 式 |
| | | | | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； | | |
| | | | | | 整地 | 1 | 式 |
| | | | | | 敷均し(ルーズ)； | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | 2,213,120 | 交通誘導警備員 | 1 | 式 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | 46,585,692 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | 7,490,326 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | 3,640,326 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | 1,976,128 | 仮設材運搬費 | 1 | 式 |
| | | | | | ；積み込み、取卸し含む | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | 1,174,198 | 保守管理(ICT) | 1 | 式 |
| | | | | | システム初期費(ICT) | 1 | 式 |

積算内訳書

| | | | | |
|--------------|---------------|-----|------------|---------|
| 工事名 | 毛馬・高槻管内環境整備工事 | | | |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 490,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 3,850,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 54,076,018 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 15,646,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 69,722,018 | |
| | | | | |

積算内訳書

| | | | | | | | |
|------------|---------------|-----|-----|------------|--|---|---|
| 工事名 | 毛馬・高槻管内環境整備工事 | | | | | | |
| 工事区分・工種・種別 | | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| 河川維持 | | 式 | 1 | 45,940,188 | | | |
| 堤防養生工 | | 式 | 1 | 45,503,388 | | | |
| 伐木除根工 | | 式 | 1 | 45,503,388 | 伐木・伐竹 伐木(機械施工)； 除根整地 集積積込み 除根有り； 集積積込み 除根無し； 伐木伐竹運搬 幹 除根有り； 伐木伐竹運搬 幹 除根無し； 伐木伐竹運搬 枝葉 除根有り； 伐木伐竹運搬 枝葉 除根無し； 伐木伐竹運搬 根； 処分費 幹； 処分費 枝葉； 処分費 根； | 135,000 64,300 64,300 70,700 350 390 1,100 1,210 620 341 2,307 622 | m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 t m3 m3 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | 436,800 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | 436,800 | 交通誘導警備員 | 1 | 式 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | 45,940,188 | | | |
| | | | | | | | |

積算内訳書

| | | | | |
|--------------|---------------|-----|------------|---------|
| 工事名 | 毛馬・高槻管内環境整備工事 | | | |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 3,765,000 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 423,000 | |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 423,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 3,342,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 49,705,188 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 12,982,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 62,687,188 | |
| | | | | |