

積算内訳書

1. 工事名

工事名	三栖閘門ゲート設備塗替塗装工事
工事地名	京都府京都市伏見区葭島金井戸町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所 施設管理課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	109日間 自 令和 6年12月 3日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	三栖閘門ゲート設備塗替塗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	5,785,885	
現場塗装工	式	1	4,056,805	
現場塗替塗装工	式	1	4,056,805	現場塗替塗装 6 m2 3種Cｸﾚﾝ；塗布形素地調整軽減剤＋エポキシ樹脂系塗装＋ふっ素樹脂系塗装、現場塗替水洗い清掃含む 現場塗替塗装 800 m2 4種ｸﾚﾝ；ふっ素樹脂系塗装、現場塗替水洗い清掃含む 扉体補修 1 式 ；スキンプレート側水切り用樋の撤去 現場発生品運搬 1 式
仮設工	式	1	1,729,080	
足場支保工(機械設備)	式	1	1,729,080	足場 1 式 手摺先行枠組足場；
共通仮設費	式	1	1,057,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,057,000	
純工事費	式	1	6,842,885	
現場管理費	式	1	1,512,000	
据付工事原価	式	1	8,354,885	
工事原価	式	1	8,354,885	
一般管理費等	式	1	2,155,115	
工事価格	式	1	10,510,000	