

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |               |
|------|---------------|
| 工事名  | 木津川環境整備工事     |
| 工事地名 | 京都府相楽郡和束町木屋地先 |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 淀川河川事務所 | 河川環境課                          |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事  |                                |
| 3) 工 期   | 95日間    | 自 令和 6年12月20日<br>至 令和 7年 3月24日 |
|          |         |                                |
| 4) 工事概要  |         |                                |
|          |         |                                |

# 積算内訳書

|            |           |     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------|-----------|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事名        | 木津川環境整備工事 |     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 工事区分・工種・種別 |           | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 河川維持       |           | 式   | 1   | 11,385,738 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 堤防養生工      |           | 式   | 1   | 2,984,992  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 伐木除根工      |           | 式   | 1   | 2,984,992  | 伐木・伐竹 380 m2<br>伐木(人力施工：中)；<br>伐木・伐竹 640 m2<br>伐木(機械施工)；<br>伐木・伐竹 1,020 m2<br>伐竹；<br>除根 890 m2<br>集積積込み 1,160 m2<br>除根無し；<br>集積積込み 890 m2<br>除根有り；<br>伐木伐竹運搬 3 m3<br>幹；<br>伐木伐竹運搬 2 m3<br>幹 除根有り；<br>伐木伐竹運搬 3 m3<br>枝葉；<br>伐木伐竹運搬 2 m3<br>枝葉 除根有り；<br>伐木伐竹運搬 3 m3<br>根；<br>伐木伐竹運搬 160 m3<br>竹；<br>伐木伐竹運搬 120 m3<br>竹 除根有り；<br>伐木伐竹運搬 130 m3<br>竹根；<br>処分費 2 t<br>幹；<br>処分費 2 t |  |

# 積算内訳書

| 工事名          | 木津川環境整備工事 |     |            |                                                                                                                                                                              |                                                        |
|--------------|-----------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位       | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                      |                                                        |
|              |           |     |            | 枝葉；<br>処分費<br>根；<br>処分費<br>竹；<br>処分費<br>竹根；                                                                                                                                  | 1 t<br>74 t<br>40 t                                    |
| 仮設工          | 式         | 1   | 8,400,746  |                                                                                                                                                                              |                                                        |
| 工事用道路工       | 式         | 1   | 7,636,946  | 工事用道路盛土<br>購入土；<br>法面整形(盛土部)<br>法面締固め無 現場制約無；<br>碎石舗装<br>C-40 敷厚 100mm；<br>大型土のう<br>耐候性(長期) 購入；製作・据付、購入土含む<br>大型土のう<br>耐候性(長期) 流用；積込、運搬、据付含む<br>工事用道路盛土撤去<br>；碎石舗装撤去、運搬、整地含む | 1,100 m3<br>470 m2<br>187 m2<br>8 袋<br>200 袋<br>510 m3 |
| 仮水路工         | 式         | 1   | 334,800    | 暗渠排水管<br>高密度ポリエチレン管 φ500；                                                                                                                                                    | 24 m                                                   |
| 交通管理工        | 式         | 1   | 429,000    | 交通誘導警備員                                                                                                                                                                      | 1 式                                                    |
| 直接工事費        | 式         | 1   | 11,385,738 |                                                                                                                                                                              |                                                        |
| 共通仮設費        | 式         | 1   | 992,000    |                                                                                                                                                                              |                                                        |
| 共通仮設費        | 式         | 1   | 154,000    |                                                                                                                                                                              |                                                        |
| 現場環境改善費（率計上） | 式         | 1   | 154,000    |                                                                                                                                                                              |                                                        |
|              |           |     |            |                                                                                                                                                                              |                                                        |

## 積算内訳書

|            |           |     |            |         |
|------------|-----------|-----|------------|---------|
| 工事名        | 木津川環境整備工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位       | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費（率計上） | 式         | 1   | 838,000    |         |
| 純工事費       | 式         | 1   | 12,377,738 |         |
| 現場管理費      | 式         | 1   | 4,213,000  |         |
| 工事原価       | 式         | 1   | 16,590,738 |         |
| 一般管理費等     | 式         | 1   | 3,249,262  |         |
| 工事価格       | 式         | 1   | 19,840,000 |         |
|            |           |     |            |         |