

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 工事名  | 桂川下植野地区下流河道掘削他工事                    |
| 工事地名 | 自)大阪府高槻市大塚地先<br>至)京都府乙訓郡大山崎町下植野川原地先 |

### 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 淀川河川事務所 | 工務第一課                          |
| 2) 主 工 種 | 河川工事    |                                |
| 3) 工 期   | 200日間   | 自 令和 7年 1月 7日<br>至 令和 7年 7月25日 |
| 4) 工事概要  |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 桂川下植野地区下流河道掘削他工事 |        |             |   |
|------------|------------------|--------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量    | 金 額         | 細 別 内 訳   |
| 築堤・護岸      | 式                | 1      | 101,135,912 |   |
| 河川土工       | 式                | 1      | 93,105,000  |   |
| 掘削工 (ICT)  | m3               | 30,000 | 7,731,000   | 掘削 (ICT) 1 式<br>土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m<br>3未満 ;<br>掘削 1 式<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50<br>,000m3未満 ; |
| 残土処理工      | 式                | 1      | 85,374,000  | 土砂等運搬 1 式<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;<br>整地 1 式<br>残土受入れ地での処理 ;  |
| 堤防養生工      | 式                | 1      | 4,015,472   |   |
| 伐木除根工      | 式                | 1      | 4,015,472   | 伐木・伐竹 6,700 m2<br>伐竹 ;<br>集積積込み 6,700 m2<br>除根無し ;<br>伐木伐竹運搬 180 m3<br>竹 ;<br>処分費 101 t<br>竹 ;                        |
| 仮設工        | 式                | 1      | 4,015,440   |   |
| 交通管理工      | 式                | 1      | 4,015,440   | 交通誘導警備員 1 式   |
| 直接工事費      | 式                | 1      | 101,135,912 |   |
| 共通仮設費      | 式                | 1      | 9,293,061   |   |
| 共通仮設費      | 式                | 1      | 1,638,061   |   |

## 積算内訳書

|              |                  |     |             |                                     |
|--------------|------------------|-----|-------------|-------------------------------------|
| 工事名          | 桂川下植野地区下流河道掘削他工事 |     |             |                                     |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位              | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                             |
| 技術管理費        | 式                | 1   | 657,061     | 保守管理 (ICT) 1 式<br>システム初期費 (ICT) 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                | 1   | 981,000     |                                     |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                | 1   | 7,655,000   |                                     |
| 純工事費         | 式                | 1   | 110,428,973 |                                     |
| 現場管理費        | 式                | 1   | 28,998,000  |                                     |
| 工事原価         | 式                | 1   | 195,814,134 |                                     |
| 一般管理費等       | 式                | 1   | 29,805,866  |                                     |
| 工事価格         | 式                | 1   | 225,620,000 |                                     |
|              |                  |     |             |                                     |

# 積算内訳書

|            |                  |     |     |              |   |  |
|------------|------------------|-----|-----|--------------|---|--|
| 工事名        | 桂川下植野地区下流河道掘削他工事 |     |     |              |   |  |
| 工事区分・工種・種別 |                  | 単 位 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳   |  |
| 築堤・護岸      |                  | 式   | 1   | 37, 179, 391 |   |  |
| 河川土工       |                  | 式   | 1   | 34, 264, 740 |   |  |
| 土砂混合工      |                  | 式   | 1   | 34, 264, 740 | 土材料 1 式<br>積込(ルース) 1 式<br>土砂 土量50, 000m3未満；<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>土砂混合 12, 000 m3<br>混合土；<br>積込(ルース) 1 式<br>土砂 土量50, 000m3未満；<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>整地 1 式<br>残土受入れ地での処理； |  |
| 仮設工        |                  | 式   | 1   | 2, 914, 651  |   |  |
| 土砂混合仮設備工   |                  | 式   | 1   | 2, 550, 651  | 万能土質改良機据付解体 1 式<br>万能土質改良システム（3種混合）；<br>敷鉄板 1 式<br>22×1, 524×6, 096(mm) 設置・撤去；賃料、整備<br>費含む  |  |
| 交通管理工      |                  | 式   | 1   | 364, 000     | 交通誘導警備員 1 式   |  |
| 直接工事費      |                  | 式   | 1   | 37, 179, 391 |   |  |
| 共通仮設費      |                  | 式   | 1   | 5, 570, 770  |   |  |
| 共通仮設費      |                  | 式   | 1   | 2, 169, 770  |   |  |

## 積算内訳書

|              |                  |     |            |                            |
|--------------|------------------|-----|------------|----------------------------|
| 工事名          | 桂川下植野地区下流河道掘削他工事 |     |            |                            |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位              | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                    |
| 運搬費          | 式                | 1   | 1,723,770  | 仮設材運搬費 1 式                 |
|              |                  |     |            | ；積込み、取卸し含む<br>重建設機械運搬費 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                | 1   | 446,000    | ；運搬距離L=73.4km              |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                | 1   | 3,401,000  |                            |
| 純工事費         | 式                | 1   | 42,750,161 |                            |
| 現場管理費        | 式                | 1   | 13,637,000 |                            |
| 工事原価         | 式                | 1   | 56,387,161 |                            |
|              |                  |     |            |                            |