

積算内訳書

1. 工事名

工事名	桂川大下津地区下流河道掘削工事
工事地名	(自) 京都府久世郡久御山町中島南城地先 (至) 京都府京都市伏見区淀樋爪町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	288日間	自 令和 6年12月17日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	桂川大下津地区下流河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	84,604,539	
河川土工	式	1	74,382,912	
掘削工(ICT)	m3	28,600	7,370,220	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
				掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ;
盛土工(ICT)	m3	1,400	935,132	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
残土処理工	式	1	66,077,560	積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
				土砂等運搬 7,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
				残土等処分 7,000 m3
付属物設置工	式	1	836,290	
作業土工	式	1	168,410	; 床掘り、埋戻し、基面整正、運搬含む
付属物設置工	式	1	667,880	距離標 2 箇所 1.0km標 距離標杭・銘板再利用 ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋金網含む
				距離標 4 箇所 0.2km標 ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋金網、金属標、銘板含む
構造物撤去工	式	1	7,657,303	
防護柵撤去工	式	1	2,533,995	防護柵撤去(カーブレベル) 428 m Gr-C-4E ;

積算内訳書

工事名	桂川大下津地区下流河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				立入防止柵撤去 H1800×W2000 基礎ブロック式；基礎取壊し、積込含む 654 m
				立入防止柵撤去 両開き門扉 H1800×W3000 基礎ブロック式；基礎取壊し、積込含む 1 箇所
				立入防止柵撤去 両開き門扉 H1800×W4000 基礎ブロック式；基礎取壊し、積込含む 1 箇所
標識撤去工	式	1	46,720	標識撤去 ；基礎積込含む 2 基
道路付属物撤去工	式	1	136,220	照明柱撤去 H=5000 基礎ブロック式； 6 基 引込柱撤去 H=5000 基礎ブロック式； 2 本
構造物取壊し工	式	1	2,176,176	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む 59 m3 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む 4 m3 コンクリート殻積込 無筋構造物； 19 m3 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 13 m 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；積込含む 2,160 m2 スクリーン撤去 50×50×6； 1 箇所 鋼矢板引抜き Ⅱ型 引抜長 4.5m； 7 枚 鋼矢板引抜き Ⅱ型 引抜長 5.5m； 232 枚 鋼矢板引抜き Ⅱ型 引抜長 11m； 20 枚

積算内訳書

工事名	桂川大下津地区下流河道掘削工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水構造物撤去工	式	1	138,036	暗渠排水管撤去 高密度ポリエチレン管 φ125 ;	215	m
				暗渠排水管撤去 高密度ポリエチレン管 φ200 ;	215	m
				マンホール撤去 2000Kg/基以下 ;	7	基
道路付属施設撤去工	式	1	77,517	車止め撤去 W=1.3m H=0.75m 基礎ブロック式 ; 基礎取壊し、積込含む	1	箇所
				木杭撤去 末口9cm L=1.65m ;	18	本
				制御盤撤去 600×400×1600 ; 基礎取壊し、積込含む	2	箇所
運搬処理工	式	1	2,548,639	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	84	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ;	4	m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削) ;	216	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	84	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	4	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	216	m3
				現場発生品運搬 ガードレール 立入防止柵 照明柱 引込柱 標識柱 〆ンチ 車止め 木杭 ;	1	式
				現場発生品運搬 鋼矢板 スクリーン ;	1	式
				現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管 ;	1	式
				現場発生品運搬 マンホール ;	1	式

積算内訳書

工事名		桂川大下津地区下流河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				現場発生品運搬 制御盤； 1 式	
仮設工	式	1	1,728,034		
工事用道路工	式	1	670,824	敷砂利 RC-40 t=300mm； 1 式	
交通管理工	式	1	1,057,210	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費	式	1	84,604,539		
共通仮設費	式	1	7,719,210		
共通仮設費	式	1	1,937,210		
技術管理費	式	1	1,207,210	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式	
現場環境改善費(率計上)	式	1	730,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	5,782,000		
純工事費	式	1	92,323,749		
現場管理費	式	1	22,261,000		
工事原価	式	1	147,343,178		
一般管理費等	式	1	21,556,822		
工事価格	式	1	168,900,000		

積算内訳書

工事名	桂川大下津地区下流河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	20,376,354	
河川土工	式	1	14,313,655	
盛土工 (ICT)	m3	32,300	9,164,038	路体(築堤)盛土 (ICT) 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
法面整形工 (ICT)	式	1	5,149,617	法面整形(盛土部) (ICT) 9,570 m2 法面締固め無し;
構造物撤去工	式	1	1,740,283	
作業土工	式	1	627,939	; 床掘り、埋戻し、積込、運搬含む
排水構造物撤去工	式	1	626,084	自由勾配側溝撤去 42 m 700×700; 積込含む 自由勾配側溝撤去 46 m 700×800; 積込含む
道路付属施設撤去工	式	1	31,320	車止めポスト撤去 27 本 φ76.3 H=850;
運搬処理工	式	1	454,940	殻運搬 16 m3 コンクリート殻(無筋); 殻運搬 31 m3 コンクリート殻(鉄筋); 殻処分 16 m3 コンクリート殻(無筋); 殻処分 31 m3 コンクリート殻(鉄筋); 現場発生品運搬 1 式 車止めポスト; 積込、荷卸し含む
仮設工	式	1	4,322,416	

積算内訳書

工事名	桂川大下津地区下流河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事用道路工	式	1	1,318,016	大型土のう 設置；積込、運搬含む 448 袋
交通管理工	式	1	3,004,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	20,376,354	
共通仮設費	式	1	3,732,075	
共通仮設費	式	1	1,644,075	
準備費	式	1	1,213,212	表面はぎ土運搬 ；整地含む 1 式
技術管理費	式	1	157,863	保守管理(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	273,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,088,000	
純工事費	式	1	24,108,429	
現場管理費	式	1	8,650,000	
工事原価	式	1	32,758,429	