

積算内訳書

1. 工事名

工事名	神矢地区救急排水ポンプ設備除塵設備更新工事
工事地名	京都府京田辺市河原外島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	施設管理課
2) 主工種	除塵設備	
3) 工期	425日間	自 令和 7年 3月31日 至 令和 8年 5月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	神矢地区救急排水ポンプ設備除塵設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	107,433,858	
除塵設備製作	式	1	107,433,858	
除塵設備	式	1	86,538,858	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> 除塵機(スクリーン含む) レキ形 定置回動式 水路幅 2.275m 水路高 3.6m ; コンベヤ(水平ベルト)製作 水平ベルト 水平ベルト幅 0.75m 水平機長12.5m ; 点検架台 </div> <div style="width: 25%;"> 3 基 1 基 1 式 </div> </div>
操作制御設備	式	1	17,100,000	除塵機機側操作盤 屋外閉鎖自立形 ; 1 面
工場塗装工(機械)	式	1	3,795,000	酸洗い 690 m2
間接労務費	式	1	12,804,000	
純製作費	式	1	120,237,858	
工場管理費	式	1	6,734,000	
製作原価	式	1	126,971,858	
据付工	式	1	10,319,328	
除塵設備輸送工	式	1	424,000	
輸送工	式	1	424,000	揚排水ポンプ設備輸送 1 式
除塵設備据付	式	1	9,881,598	
除塵機据付工	式	1	6,564,739	据付(除塵機) レキ形 定置回動式 ; 機側操作盤据付含む コンベヤ(水平ベルト)据付 水平ベルト ; 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	神矢地区救急排水ポンプ設備除塵設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				点検架台据付 1 式
				配管配線 1 式
				直接経費 1 式
撤去工	式	1	9,580	殻運搬 1 式 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 1 式 コンクリート殻(無筋) ;
解体撤去工(機械設備)	式	1	3,307,279	除塵機撤去 1 式 配管配線撤去 1 式 直接経費 1 式
仮設工	式	1	13,730	
交通管理工	式	1	13,730	交通誘導警備員 1 式
共通仮設費	式	1	1,539,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,539,000	
純工事費	式	1	11,858,328	
現場管理費	式	1	2,710,000	
据付間接費	式	1	7,355,000	
据付工事原価	式	1	21,923,328	
設計技術費	式	1	2,426,000	
工事原価	式	1	151,321,186	
一般管理費等	式	1	26,268,814	
工事価格	式	1	177,590,000	