

積算内訳書

1. 業務名

業務名	木津川流量観測業務
履行場所	(自) 京都府八幡市八幡科手地先 (至) 京都府木津川市加茂町北船屋地先

2. 業務内容

1) 事務所名	淀川河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	310 日間	自 令和 6年 5月16日	至 令和 7年 3月21日
3) 設計説明	本業務は、水文観測業務規程に基づき木津川の水位流量観測所において、流量データを観測することを目的とする。また、淀川水系（木津川）における流量観測所3箇所において、令和7年の流量を確定させる為水位流量曲線式を作成し、流量年表等の統計資料を作成することを目的とする。		
4) 業務内容	計画準備1式、打合せ協議1式、現地調査1式、低水流量観測1式、高水流量観測1式、河川測量1式、報告書作成1式		

積算内訳書

業務名	木津川流量観測業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水文観測		式	1	9,425,125	
流量観測		式	1	9,425,125	
流量観測		式	1	9,425,125	計画準備 打合せ協議 現地調査 3 観測所 低水流量観測 加茂（徒歩観測） 低水流量観測 飯岡（徒歩観測） 低水流量観測 八幡（舟観測） 低水流量観測 低水流量観測移動工数 （加茂、飯岡、八幡） 低水流量観測 内業（加茂） 低水流量観測 内業（飯岡） 低水流量観測

積算内訳書

業務名	木津川流量観測業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				内業（八幡） 高水流量観測	1 式
				A時間帯（12）、B時間帯（6） C時間帯（3）、D時間帯（3） 高水流量観測	1 式
				内業（60測線観測） 機械経費	1 式
				低水流量観測 （流速計、ゴムボート） 機械経費	1 式
				低水流量観測 （使用車両） 機械経費	1 式
				高水流量観測 （使用車両） 河川定期横断測量 直接水準(平地)	3 本
				平均測量幅:234m 河川定期横断測量 直接水準(平地)	3 本
				平均測量幅:381m 河川定期横断測量 直接水準(平地)	3 本
				平均測量幅:396m 河川深浅測量	3 測線
				平均水面幅：64m	

積算内訳書

業務名	木津川流量観測業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				最大水深：1m以上3m以下 河川深浅測量	3 測線
				平均水面幅：84m 最大水深：1m以上3m以下 河川深浅測量	3 測線
				平均水面幅：74m 最大水深：1m以上3m以下 報告書作成	1 業務
				3 観測所	
直接経費	式	1	134,968		
直接経費	式	1	134,968		
旅費交通費	式	1	13,968	旅費交通費	1 式
電子成果品作成費	式	1	121,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	9,560,093		
間接測量費	式	1	6,349,907		
諸経費	式	1	6,349,907		
測量業務価格	式	1	15,910,000		